

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1  
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Марленовская, д.2/7  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.  
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ		52			2		23	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ		72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ		52			21		21	
		ЗТР		5,84						

Исполнитель:

Щетка Т.В. Щетка

Всего по позиции		77	1 088	3,07
4	P67-3-1			
	Демонтаж кабеля			
	ЗП	100 м	0,15	70,58
	ЭМ			70,28
	в т.ч. ЗПМ			0,30
	МР			0,13
	НР от ФОТ	%	72	0,00
	СП от ФОТ	%	52	1,00
	ЗТР	цел-ч	9,64	
				Р67-3-1
				11 16,00 169
				0 7,87 0
				(0) 16,00 (0)
				0 0,00 0
				1,00 122 1,45
				7 88

Шифровое оборудование	М08-03-572-03	Блок управления шкафоного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36
5	М08-03-572-03	Блок управления шкафоного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36
		ЭП			21,51
		ЭМ			25,57
					1,00

26 16, 00  
Щетка Т. В.

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1 519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1 081	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1 237	10,24
	СП от ФОТ		%	52			62		794	
	ЗТР		цел-ч	2,56						
<b>Всего по позиции</b>							<b>434</b>		<b>4 701</b>	<b>10,24</b>
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	187	16,00	2 989	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	7	10,53	76	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	177		2 421	20,16
	СП от ФОТ		%	52			121		1 554	
	ЗТР		цел-ч	1,12						
<b>Всего по позиции</b>							<b>492</b>		<b>7 040</b>	<b>20,16</b>
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1	952
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1	596 13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1	024
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	------------------------------------	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоорукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	------------------------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Исполнитель: *И.И.И.*  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	171,43					
		ЗП			102,67	1,00	10	16,00		164
		ЭМ			21,26	1,00	2	6,69		14
		в т.ч. ЗПП			1,39	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			47,50	1,00	5	4,54		22
		НР от ФОТ	%	81			10			134
		СП от ФОТ	%	52			7			86
		ЗТР	чел-ч	11,68						1,17
<b>Всего по позиции</b>										
29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,20	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	16	16,00		252
		ЭМ			11,60	1,00	2	6,68		15
		в т.ч. ЗПП			0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			36,93	1,00	7	4,48		33
		НР от ФОТ	%	81			15			206
		СП от ФОТ	%	52			10			132
		ЗТР	чел-ч	8,96						1,79
<b>Всего по позиции</b>										
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,20	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00		152
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68		5
		в т.ч. ЗПП			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86		14
		НР от ФОТ	%	81			9			124
		СП от ФОТ	%	52			6			80
		ЗТР	чел-ч	5,39						1,08
<b>Всего по позиции</b>										
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071	М	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	
<b>Всего по позиции</b>										
							28		375	1,08

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	1,00	2 845

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	1,00	539
34	Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,30	548,03				Е46-03-011-01		
	ЗП			134,19	1,00	174		16,00		2 791
	ЭМ			413,84	1,00	538		4,04		2 173
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(50)		16,00		(794)
	МР			0,00	1,00	0		0,00		0
	НР от ФОТ	%	84		1,00	222				3 011
	СП от ФОТ	%	48			133				1 721
	ЭТР	цел-ч	15,64							20,33

35	М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02				М08-10-010-01		
	ЗП			130,42	1,00	170		16,00		2 713
	ЭМ			63,24	1,00	82		5,50		452
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)		16,00		(0)
	МР			18,36	1,00	24		10,00		239
	НР от ФОТ	%	81		1,00	161				2 198
	СП от ФОТ	%	52			110				1 411
	ЭТР	цел-ч	15,20							19,76

36	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	1,00	944
----	---	---	--------	------	------	-----	------	-----	------	-----

37	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	1,00	180
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	------	-----

38	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	1,00	311
----	--	-----	--------	------	------	-----	------	-----	------	-----

39	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	1,00	71
----	---	-----	-------	------	------	----	------	----	------	----



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЭП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПП				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		чел-ч	8,96						

## Всего по позиции

26 320 0,90

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5\*6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.071\*1.02  
210

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЭП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПП				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	5,39						

## Всего по позиции

57 747 2,16

43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02  
210

44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,80	83,77			M08-02-412-03		
	ЭП				55,29	1,00	44	16,00	708	
	ЭМ				5,80	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПП				0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				22,68	1,00	18	4,59	83	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	5,03
	СП от ФОТ		%	52			29		71	
	ЗТР		чел-ч	6,29						

8

Исполнитель 71  
Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18\*1.071\*1.02  
210

м 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. M10-06-037-12

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

455,63 204,68 0,00 0,00 250,95 1,00 1,00 1,00 16,00 0 0 0 262  
0 0 0 0 2,32 16 11 136  
85 52 24,72  
1,00 223 1,98

## Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8.31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

## Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. M08-03-591-01

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

424,88 292,93 13,19 0,38 118,76 1,00 1,00 1,00 23 1 0 0 375  
16,00 5,85 16,00 2,33 22 15 195  
81 52 31,60  
2,53

## Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

## Светотехнические изделия

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		чел-ч	70,64						

**Всего по позиции**

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	2 222 5,65
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

**Прочие работы**


52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		чел-ч	11,40						

**Всего по позиции**

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,22	54,04			P69-2-1	48	473 1,14
	ЗП				43,76	1,00	10	16,00	154	
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	8		102	1,21
	СП от ФОТ		%	40			5		62	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

**Всего по позиции**

54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,22	155,88			P69-2-2	25	330 1,21
	ЗП				126,24	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				29,64	1,00	7	5,50		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	36
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	0
	НР от ФОТ			66		1,00	22		293	3,48
	СП от ФОТ			40			14		178	
	ЗТР			15,84						

Всего по позиции

55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных	1 м3	0,032	2 002,23		71	E46-03-017-05	951	3,48
		площадью до 0,1 м2	задел ки							
	ЗП				568,66	1,00	18	16,00	291	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	45	5,11	230	
	НР от ФОТ			84			18		244	2,41
	СП от ФОТ			48			11		140	
	ЗТР			75,22						

Всего по позиции

56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26		93	P61-1-2	912	2,41
			повер							
	ЗП				658,42	1,00	89	16,00	1 422	
	ЭМ				38,14	1,00	5	7,93	41	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
	МР				1 226,70	1,00	166	4,50	745	
	НР от ФОТ			67			72		976	11,44
	СП от ФОТ			40			46		583	
	ЗТР			84,74						

Всего по позиции

57	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,135	1 442,59		378	E15-04-025-08	3 767	11,44
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							
	ЗП				432,56	1,15	67	16,00	1 074	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	11	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	135	4,95	670	
	НР от ФОТ			80			64		859	7,92
	СП от ФОТ			37			31		397	
	ЗТР			51,01						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции									3 011	7,92

## Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03	1,00	7	E46-03-011-01	107	
	ЗП				134,19	1,00				
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПП				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

## Всего по позиции

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02	1,00	39	M08-10-010-01	626	
	ЗП				130,42	1,00	19	16,00	104	
	ЭМ				63,24	1,00	(0)	5,50	(0)	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	6	10,00	55	
	МР				18,36	1,00	37		507	4,56
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		326	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	15,20						

## Всего по позиции

60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
----	------------	--	---	-------	------	------	-----	------	-----	--

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29	1,00	24	M08-02-412-04	378	
----	---------------	--	-------	------	--------	------	----	---------------	-----	--

	ЗП				78,76	1,00	3	16,00	23	
	ЭМ				11,60	1,00	(0)	6,68	(4)	
	в т.ч. ЗПП				0,76	1,00	11	16,00	50	
	МР				36,93	1,00	23	4,48	309	2,69
	НР от ФОТ		%	81		1,00	16		199	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		чел-ч	8,96						

## Всего по позиции

12										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель:

77

Щетка Т.В.

959

2,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

63 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898 1 898 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм<sup>2</sup> м

Прямые затраты по разделу 38 992 65 396

Накладные расходы по разделу 1 299 17 660

Сметная прибыль по разделу 848 10 874

**Итого по разделу 41 141 93 930**

### Раздел 3. Заземление

64 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 0,063 1 122,66 E01-02-057-02 МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2 м<sup>3</sup> грунт 1 122,66 71 16,00 1 132

ЗП НР от ФОТ 61 51 691 11,16

СП от ФОТ 31 27 351

ЗТР чел-ч 154,00

### Всего по позиции

65 M08-02-471-01 Заемлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм 10 0,30 174,37 M08-02-471-01 шт. 28 16,00 451

ЗП ЭМ 15 6,35 97

в т.ч. ЗПМ (1) 16,00 (12)

МР 9 5,19 46

НР от ФОТ 27 375 3,21

СП от ФОТ 19 241

ЗТР чел-ч 10,70

### Всего по позиции

66 1011641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм т 0,0339 29 477,17 1,00 999 1,00 999 1 210 3,21

67 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм<sup>2</sup> 100 м 0,10 348,48 M08-02-472-07

ЗП ЭМ 19 16,00 300

в т.ч. ЗПМ 8 6,26 47

МР (0) 16,00 (5)

НР от ФОТ 9 4,10 35

СП от ФОТ 18 247 2,13

Исполнитель:   
Щетка Т.В.

Всего по позиции

Исполнитель: 71 0,12

Щетка Т.В.

14

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3 704		7 107	
	Прямые затраты по разделу									
	Накладные расходы по разделу									
							167		2 283	
	Сметная прибыль по разделу									
							103		1 324	
	<b>Итого по разделу</b>									
							<b>3 975</b>		<b>10 714</b>	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	45,00	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00	172	16,00	2 758	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	112		1 517	14,40
	ЗТР		чел-ч	0,32			69		883	

Всего по позиции

							353		5 158	14,40
74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления расканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
	ЗП		измерение							
	НР от ФОТ		%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
	СП от ФОТ		%	32		1,00	9		129	1,22
	ЗТР		чел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции

							30		438	1,22
	Прямые затраты по разделу									
							187		2 992	
	Накладные расходы по разделу									
							121		1 646	
	Сметная прибыль по разделу									
							75		958	
	<b>Итого по разделу</b>									
							<b>383</b>		<b>5 596</b>	

Итого по всем разделам

111 898

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1 751

28 000

Эксплуатация машин

896

4 255

в том числе заработная плата машинистов

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы										
Затраты на производство работ в зимнее время							40 287		43 971	
Накладные расходы по смете									0	
Сметная прибыль по смете							1 627		22 145	
Итого							1 056		13 527	
НДС, %									111 898	
									20 142	
<b>Всего</b>									<b>132 040</b>	

18,00

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132 040 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Щетка Т.В.