

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д.18  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.  
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в п.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

3

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Щетка Т.В.

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03- 599-09		
		ЗП			7,12	1,00	14	16,00	228	
		ЭМ			0,84	1,00	2	6,31	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	14		185	1,54
		СП от ФОТ	%	52			9		119	
		ЗТР	цел-ч	0,768						
		Всего по позиции					39		543	1,54
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			P67-3-1		
		ЗП			70,28	1,00	6	16,00	90	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	5		65	0,77
		СП от ФОТ	%	52			4		47	
		ЗТР	цел-ч	9,64						
		Всего по позиции					15		202	0,77
		Прямые затраты по разделу					24		371	
		Накладные расходы по разделу					21		280	
		Сметная прибыль по разделу					15		187	
		Итого по разделу					60		838	
Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15		295	2,32
		СП от ФОТ	%	52			15		189	
		ЗТР	цел-ч	2,32						
		Итого по разделу					15		2,32	
Щетка Т.В.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЭП				10,38	1,00	31	16,00	498	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	1	10,53	13	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	30		403	3,36
	СП от ФОТ		%	52			20		259	
	ЭТР		цел-ч	1,12						
<b>Всего по позиции</b>										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	2,00	70,24					

Исполнитель:

Щетко Т.В.

599-09

[illegible]

Всего по позиции

216	2 349	5, 12
-----	-------	-------

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10	ГР40	пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763
Цена: =412/1.18*1.071*1.02											

17 М08-03-575-01 Прибор или аппарат

M08-03-
575-01
93
0
(0)
4
89
61
16,00
0,00
16,00
10,53
1
495
0
(0)
38
1
211
777
10,08

Всего по позиции

247	3 521	10,08
-----	-------	-------

18	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02									
от30.10.2015									

19	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547
Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02									
от 30.10.2015									

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98
	ИЭК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02					
	30.10.2015						

## Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38	
		Ввод				
			4		7,21	1,00
		ЭП				
						16,00
						115

**Исполнитель:**

M08-02-411-04

4111-04

16.00	11
-------	----



23	377	0,82
----	-----	------

## Кабельная система

79	1 005	2,78
----	-------	------

Всего по позиции

	53	1.00	553
--	----	------	-----

25 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32  
3/2015, Цена: =59.74/1.18\*1.071\*1.02  
стр.277


M08-02-

27 М08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм<sup>2</sup>

26 | Исполнитель 320 20.90

Всего по позиции

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
29	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	87	16,00	1 396	
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04	1 087	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00	(397)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	111		1 506	10,17
	СП от ФОТ		%	48			67		861	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
<b>Всего по позиции</b>										
30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01	4 850	10,17
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00	1 356	
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50	226	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	12	10,00	119	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	81		1 098	9,88
	СП от ФОТ		%	52			55		705	
	ЗТР		цел-ч	15,20						
<b>Всего по позиции</b>										
31	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02		м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02		м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02		шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02		шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
35	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00				
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	

Исполнитель:   
Щегелев Т.В. 4  
16,00 (1)

Всего по позиции

311

В Т.ч. ЗПМ

HP от ФОТ

378

---

Всего по позиции

311

В. Т. Ч. ЗПМ

HP CT FOT

QTPD

Всего по позиции

Исполнитель:

Uletka T. B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции			31	333	0,99					
42	Каталог РХЦС	Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31	

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции			37	449	1,26				
44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

99 Исполните... 2,83  
Щетка Т.В.



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	
<b>Прочие работы</b>										
47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		чел-ч	11,40						
<b>Всего по позиции</b>										
48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			P69-2-1	190	0,46
	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		чел-ч	5,49						
<b>Всего по позиции</b>										
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88			P69-2-2	180	0,66
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		чел-ч	15,84						
<b>Всего по позиции</b>										
50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23				519	1,90
	ЗП				568,66	1,00				

	Всего по позиции		46	458	1,20
51 P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м <sup>2</sup>	0,07	1 923,26	P61-1-2	
	при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)				
	повер				
	ЭП		658,42	46	16,00
	ЭМ		38,14	3	7,93
	в т.ч. ЗПМ		16,16	(1)	16,00
	MP		1 226,70	86	4,50
	НР от ФОТ	67		37	506
	СП от ФОТ	40		24	302
	ЗТР	цел-ч	84,74		

Всего по позиции		196	1 952	5,93
52	E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п. 4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,07	1 442,59
	ЗП		432,56	1,15
	ЭМ		6,91	1,25
	в т.ч. ЗПМ		0,13	1,25
	МР		1 003,12	1,00
	НР от ФОТ			1,15
	СП от ФОТ			
	ЗТР			
				557
				6
				(0)
				348
				446
				206
				4,11
				51,01

Всего по позиции		155	1 563	4,11
Система уравнивания потенциалов				
563	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03
				E46-03-011-01
	ЗП			7 16,00 107
	ЭМ			21 4,04 84
	в т.ч. ЗПМ			(2) 16,00 (31)
	МР			0 0,00 0
	НР от ФОТ		84	1,00 1,00
	СП от ФОТ		48	9
	ЗТР		15,64	5
				116 0,78
				Исполнитель: 66

Исполнитель: <sup>66</sup> Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		чел-ч	15,20						
<b>Всего по позиции</b>										
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								
56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								
57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		чел-ч	8,96						
<b>Всего по позиции</b>										
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
<b>Прямые затраты по разделу</b>										
							20 412		34 184	
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
							662		8 988	
<b>Сметная прибыль по разделу</b>										
							432		5 532	
<b>Итого по разделу</b>										
							21 509		48 704	

Раздел 3. Заемление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	0,063	1 122,66						
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2								

Всего по позиции

Всего по позиции

62 М08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм<sup>2</sup>

Всего по позиции

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>
----	---------------	--

Всего по позиции



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	11
66	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух колонов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП	грунт		620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	цел-ч	88,50						
Всего по позиции							82		1 200	6,41
67	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69			1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	цел-ч	3,83						
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергети к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55			77	16,00	1 226	
		СП от ФОТ	%	32			50		674	6,40
		ЗТР	цел-ч	0,32			31		392	
Всего по позиции										

Исполнитель:   
Щетка Т.В. 158 292 6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60					
		измерение						П01-11-010-01		
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6			
	ЗТР		цел-ч	1,22					75	

<b>Всего по позиции</b>	<b>30</b>	<b>438</b>	<b>1,22</b>
Прямые затраты по разделу	92	1 460	
Накладные расходы по разделу	59	803	
Сметная прибыль по разделу	37	467	
<b>Итого по разделу</b>	<b>188</b>	<b>2 730</b>	

Итого по всем разделам	62 986		
Масса мусора	0		
Заработная плата	985	15 764	
Эксплуатация машин	479	2 296	
в том числе заработная плата машинистов	31	521	
Материалы	22 772	25 062	
Затраты на производство работ в зимнее время	0		
Накладные расходы по смете	909	12 354	
Сметная прибыль по смете	587	7 510	
Итого		62 986	
НДС, %		11 337	
<b>Всего</b>		<b>74 323</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по изобразительному искусству»

Согласовано в сумме 74 323 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))  
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Заказчик

Подрядчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

## Локальный сметный расчет № 1

(Покальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д.21/12  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.  
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96					
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ				1,00		2	32	0,38
		СП от ФОТ						2	23	
		ЗТР								
		Всего по позиции						7	99	0,38

## Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100	0,06	42,57					
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ				1,00		2	30	0,35
		СП от ФОТ						2	21	
		ЗТР								
		Всего по позиции								

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Всего по позиции

1

0,35