

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

## Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Маргеновская, д.4  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **74,323** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **115** чел.час.  
Сметная заработная плата **15,764** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
<b>Всего по позиции</b>										
2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

1

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03- 599-09		
	ЗП				7,12	1,00	14	16,00	228	
	ЭМ				0,84	1,00	2	6,31	11	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	14		185	1,54
	СП от ФОТ		%	52			9		119	
	ЗТР		цел-ч	0,768						

<b>Всего по позиции</b>										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			P67-3-1	543	1,54
	ЗП				70,28	1,00	6	16,00	90	
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	5		65	0,77
	СП от ФОТ		%	52			4		47	
	ЗТР		цел-ч	9,64						

<b>Всего по позиции</b>										
		Прямые затраты по разделу					24		371	
		Накладные расходы по разделу					21		280	
		Сметная прибыль по разделу					15		187	
		<b>Итого по разделу</b>					60		838	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222			
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	
	СП от ФОТ		%	52			15			
	ЗТР		цел-ч	2,32						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПт-650x500x220 IP 54 (ШРНМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат										
		ЗП	1 шт.	3,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	31	16,00	498	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,40	1,00	1	10,53	13	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	30		403	3,36
		ЗТР	%	52			20		259	
			цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	2,00	70,24					

Исполнитель:  
**Щетка Т.В.**  
599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				23,73	1,00	47	16,00	759	
	ЭМ				2,79	1,00	6	6,31	35	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				43,72	1,00	87	6,18	540	
	НР от ФОТ			81		1,00	45		618	5,12
	СП от ФОТ			52			31		397	
	ЗТР			2,56						

Всего по позиции

216 2 349 5,12

16 www.etm.ru Шит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый  
шт. 2,00 381,42 1,00 763 1,00 763  
Цена: =412/1.18\*1.071\*1.02

17 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.	9,00	10,78	M08-03-575-01							
ЗП										
ЭМ		10,38		1,00	93	16,00	1 495			
в т.ч. ЗПМ		0,00		1,00	0	0,00	0			
МР		0,00		1,00	(0)	16,00	(0)			
НР от ФОТ		0,40		1,00	4	10,53	38			
СП от ФОТ	81			1,00	89		1 211	10,08		
ЗТР	52				61		777			
	1,12									

Всего по позиции

247 3 521 10,08

18 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК  
ИЭК  
Цена: =77.36/1.18\*1.071\*1.02  
от30.10.2015  
шт. 1,00 71,62 1,00 72 1,00 72

19 Прайс-лист Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК  
ИЭК  
Цена: =73.84/1.18\*1.071\*1.02  
от30.10.2015  
шт. 8,00 68,36 1,00 547 1,00 547

20 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от  
Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015  
шт. 2,00 48,81 1,00 98 1,00 98

21 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от  
Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015  
шт. 2,00 48,81 1,00 98 1,00 98

Ввод в здание

22 M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

1	1,00	11,38								
ВВОД										
		7,21	1,00		7	16,00	115			

Исполнитель:

М08-02-411-04

Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
0										
0,00										
0,00										
4,17										
81										
52										
0,82										

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлокабели на тресе	100 м	0,10	995,31	M08-02-411-01	
	ЭП				244,01	24	16,00
	ЭМ				158,17	16	5,76
	в т.ч. ЗПМ				2,27	(0)	16,00
	МР				593,13	0	5,33
	НР от ФОТ			81	1,00	23	319
	СП от ФОТ			52		16	2,78
	ЗТР			27,76			205

Всего по позиции

79 1 005 2,78

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлокабели РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29					
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
0										
78,76										
11,60										
0,76										
36,93										
81										
52										
8,96										

Всего по позиции

26


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	11

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП		бороз							
	ЭМ				134,19	1,00	87	16,00	1 396	
	в т.ч. ЗПМ				413,84	1,00	269	4,04	1 087	
	МР				38,16	1,00	(25)	16,00	(397)	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ		%	84		1,00	111		1 506	10,17
	ЗТР		%	48			67		861	
			чел-ч	15,64						

Всего по позиции										
30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01	534	4 850 10,17
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00	1 356	
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50	226	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	12	10,00	119	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	81		1 098	9,88
	СП от ФОТ		%	52			55		705	
	ЗТР		чел-ч	15,20						

Всего по позиции										
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	3 504 9,88
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	

34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00	1	5,00	4	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	

Исполнитель:   
Шеголева Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР					36,93	1,00	2	4,48		
НР от ФОТ			%	81					8	
СП от ФОТ			%	52		1,00	4		52	0,45
ЗТР			цел-ч	8,96			3		33	

**Всего по позиции**

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	М	5,00	142,26	1,00	711	1,00	160	0,45
----	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	------

37 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

ЗП		100 м	0,20	65,63				М08-02-412-02		
ЭМ				47,38	1,00	9	16,00		152	
в т.ч. ЗПМ				3,87	1,00	1	6,68		5	
МР				0,25	1,00	(0)	16,00		(1)	
НР от ФОТ				14,38	1,00	3	4,86		14	
СП от ФОТ		%	81			9			124	1,08
ЗТР		%	52			6			80	
		цел-ч	5,39							

**Всего по позиции**

38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	375	1,08
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	------

39 М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2

ЗП		100 м	0,40	83,77				М08-02-412-03		
ЭМ				55,29	1,00	22	16,00		354	
в т.ч. ЗПМ				5,80	1,00	2	6,68		15	
МР				0,38	1,00	(0)	16,00		(2)	
НР от ФОТ				22,68	1,00	9	4,59		42	
СП от ФОТ		%	81			21			288	2,52
ЗТР		%	52			14			185	
		цел-ч	6,29							

**Всего по позиции**

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	884	2,52
----	--	---	-------	-------	------	-------	------	-----	------

Исполнитель:   
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции

42	Каталог РХЦС	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31	0,99
	3/2015,	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02								
	стр.264									

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции

44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

Исполнитель: 1 111  
Щетка Т.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

### Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64	E46-03-014-47
	ЗП					
	ЭМ					
	в т.ч. ЗПМ					
	МР					
	НР от ФОТ					
	СП от ФОТ					
	ЗТР					
			%	84		
			%	48		
			цел-ч	11,40		
						58
						55
						(0)
						0
						49
						28
						0,46

	Всего по позиции			20	190	0,46
48 P63-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	0,12	P63-2-1		
ЗП						
ЭМ				5	16,00	84
в т.ч. ЗПМ				1	5,50	7
MP				(0)	16,00	(0)
НР от ФОТ		%		0	0,00	0
СП от ФОТ		%	66	4	1,00	55
ЗТР		цел-ч	40	3		34
			5,49			0,66

	<b>Всего по позиции</b>					
					<b>13</b>	<b>180</b>
19 Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,12	155,88		0,66
		отверстий				
	ЗП			126,24	15	242
	ЭМ			29,64	4	20
	в т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	(0)
	MP			0,00	0	0
	НР от ФОТ	%	66	1,00	12	160
	СП от ФОТ	%	40		8	97
	ЗТР		15,84			
						1,90

Всего по позиции					
0	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	1 м <sup>3</sup> задел ки	0,016	2 002,23
					568,66
					24,41
					1,00
					1,00
					9,25
					4

ЭП

ЭМ

9

© 1997–2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ				84	1 409,16	1,00	23	5,11	115	
СП от ФОТ			%	48		1,00	9		123	1,20
ЗТР			чел-ч	75,22			5		70	

Всего по позиции					46				458	1,20
51	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (по толщине 2 см)	100 м2	0,07	1 923,26			P61-1-2		
ЗП			повер							
ЭМ					658,42	1,00	46	16,00	737	
в т.ч. ЗПМ					38,14	1,00	3	7,93	21	
МР					16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
НР от ФОТ					1 226,70	1,00	86	4,50	386	
СП от ФОТ			%	67		1,00	37		506	5,93
ЗТР			%	40		1,00	24		302	
			чел-ч	84,74						

Всего по позиции					196				1 952	5,93
52	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,07	1 442,59			E15-04-025-08		
ЗП			окраш		432,56	1,15	35	16,00	557	
ЭМ			иваем		6,91	1,25	1	9,25	6	
в т.ч. ЗПМ			ой		0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					1 003,12	1,00	70	4,95	348	
НР от ФОТ			%	80		1,15	33		446	4,11
СП от ФОТ			%	37			16		206	
ЗТР			чел-ч	51,01						

Всего по позиции					155				1 563	4,11
Система уравнивания потенциалов										

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
ЗП					134,19	1,00	7	16,00	107	
ЭМ					413,84	1,00	21	4,04	84	
в т.ч. ЗПМ					38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			%	84		1,00	9		116	0,78
СП от ФОТ			%	48		1,00	5		66	
ЗТР			чел-ч	15,64						

Исполнитель:

Щетка Т.В. 373 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ			81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ			52		1,00	25		326	
	ЗТР			15,20						

Всего по позиции										
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	1 618	4,56
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02										

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ			81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ			52		1,00	16		199	
	ЗТР			8,96						

Всего по позиции										
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	959	2,69

Прямые затраты по разделу										
20 412 34 184										
Накладные расходы по разделу										
662 8 988										
Сметная прибыль по разделу										
432 5 532										
Итого по разделу										
21 509 48 704										

Раздел 3. Заземление										
59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1 122,66					
11										

Исполнитель: Е01-02-057-02  
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
ЗП										
НР от ФОТ				61						
СП от ФОТ				31		1,00	51		691	11,16
ЗТР			цел-ч	154,00			27		351	

Всего по позиции

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37		149		2 174	11,16
								M08-02-471-01		
					94,05	1,00	28	16,00	451	
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
					29,42	1,00	9	5,19	46	
				81		1,00	27		375	3,21
				52			19		241	
			цел-ч	10,70						

Всего по позиции

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	1 210	3,21
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-------	------

62 M08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

			100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
					187,23	1,00	19	16,00	300	
					75,54	1,00	8	6,26	47	
					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
					85,71	1,00	9	4,10	35	
				81		1,00	18		247	2,13
				52			12		159	
			цел-ч	21,30						

Всего по позиции

63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	------

64 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

			100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
					145,91	1,00	44	16,00	700	
					67,87	1,00	20	6,24	127	
					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
					49,38	1,00	15	5,23	77	
				81		1,00	42		578	4,98
				52			29		371	
			цел-ч	16,60						

Всего по позиции

150	Исполнитель:	150	Цетка Г.Б.	150	4,98
-----	--------------	-----	------------	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	11
66	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП	м3							
		НР от ФОТ	грунт		620,39	1,00	39	16,00	625	
		СП от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		ЗТР	%	31			15		194	
			цел-ч	88,50						
Всего по позиции							82		1 200	6,41
67	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
		ЗП	м2							
		ЭМ	окраш							
		в т.ч. ЗПМ	иваем							
		МР	ой							
		НР от ФОТ			32,48	1,15	1	16,00	16	
		СП от ФОТ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		ЗТР			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
			%	69	329,42	1,00	9	3,90	35	
			%	48		1,15	1		11	0,12
			цел-ч	3,83			1		8	
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	20,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЗП	линия							
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	55	3,83	1,00	77	16,00	1 226	
		ЗТР	%	32		1,00	50		674	6,40
			цел-ч	0,32			31		392	
Всего по позиции										

Исполнитель: 158  
Щетка Т.В. 2 292 6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	1,00	15	16,00	234	
		измерение								
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
		СП от ФОТ	%	32	1,00	1,00	9		129	1,22
		ЗТР	цел-й	1,22			6		75	

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	92	1 460	
Накладные расходы по разделу	59	803	
Сметная прибыль по разделу	37	467	
Итого по разделу	188	2 730	

Итого по всем разделам	62 986		
Масса мусора	0		
Зарботная плата	15 764		
Эксплуатация машин	479	2 296	
в том числе заработная плата машинистов	31	521	
Материалы	22 772	25 062	
Затраты на производство работ в зимнее время	0		
Накладные расходы по смете	909	12 354	
Сметная прибыль по смете	587	7 510	
Итого		62 986	
НДС, %	18,00	11 337	
Всего		74 323	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 74 323 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Итого

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /  
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Исполнитель: Щетка Т.В.