

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д.24
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2	30	0,35
		СП от ФОТ	%	52					21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

3	M08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4,00	7,96					
	демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									
		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		372	3,07
		СП от ФОТ	%	52			19		239	
		ЗТР	чел-ч	0,768						

Всего по позиции

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58					
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122	1,45
		СП от ФОТ	%	52			7		88	
		ЗТР	чел-ч	9,64						

Всего по позиции

		Прямые затраты по разделу					49		731	
		Накладные расходы по разделу					40		556	
		Сметная прибыль по разделу					30		371	
		Итого по разделу					118		1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36					
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26		168	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ		81		1,00	22		295	2,32
		СП от ФОТ		52			15		189	
		ЗТР		2,32						

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	чел-ч	1,12						

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Цитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1	519
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31		70
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00		(8)
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1	081
		НР от ФОТ	%	81		1,00	91		1	237
		СП от ФОТ	%	52			62			794
		ЗТР	цел-ч	2,56						10,24
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	187	16,00	2	989
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			0,40	1,00	7	10,53		76
		НР от ФОТ	%	81		1,00	177		2	421
		СП от ФОТ	%	52			121		1	554
		ЗТР	цел-ч	1,12						20,16
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист ГЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81			7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						
Всего по позиции							23		377	0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоукава на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81			117		1 596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1 024	
		ЗТР	чел-ч	27,76						
Всего по позиции							398		5 028	13,88

Трос стальной

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
25	Каталог РХИСС 3/2015, стр.277	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	

26	Каталог РХИСС 3/2015, стр.277	Металлоукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	-------------------------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Исполнитель:

Щетка Т.В.

28	М08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,10	171,43	М08-02- 412-05	
	ЗП				102,67	10	16,00
	ЭМ				21,26	2	6,69
	в т.ч. ЗПМ				1,39	(0)	16,00
	МР				47,50	5	4,54
	НР от ФОТ		%	81		10	134
	СП от ФОТ		%	52		7	86
	ЗТР		цел-ч	11,68			1,17

	Всего по позиции			34	420	1,17
29 M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,20	127,29	M08-02-412-04	
	ЭП			78,76	16	1,00
	ЭМ			11,60	2	1,00
	в т.ч. ЭПМ			0,76	(0)	1,00
	МР			36,93	7	1,00
	НР от ФОТ	%	81	1,00	15	206
	СП от ФОТ	%	52		10	132
	ЭТР	цел.-ч	8,96			1,79

[illegible]

Всего по позиции													
1	Капатор	РХНС	ВВГнг(А)-LS	5 * 10	М	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	375	1,08

31 Каталог РХиПС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10
3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071
210

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	2 845	11

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	539	
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	-----	--

34	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,30	548,03				E46-03-011-01		
	ЭП			134,19	1,00	174	16,00		2 791	
	ЭМ			413,84	1,00	538	4,04		2 173	
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(50)	16,00		(794)	
	МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ	%	84		1,00	222			3 011	20,33
	СП от ФОТ	%	48			133			1 721	
	ЗТР	цел-ч	15,64							

35	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02				M08-10-010-01		
	ЭП			130,42	1,00	170	16,00		2 713	
	ЭМ			63,24	1,00	82	5,50		452	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР			18,36	1,00	24	10,00		239	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	161			2 198	19,76
	СП от ФОТ	%	52			110			1 411	
	ЗТР	цел-ч	15,20							

36	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	944	
----	---	---	--------	------	------	-----	------	-----	-----	--

37	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	180	
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	-----	--

38	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	311	
----	--	-----	--------	------	------	-----	------	-----	-----	--

39	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	71	
----	---	-----	-------	------	------	----	------	----	----	--

Исполнитель: 71
Щетка Т.В. Плещин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		чел-ч	8,96						
Всего по позиции										
							26		320	0,90
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	5,39						
Всего по позиции										
							57		747	2,16
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	
44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,80	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	44	16,00	708	
	ЭМ				5,80	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				22,68	1,00	18	4,59	83	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	5,03
	СП от ФОТ		%	52			29			
	ЗТР		чел-ч	6,29						
Всего по позиции										

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,08 455,63 M10-06-037-12
ЗП 16 16,00 262
ЭМ 0 0,00 0
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 20 2,32 47
НР от ФОТ 16 223 1,98
СП от ФОТ 11 136
ЗТР 24,72

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,08 424,88 M08-03-591-01
ЗП 23 16,00 375
ЭМ 1 5,85 6
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 10 2,33 22
НР от ФОТ 22 304 2,53
СП от ФОТ 15 195
ЗТР 31,60

Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП	для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый			654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции 199 2 222 5,65

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции 48 473 1,14

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,22	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	10	16,00	154	
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	8		102	1,21
	СП от ФОТ		%	40			5		62	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции 25 330 1,21

54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,22	155,88					
	ЗП				126,24	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				29,64	1,00	7	5,50	36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			66		1,00	22		293	3,48
	СП от ФОТ			40			14		178	
	ЗТР			15,84						

Всего по позиции										
55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,032	2 002,23			E46-03-017-05	951	3,48
	ЗП				568,66	1,00	18	16,00	291	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	45	5,11	230	
	НР от ФОТ			84		1,00	18		244	2,41
	СП от ФОТ			48			11		140	
	ЗТР			75,22						

Всего по позиции										
56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26			P61-1-2	912	2,41
	ЗП				658,42	1,00	89	16,00	1 422	
	ЭМ				38,14	1,00	5	7,93	41	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
	МР				1 226,70	1,00	166	4,50	745	
	НР от ФОТ			67		1,00	72		976	11,44
	СП от ФОТ			40			46		583	
	ЗТР			84,74						

Всего по позиции										
57	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,135	1 442,59			E15-04-025-08	3 767	11,44
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				432,56	1,15	67	16,00	1 074	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	11	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	135	4,95	670	
	НР от ФОТ			80		1,15	64		859	7,92
	СП от ФОТ			37			31		397	
	ЗТР			51,01						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										7,92

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03					
	ЭП					1,00	7	E46-03-011-01	107	
	ЭМ					1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ					1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР					1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01	373	0,78
	ЭП					1,00	39	16,00	626	
	ЭМ					1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ					1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР					1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЭП					1,00	24	16,00	378	
	ЭМ					1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ					1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР					1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77 1959 2,69

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1 000	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	1 898

Прямые затраты по разделу	38 992	65 396
Накладные расходы по разделу	1 299	17 660
Сметная прибыль по разделу	848	10 874
Итого по разделу	41 141	93 930

Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	1 122,66	0,063	1 122,66				E01-02-057-02
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2	1 122,66			1,00	71	16,00	1 132
	ЗП			61		1,00	51		691
	НР от ФОТ			31			27		351
	СП от ФОТ			154,00					
	ЗТР								

Всего по позиции

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37		149	2 174	11,16
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46
	НР от ФОТ			81		1,00	27		375
	СП от ФОТ			52			19		241
	ЗТР			10,70					

Всего по позиции

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----

Всего по позиции

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48				M08-02-472-07
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35
	НР от ФОТ			81		1,00	18		247
	СП от ФОТ			52			159		2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 21,30							
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
М08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2										
ЗП			100 м	0,30	263,16					
ЭМ					145,91	1,00	44	16,00	44	700
в т.ч. ЗПМ					67,87	1,00	20	6,24	20	127
МР					2,78	1,00	(1)	16,00	(1)	(13)
НР от ФОТ			%	81	49,38	1,00	15	5,23	15	77
СП от ФОТ			%	52		1,00	42		42	578
ЗТР			цел-ч	16,60			29			371
М08-02-472-02										
Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
Е01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1										
ЗП			100 м3	0,063	620,39					
НР от ФОТ			грунт		620,39	1,00	39	16,00	39	625
СП от ФОТ			%	61		1,00	28		28	381
ЗТР			цел-ч	88,50			15		15	194
Е01-02-061-01										
Всего по позиции										
72	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84					
ЗП					32,48	1,15	1	16,00	1	16
ЭМ					5,94	1,25	0	5,89	0	1
в т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	(0)
МР					329,42	1,00	9	3,90	9	35
НР от ФОТ			%	69		1,15	1		1	11
СП от ФОТ			%	48			1		1	0,12
ЗТР			цел-ч	3,83						8
Е13-03-004-26										
Всего по позиции										
12 71 0,12										
Исполнитель: Щетка Т.В.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты по разделу					3 704		7 107	
		Накладные расходы по разделу					167		2 283	
		Сметная прибыль по разделу					103		1 324	
		Итого по разделу					3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	45,00	3,83			П01-11-028-01		
		ЗП			3,83	1,00	172	16,00	2 758	
		НР от ФОТ	%	55			112		1 517	14,40
		СП от ФОТ	%	32		1,00	69		883	
		ЗТР	чел-ч	0,32						

Всего по позиции

353 5 158 14,40

74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
		ЗП			14,60	1,00	15	16,00	234	
		НР от ФОТ	%	55			9		129	1,22
		СП от ФОТ	%	32		1,00	6		75	
		ЗТР	чел-ч	1,22						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2 992

Накладные расходы по разделу

121 1 646

Сметная прибыль по разделу

75 958

Итого по разделу

383 5 596

Итого по всем разделам

111 898

Масса мусора

0


Заработная плата

1 751 28 000

Эксплуатация машин

896 4 255

в том числе заработная плата машинистов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

40 287 43 971

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 627 22 145

Сметная прибыль по смете

1 056 13 527

Итого

111 898

НДС, %

18,00

20 142

Всего

132 040

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 132040 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Щетка Т.В.