

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ /
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ /
" " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Мартеновская, д. 18
Объект №

на капитальный ремонт кровли здания
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д. 18
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 461,36 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 524 чел.час.
Сметная заработная плата 65,603 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

| №пп | Шифр расценок и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|-------|--------|------|--------|---------------|---------|-------|
| 1 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,12 | 146,55 | | | E46-04-008-04 | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 477,55 | 16,00 | 7640,79 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 126,24 | 5,50 | 694,30 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 1,00 | 472,77 | | 6418,26 | 65,51 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 284,14 | | 3667,58 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 15,90 | | | | | | |

Всего по позиции

1360,70 18420,93 65,51

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--|------------|------|-------|------|--------|---------|--------|------|
| 2 | P58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам и покрытиям) | 100 м труб | 0,14 | 66,54 | | | P58-3-1 | | |
| | | ЗП | | | 66,34 | 1,00 | 9,29 | 16,00 | 148,60 | |
| | | ЭМ | | | 0,20 | 1,00 | 0,03 | 5,60 | 0,16 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 7,71 | | 105,51 | 1,27 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 6,04 | | 77,27 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 9,10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|--------------------|-------|--------|------|--------------|---------|---------------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | 23,07 | | 331,54 | 1,27 |
| 3 | P58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м ² | 4,12 | 147,03 | | | P58-1-1 | | |
| | | ЗП | | | 112,64 | 1,00 | 464,08 | 16,00 | 7425,23 | |
| | | ЭМ | | | 34,39 | 1,00 | 141,69 | 7,41 | 1049,90 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,81 | 1,00 | (23,94) | 16,00 | (383,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 405,05 | | 5543,84 | 62,46 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 317,21 | | 4060,28 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 15,16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--------------------|------|---------|------|----------------|----------|-----------------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | 1328,03 | | 18079,25 | 62,46 |
| 4 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м ² | 4,12 | 1088,55 | | | P58-13-1 | | |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 139,46 | 16,00 | 2231,39 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 14,87 | 9,30 | 138,32 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1051,09 | 1,00 | 4330,49 | 3,75 | 16239,34 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 115,75 | | 1584,29 | 18,62 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 90,65 | | 1160,32 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|--|---------|-------|------|----------------|------|-----------------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | 4691,22 | | 21353,66 | 18,62 |
| 5 | 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б м2 | | -473,80 | 33,31 | 1,00 | -15782,28 | 1,00 | -15782,28 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|--------|-------|------|----------|------|----------|--|
| 6 | каталог 2 | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" | м2 | 473,80 | 24,19 | 1,00 | 11461,22 | 1,00 | 11461,22 | |
| | кв. стр.72 | Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---------|----------|------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 7 | E10-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Установка элементов каркаса из брусьев (контробрезшетка) | 1 м3 древесины в конст | 0,92 | 2589,99 | | | E10-01-010-01 | | |
| | | ЗП | | | 176,40 | 1,15 | 186,63 | 16,00 | 2986,10 | |
| | | ЭМ | | | 24,21 | 1,25 | 27,84 | 8,91 | 248,07 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 2389,38 | 1,00 | 2198,23 | 3,30 | 7254,16 | |
| | | НР от ФОТ | % | 90 | | | 197,83 | | 2687,49 | 23,81 |
| | | СП от ФОТ | % | 43 | | | 99,94 | | 1284,02 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 22,50 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 2710,47 | | 14459,84 | 23,81 |
| 8 | P58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | 100 м2 | 4,12 | 1449,86 | | | P58-12-4 | | |
| | | ЗП | | | 136,79 | 1,00 | 563,57 | 16,00 | 9017,20 | |
| | | ЭМ | | | 7,20 | 1,00 | 29,66 | 8,85 | 262,53 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | 1,00 | (4,16) | 16,00 | (66,58) | |
| | | МР | | | 1305,87 | 1,00 | 5380,18 | 3,82 | 20552,30 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | | 471,22 | | 6449,48 | 75,85 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 369,03 | | 4723,57 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 18,41 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 6813,66 | | 41005,08 | 75,85 |
| 9 | E12-01-023-01 МДС35 п.4.7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровл | 4,12 | 10878,71 | | | E12-01-023-01 | | |
| | | ЗП | | | 310,94 | 1,15 | 1473,23 | 16,00 | 23571,74 | |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 473,34 | 8,03 | 3800,89 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | (51,35) | 16,00 | (821,53) | |
| | | МР | | | 10475,86 | 1,00 | 43160,54 | 3,54 | 152788,32 | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 1646,55 | | 22441,81 | 182,56 |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | 842,33 | | 10733,04 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 38,53 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 47595,99 | | 213335,80 | 182,56 |
| 10 | 1011998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -65,92 | 266,88 | 1,00 | -17592,73 | 1,00 | -17592,73 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 11 | 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -502,64 | 263,89 | 1,00 | -132641,67 | 1,00 | -132641,67 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|-------|----------|------|---------|------|---------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,3x2x14+0,3x2x10+0,25x2x14)x1,15x5,5/1000) (конек, ендова, обделки) | Т | 0,135 | 39841,20 | 1,00 | 5378,56 | 1,00 | 5378,56 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|------|-----------|--|
| 13 | каталог 2 кв. Профлист оцинкованный 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63 64 | НС44-1000-0,7 (объем 412 м2x1,15) | м2 | 473,80 | 317,63 | 1,00 | 150493,09 | 1,00 | 150493,09 | |
|----|---|-----------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|--------|---------|------|--------|---------|--------|------|
| 14 | P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 ОКН | 0,01 | 2308,47 | | | P58-2-2 | | |
| | ЗП | | | | 2298,10 | 1,00 | 22,98 | 16,00 | 367,70 | |
| | ЭМ | | | | 10,37 | 1,00 | 0,10 | 5,50 | 0,57 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | 19,07 | | 261,07 | 3,09 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 14,94 | | 191,20 | |
| | ЗТР | | Чел-ч | 309,30 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| Всего по позиции | | 57,09 | 820,54 | 3,09 |
|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|--------|------|--------|-------------------|---------|------|
| 15 | E10-01-003-01 МДС35 п.4.7 | Устройство слуховых окон | 1 СЛУХО ВОЕ ОКНО | 1,00 | 383,21 | | | E10-01- 003-01 | | |
| | ЗП | | | | 52,84 | 1,15 | 60,77 | 16,00 | 972,26 | |
| | ЭМ | | | | 16,54 | 1,25 | 20,68 | 8,63 | 178,43 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,39 | 1,25 | (1,74) | 16,00 | (27,80) | |
| | МР | | | | 313,83 | 1,00 | 313,83 | 4,22 | 1324,36 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | 66,25 | | 900,05 | 7,62 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | 33,47 | | 430,03 | |
| | ЗТР | | Чел-ч | 6,63 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------------|-------------|
| Всего по позиции | | 495,00 | 3805,13 | 7,62 |
|-------------------------|--|---------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--|
| 16 | 1010933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м | КОМПЛ | 1,00 | 84,84 | 1,00 | 84,84 | 1,00 | 84,84 | |
|----|---------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------|-------|---------|------|--------|-------------------|---------|--|
| 17 | E10-03-003-01 МДС35 п.4.7 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи) | 100 М2 ЩИТОВ | 0,005 | 9370,82 | | | E10-03- 003-01 | | |
| | ЗП | | | | 227,13 | 1,15 | 1,31 | 16,00 | 20,90 | |
| | ЭМ | | | | 772,83 | 1,25 | 4,83 | 8,26 | 39,90 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 104,49 | 1,25 | (0,65) | 16,00 | (10,45) | |
| | МР | | | | 8370,86 | 1,00 | 41,85 | 6,40 | 267,87 | |

Исполнитель: 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|---|-------|-------|---|------|------|---|-------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | 2,08 | | 28,22 | 0,16 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | 1,05 | | 13,48 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 27,80 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----------------|-------|---------|------|--------|---------------|--------|------|
| 18 | E10-01-044-12 МДС35 п.4.7 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон) | 100 м2 проем | 0,02 | 5832,03 | | | E10-01-044-12 | 370,37 | 0,16 |
| | ЗП | | | | 608,80 | 1,15 | 14,00 | 16,00 | 224,04 | |
| | ЭМ | | | | 12,84 | 1,25 | 0,32 | 8,77 | 2,82 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,88 | 1,25 | (0,02) | 16,00 | (0,35) | |
| | МР | | | | 5210,39 | 1,00 | 104,21 | 5,51 | 574,18 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | | | | 201,95 | 1,84 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | | | 96,49 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 79,79 | | | 7,51 | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|------|--------|------|--------|---------------|---------|-------|
| 19 | E26-02-018-02 МДС35 п.4.7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обраб атыва емой повер | 4,12 | 148,12 | | | E26-02-018-02 | 1099,48 | 1,84 |
| | ЗП | | | | 77,97 | 1,15 | 369,42 | 16,00 | 5910,75 | |
| | ЭМ | | | | 68,25 | 1,25 | 351,49 | 6,27 | 2203,83 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,98 | 1,25 | (5,05) | 16,00 | (80,75) | |
| | МР | | | | 1,90 | 1,00 | 7,83 | 10,53 | 82,43 | |
| | НР от ФОТ | | % | 77 | | | 337,02 | | 4613,46 | 42,03 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 222,81 | | 2875,92 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 8,87 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|---------|-------|------|---------|------|----------|-------|
| 20 | прайс | Сенег Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 412м2х0,3кг/м2х1,02) | кг | 126,072 | 54,17 | 1,00 | 6829,32 | 1,00 | 6829,32 | |
| | | | | | | | | | 15686,39 | 42,03 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------------------------|------|---------|--|--|---------------|--|--|
| 21 | E12-01-012-01 МДС35 п.4.7 | Ограждение кровель перилами (снегозадержатель трубчатый) | 100 м отраж дения | 0,32 | 3029,51 | | | E12-01-012-01 | | |
|----|------------------------------|--|-------------------------|------|---------|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|----|---------|------|--------|-------|---------|------|
| | ЗП | | | | 55,23 | 1,15 | 20,32 | 16,00 | 325,19 | |
| | ЭМ | | | | 46,96 | 1,25 | 18,78 | 7,30 | 137,12 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,66 | 1,25 | (1,46) | 16,00 | (23,42) | |
| | МР | | | | 2927,32 | 1,00 | 936,74 | 5,53 | 5180,19 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | | 23,53 | | 320,72 | 2,45 |

Исполнитель: 243-
Исполнитель: 243-
Исполнитель: 243-

Всего по позиции

23 каталог 2
кв. 2015г.
стр. 63

Всего по позиции

Всего по позиции

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 27 | Прайс лист | Краска фасадная акриловая | кг | 4,00 | 120,00 | 1,00 | 480,00 | 1,00 | 480,00 | |
| 28 | P58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0,40 | 1361,51 | | | P58-21-1 | | |
| | | ЗП | | | 141,92 | 1,00 | 56,77 | 16,00 | 908,29 | |
| | | ЭМ | | | 1,80 | 1,00 | 0,72 | 9,33 | 6,72 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1217,79 | 1,00 | 487,12 | 2,32 | 1130,11 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 47,12 | | 644,89 | 7,44 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | 1,00 | 36,90 | | 472,31 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 18,60 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 628,63 | | 3162,32 | 7,44 |
| 29 | P58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0,40 | 400,47 | | | P58-21-2 | | |
| | | ЗП | | | 39,68 | 1,00 | 15,87 | 16,00 | 253,95 | |
| | | ЭМ | | | 0,60 | 1,00 | 0,24 | 9,33 | 2,24 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 360,19 | 1,00 | 144,08 | 2,32 | 334,26 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 13,17 | | 180,30 | 2,08 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | 1,00 | 10,32 | | 132,05 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 5,20 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 183,68 | | 902,80 | 2,08 |
| 30 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 11,844 | 24,19 | | | A311-01-146-1 | | |
| | | ЗП | | | 3,88 | 1,00 | 45,95 | 16,00 | 735,28 | |
| | | ЭМ | | | 20,31 | 1,00 | 240,55 | 7,07 | 1700,70 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 85 | | 1,00 | 45,95 | | 624,99 | 6,87 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | 1,00 | 22,06 | | 352,93 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 0,58 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 354,51 | | 3413,90 | 6,87 |
| 31 | A310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 11,844 | 12,36 | | | A310-3008-1 | | |
| | | ЭМ | | | 12,36 | 1,00 | 146,39 | 4,42 | 647,05 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) | |
| | | Всего по позиции | | | | | 146,39 | | 647,05 | 0,00 |

Исполнитель: ИЗ
Исполнитель: ИЗ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Итого по всем разделам

Зарботная плата

Эксплуатация машин

в том числе зарботная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 461360 руб. 18 коп.

Иванова Л.В.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»