

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " / 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " / 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

пр. Красноармейский, д. 48, г. Тула, Тульская область

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 241,46 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 355 чел. час.
Сметная заработная плата 50,279 тыс. руб.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффици- иенты	Стоимос- ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици- иенты пересче- та	Стоимос- ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонстрационные работы

БС7.А.3

Раздел 1. Демонтажные работы

1 Р67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания

ЭП	100	0,12	46,96							
ЭМ	шт.									
В т.ч. ЭПМ			46,07	1,00	6	16,00	88			
МР			0,89	1,00	0	7,97	1			
НР от ФОТ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)			
СП от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0			
ЗТР	%	72			5					
	%	52			4					
	чел-ч	6,32								
										0,76

Всего по позиции

2 Р67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

100	0,12	42,57	15	199	0,76
шт.					

Р67-4-1

128402

исполнитель:
руководитель:

Всего по позиции

(
.
.
.
.
.)

M08-03-
599-09

M08-03-599-09

0	6,18	0	7,68
81	1,00	68	927
52		47	595
0,768			

Всего по позиции

4 P67-3-1

	100 M	0,30	70,58	P67-3-1	337
ЭМ			70,28	21	
В. П. Ч. ЭИМ			1,00	16,00	
МР			1,00	0	
HP			0,13	7,87	1
OP			1,00	(0)	(1)
ΦOT			1,00	16,00	
CH			0,00	0	0
OT			1,00	0,00	
STP			1,00	18	242

Всего по позиции

Прямые затраты по раздѣлу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Раздел 2. Монтажные работы

5 M08-03-572-03

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, Высота и ширина до 600х600 мм

1 шт.	1,00	269,36
-------	------	--------

M08-03-
572-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР				
21,51	25,57	1,26	222,28	81	52	2,32	15	22	16,00	344
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	26	(1)	222	81	52	2,32	15	22	16,00	344
16,39	163	(20)	760	295	189					

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМП 650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	1751	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071									

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78						
---	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР				
10,38	0,00	0,00	0,40	81	52	1,12	34	49	10,53	21
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
52	0	(0)	2	81	52	1,12	34	49	10,53	21
16,00	830	0	(0)	21	672	5,60	432			

Всего по позиции

8	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А ИЕК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	137	1955	5,60
		Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071										

9	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539			
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02										

10	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143			
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										

11	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17			
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02										

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287			
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071										



15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт.	9,00	70,24	M08-03-
		Масса щитка до 6 кг			
		ЭП			

	10,24	M08-03-	
3M	23,73	599-09	23,04
B T. Y. 31M	1,00	16,00	
MP	2,79	3417	
HP OT ΦOT	0,13	25	158
CH OT ΦOT	1,00	(1)	(19)
	43,72	393	2432
37P	1,00	6,18	
	81	204	2783
	52	140	1787
year-y	2,56		

6	www.eclm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	9,00	381,42	1,00	3433	1,00	10577	23,04
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071								

7	М08-03-575-01	Прибор или аппарат
---	---------------	--------------------

	1 wt.	35,00	10,78	M08-03-
ЗП				575-01
ЗМ			10,38	
Б п.ч. ЗПМ			0,00	363
MP			1,00	0
			0,00	0,00
HP OT ФOT			1,00	(0)
CH OT ФOT			1,00	14
ЗТР			1,00	345
	%	81		
	%	52		
	year-y	1,12		
				236
				5813
				0
				(0)
				147
				4709
				39,20
				3023

	958	13692	39,20
Авт. выкл. БМ47-29 IP 10A 4,5кВ х-ка с ИЭК			
Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071			
шт.	2,00	71,62	1,00
от30.10.2015		143	1,00
Прайс-лист IEK			143

Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 IP 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73,84/1.18*1.02*1.071	шт.	33,00	68,36	1,00	2256	1,00	2256
------------------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлоручкав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76		
----	---------	--	-------	----------	------	----	------	----	--	--

28	M08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	100 м	0,10	358,75			M08-02-412-07		
		ЗП			189,16	1,00	19	16,00	303	
		ЗМ			46,39	1,00	5	6,68	31	
		В т.ч. ЗПМ			3,03	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			123,20	1,00	12	4,39	54	
		НР от ФОТ					18		249	
		СП от ФОТ					12		160	
		ЗТР							2,15	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	21,52						


Всего по позиции

29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 25 3/2015, стр. Цена: =618.91/1.18*1.02*1.071	М	10,00	572,97	1,00	5730	1,00	5730	797	2,15
----	---	---	-------	--------	------	------	------	------	-----	------

30	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,20	171,43			M08-02-412-05		
		ЗП			102,67	1,00	21	16,00	329	
		ЗМ			21,26	1,00	4	6,69	28	
		В т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			47,50	1,00	10	4,54	43	
		НР от ФОТ					20		270	
		СП от ФОТ					14		173	
		ЗТР							2,34	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	11,68						

Всего по позиции

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071	М	20,00	233,87	1,00	4677	1,00	4677	843	2,34
----	---	---	-------	--------	------	------	------	------	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,20	65,63					
	ЗП									
	ЭМ									
	В т.ч. ЗПМ				47,38	1,00	9	16,00	152	
	МР				3,87	1,00	1	6,68	5	
	НР от ФОТ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	СП от ФОТ				14,38	1,00	3	4,86	14	
	ЗТР					1,00	9		124	1,08
					52		6		80	
					5,39					

Всего по позиции

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071		М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	375 1,08

34	E46-03-011-01	Просивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	2,95	548,03					
	ЗП									
	ЭМ									
	В т.ч. ЗПМ				134,19	1,00	396	16,00	6334	
	МР				413,84	1,00	1221	4,04	4932	
	НР от ФОТ				38,16	1,00	(113)	16,00	(1801)	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	ЗТР				84	1,00	503		6833	46,14
					48		303		3905	
					15,64					

Всего по позиции

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2,95	212,02					
	ЗП									
	ЭМ									
	В т.ч. ЗПМ				130,42	1,00	385	16,00	6156	
	МР				63,24	1,00	187	5,50	1026	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	СП от ФОТ				18,36	1,00	54	10,00	542	
	ЗТР					1,00	366		4986	44,84
					52		250		3201	
					15,20					

Всего по позиции

36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	245,00	7,87	1,00	1928	1,00	1928	1242 15911 44,84
----	------------	---	---	--------	------	------	------	------	------	------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		М	80,00	26,94	1,00	2155	1,00	2155	

44	М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 М	1,65	83,77			М08-02- 412-03			
	ЗП			55,29	1,00	91	16,00	1460		
	ЭМ			5,80	1,00	10	6,68	64		
	В т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(1)	16,00	(10)		
	МР			22,68	1,00	37	4,59	172		
	НР от ФОТ	%	81			87		1191	10,38	
	СП от ФОТ	%	52			60		764		
	ЗТР	цел-ч	6,29							

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210	М	165,00	62,45	1,00	10304	1,00	10304		
									285	3651 10,38

46	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100	0,14	455,63			М10-06- 037-12			
	ЗП	шт.		204,68	1,00	29	16,00	458		
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			250,95	1,00	35	2,32	82		
	НР от ФОТ	%	85		1,00	29		389	3,46	
	СП от ФОТ	%	52			19		238		
	ЗТР	цел-ч	24,72							

47	Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	14,00	7,69	1,00	108	1,00	108		
									112	1167 3,46

48	Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,22	338,64			Е46-03- 014-47			
	ЗП			90,86	1,00	20	16,00	320		
	ЭМ			247,78	1,00	55	5,50	300		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0	0,00	0	
СП от ФОТ						1,00	20		269	2,51
Итого					%		12		154	
Итого					цел-ч		11,40			

Всего по позиции

107

1043

2,51

49	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	0,40	54,04			Р69-2-1		
----	---------	---	-----------	------	-------	--	--	---------	--	--

ЗП	43,76	1,00	18	16,00	280	
ЭМ	10,28	1,00	4	5,50	23	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ		1,00	14		185	2,20
СП от ФОТ			9		112	
Итого	%					
Итого	цел-ч					

Всего по позиции

45

600

2,20

50	Р69-2-2 (К=3)	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отверстий	0,40	155,88		Р69-2-2		
----	---------------	--	---------------	------	--------	--	---------	--	--

ЗП	126,24	1,00	50	16,00	808	
ЭМ	29,64	1,00	12	5,50	65	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ		1,00	39		533	6,34
СП от ФОТ			25		323	
Итого	%					
Итого	цел-ч					

Всего по позиции

126

1729

6,34

51	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел	0,062	2002,23		Е46-03-017-05		
----	---------------	---	------------	-------	---------	--	---------------	--	--

ЗП	568,66	1,00	35	16,00	564	
ЭМ	24,41	1,00	2	9,25	14	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1409,16	1,00	87	5,11	446	
НР от ФОТ		1,00	35		474	4,66
СП от ФОТ			21		271	
Итого	%					
Итого	цел-ч					

Всего по позиции

180

1769

4,66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

52	Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	0,31	1923,26	Р61-1-2					
		ЗП		658,42	1,00	204	16,00	3266		
		ЭМ		38,14	1,00	12	7,93	94		
		В т.ч. ЗПП		16,16	1,00	(5)	16,00	(80)		
		МР		1226,70	1,00	380	4,50	1711		
		НР от ФОТ	%	67	1,00	165		2242		26,27
		СП от ФОТ	%	40		105		1338		
		ЗТР	цел-ч	84,74						

Всего по позиции

866 8651 26,27

53	Е15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,31	1442,59	Е15-04-025-08				
----	------------------------------	---	--------	------	---------	---------------	--	--	--	--

		ЗП		432,56	1,15	154	16,00	2467		
		ЭМ		6,91	1,25	3	9,25	25		
		В т.ч. ЗПП		0,13	1,25	(0)	16,00	(1)		
		МР		1003,12	1,00	311	4,95	1539		
		НР от ФОТ	%	80	1,15	147		1974		18,19
		СП от ФОТ	%	37		72		913		
		ЗТР	цел-ч	51,01						

Всего по позиции

687 6918 18,19

Электроустановочные изделия

54	М08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,14	424,88	М08-03-591-01				
----	---------------	--	---------	------	--------	---------------	--	--	--	--

		ЗП		292,93	1,00	41	16,00	656		
		ЭМ		13,19	1,00	2	5,85	11		
		В т.ч. ЗПП		0,38	1,00	(0)	16,00	(1)		
		МР		118,76	1,00	17	2,33	39		
		НР от ФОТ	%	81	1,00	39		532		4,42
		СП от ФОТ	%	52		27		342		
		ЗТР	цел-ч	31,60						

Всего по позиции

126 1580 4,42

55	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	14,00	29,46	1,00	412	1,00	412	
----	---------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,14	1420,03						
		ЭП				654,83	1,00	92	M08-03-593-06	16,00	1467	
		ЭМ				201,43	1,00	28		6,49	183	
		в т.ч. ЭПМ				11,11	1,00	(2)		16,00	(25)	
		МР				563,77	1,00	79		3,24	256	
		НР от ФОТ					1,00	89			1209	9,89
		СП от ФОТ						61			776	
		ЗТР				70,64						

Всего по позиции

349 3891 9,89

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	14,00	648,05	1,00	9073	1,00	9073			
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2	100 м бороз	0,15	548,03				E46-03-011-01			
		ЭП			134,19	1,00	20	16,00		322		
		ЭМ			413,84	1,00	62	4,04		251		
		в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(6)	16,00		(92)		
		МР			0,00	1,00	0	0,00		0		
		НР от ФОТ				1,00	26			348	2,35	
		СП от ФОТ					15			199		
		ЗТР			15,64							

Всего по позиции

123 1120 2,35

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,40	212,02				M08-10-010-01			
		ЭП			130,42	1,00	52	16,00		835		
		ЭМ			63,24	1,00	25	5,50		139		
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)		
		МР			18,36	1,00	7	10,00		73		
		НР от ФОТ				1,00	50			676	6,08	
		СП от ФОТ					34			434		
		ЗТР			15,20							

Всего по позиции

168 2157 6,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	40,00	7,87	1,00	315	1,00	315	

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	70,00	1,48	1,00	104	1,00	104	
----	------------	---	-----	-------	------	------	-----	------	-----	--

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,40	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	32	16,00	504	
	ЭМ				11,60	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЭПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				36,93	1,00	15	4,48	66	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	30		412	3,58
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	8,96			21		265	

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,04	63261,61	1,00	2530	1,00	2530	
----	---------	---	---	------	----------	------	------	------	------	--

Прямые затраты по разделу	74574	125881
Накладные расходы по разделу	2515	34211
Сметная прибыль по разделу	1635	20913

Итого по разделу 78728 181005

Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	М3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	

Всего по позиции 149 2174 9,70



Всего по позиции	98	1210	3,21
------------------	----	------	------

67	М08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	100 м	0,10	348,48	М08-02-
----	---	-------	------	--------	---------

Всего по позиции	66	788	2, 13
------------------	----	-----	-------

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-
----	---------------	--	-------	------	--------	---------

Всего по позиции	150	1853	4, 98
------------------	-----	------	-------

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа прунтов 1	100	0,063	620, 39	E01-02-
----	---------------	--	-----	-------	---------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31			15			
ЗТР			цел-ч	88,50					194	

Всего по позиции

82

1200

5,58

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС35 п.4.7

100 0,027 367,84 Е13-03-004-26

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16	
ЗМ	5,94	1,25	0	5,89	1	
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ	%	69	1		8	
ЗТР	%	48				
	цел-ч	3,83				

Всего по позиции

12

71

0,12

Прямые затраты по разделу

3725

7128

Накладные расходы по разделу

167

2283

Сметная прибыль по разделу

103

1324

Итого по разделу

3996

10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи

линия

75,00

3,83

П01-11-028-01

электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам

ЗП	3,83	1,00	287	16,00	4596	
НР от ФОТ	%	55	187		2528	24,00
СП от ФОТ	%	32	115		1471	
ЗТР	цел-ч	0,32				

Всего по позиции

589

8595

24,00

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1

1,00

14,60

П01-11-010-01

ЗП	14,60	1,00	15	16,00	234	
НР от ФОТ	%	55	9		129	1,22

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	32						
ЗТР			цел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

302 4830

Накладные расходы по разделу

196 2657

Сметная прибыль по разделу

121 1546

Итого по разделу

619 9033

Итого по всем разделам

204627

Масса мусора

т

0

Заработная плата

3144 50279

Эксплуатация машин

1833 8418

в том числе заработная плата машинистов

133 2134

Материалы

73740 80843

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

2973 40444

Сметная прибыль по смете

1927 24643

Итого

204627

НДС, %

36833

Всего

241460

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))



Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

А.И.И.

