

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

РАСЧЕТНО
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись *В.В.В.* 20 г.

Заказчик

" " 2016 г.

Наименование стройки: Ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: Тульская область, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 3

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт внутридомовой системы электроснабжения (дополнительные работы)
Наименование объекта: Тульская область, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 3
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 36,222 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 95 чел. час.
Сметная заработная плата 12,055 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч

Раздел 1. Монтажные работы

1	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	3,735	70,58	1,00	262,50	16,70	4383,68	
	ЭП				70,28	1,00	1,12	8,77	9,83	
	ЭМ				0,30	1,00	(0,49)	16,70	(8,11)	
	в п.ч. ЗПМ				0,13	1,00	0,00	0,00	0,00	
	МР				0,00	1,00				
	НР от ФОТ				72	1,00			3162,09	36,01
	СП от ФОТ				52					
	ЗТР				9,64				2283,73	

Всего по позиции

658,09 9839,33 36,01

2 Р67-10-1 Замена электросчетчиков

100 шт. 0,16 26211,92 784,83 1,00 125,57 16,70 2097,07

ЭП 784,83 1,00
ЭМ 2,09 1,00

0,33 2,94

Сметка Т.В. *М.В.В.*

Всего по позиции	4382,47	17029,33	13,97
------------------	---------	----------	-------

4	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (окрашивание борозды шириной 20 см)	100	0,685	1442,59	E15-04-025-08
		M2			

Всего по позиции	1408,30	13880,36	40,18
------------------	---------	----------	-------

5	Е46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях	100	0,08	297,84
		полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отвер		

Всего по позиции	34,12	305,21	0,81
------------------	-------	--------	------

	3II	3M	B.T.V.	3IIM
	43,00	1,00	3,44	16,70
	1,00	3,44	16,70	57,45
	130,60	1,00	10,45	3,10
	0,00	1,00	(0,00)	Increment (0,00)

Jetka T.B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
MR			%	84	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,43
NR от ФОТ			%	48		1,00	3,41		48,26	
СП от ФОТ			%	48			2,05		27,58	
ЗТР			цел-ч	5,40						

Всего по позиции

19,35

165,68

0,43

7 Е46-03-014-06

Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 50 мм

100 0,06 534,39

отвер

стий

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
MR
NR от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

139,08 1,00 8,34 16,70 139,36
395,31 1,00 23,72 3,10 73,53
0,00 1,00 (0,00) 16,70 (0,00)
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
84 1,00 8,26 117,06 1,05
48
цел-ч 17,45 4,97 66,89

Всего по позиции

45,29

396,84

1,05

8 Е46-03-014-19

На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-014-06 (до глуб. 300мм)

100 0,06 246,00

отвер

стий

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
MR
NR от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

60,60 1,00 3,64 16,70 60,72
185,40 1,00 11,12 3,10 34,48
0,00 1,00 (0,00) 16,70 (0,00)
0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
84 1,00 3,60 51,00 0,46
48
цел-ч 7,60 2,16 29,15

Всего по позиции

20,52

175,35

0,46

9 M08-02-407-07

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, 100 мм по основанию пола, диаметр до 40 мм

0,024 431,00

отвер

стий

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
MR
NR от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

166,66 1,00 4,00 16,70 66,80
151,24 1,00 3,63 6,38 23,16
8,08 1,00 (0,19) 16,70 (3,24)
113,10 1,00 2,71 11,22 30,46
81 1,00 3,98 56,73 0,46
52
цел-ч 18,96 2,73 36,42

Всего по позиции

17,05

213,57

0,46

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1030004	Трубы стальные сварные вологазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	М	2,4	83,33	1,00	199,99	1,00	199,99	

11	M08-02-407-08	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, 100 мм по основанию пола, диаметр до 50 мм	М	0,018	477,88					
		ЗП			199,71	1,00	3,59	16,70	60,03	
		ЭМ			168,63	1,00	3,04	6,43	19,52	
		В т.ч. ЗПМ			9,21	1,00	(0,17)	16,70	(2,77)	
		МР			109,54	1,00	1,97	11,14	21,96	
		НР от ФОТ					3,57		50,87	0,41
		СП от ФОТ					2,44		32,66	
		ЗПР			22,72					

12	1030006	Трубы стальные сварные вологазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	М	1,8	127,70	1,00	229,86	1,00	229,86	
		Всего по позиции			14,61			185,04	0,41	

13	E46-03-017-05	Заделка отверстий, пнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел	0,014	2002,23			E46-03-017-05		
		ЗП	ки		568,66	1,00	7,96	16,70	132,95	
		ЭМ			24,41	1,00	0,34	10,26	3,51	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
		МР			1409,16	1,00	19,73	4,64	91,54	
		НР от ФОТ					7,88		111,68	1,05
		СП от ФОТ					4,74		63,82	
		ЗПР			75,22					

Всего по позиции	40,65	403,50	1,05
Прямые затраты по разделу	-6320,14	16021,34	
Накладные расходы по разделу	649,09	9160,13	
Сметная прибыль по разделу	414,16	5515,39	
Итого по разделу	-5256,90	30696,86	

Итого по всем разделам
Масса мусора

т

30696,86

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Заработная плата

721,83

12054,72

Эксплуатация машин

75,82

301,85

в том числе заработная плата машинистов

1,08

17,96

Материалы

-7117,80

3664,77

в том числе оборудование

0,00

Накладные расходы по смете

649,09

9160,13

Сметная прибыль по смете

414,16

5515,39

Итого

30696,86

НДС, %

18,00

5525,43

Всего

36222,29

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

23.06.2016г.

Согласовано в сумме 36 222 29 руб 29 коп

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Щетка Т.В.