

## «СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)на ремонт кровли Одоев, ул. Льва Толстого, д. 19-доп работы,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:86,462 тыс. руб.  
17,564 тыс. руб.  
140,290 чел.-час

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Дополнительные работы</b>										
1	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,5175	66,54			ТЕРр58-3-1		4,71
		ЗП			66,34		34,33	16,5	566,46	
		ЭМ			0,20		0,10	3,3	0,34	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			28,49	71=83*0,85	402,19	
		СП от ФОТ	%	65			22,31	52=65*0,8	294,56	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>85,23</b>		<b>1 263,55</b>	
2	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнестойкости по НПБ251 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,8	148,12			ТЕР26-02-018-02		8,16 0,09
		ЗП			77,97	1,15	71,74	16,5	1 183,58	
		ЭМ			68,25	1,25	68,25	4,18	285,29	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	0,98	16,5	16,17	
		МР			1,90		1,51	9,93	15,09	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	65,45	77=100*(0,9*0,85)	923,81	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	13,27	48=70*(0,85*0,85)	575,88	

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>								
3	капитал прайс-лист 4/2015 стр. 94	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1600723/1,18(расход 80м2х0,3кг/м2х1,02) 1580	кг	24,48	58,95		1 443,10		1 443,10	
4	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,7235	6 454,28			ТЕРр58-18-5		100,2
		ЗП			1 028,98		744,47	16,5	12 283,71	
		ЭМ			70,01		50,65	7,6	384,96	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			5 355,29		3 874,55	3,02	11 701,14	
		НР от ФОТ	%	83			617,91	71=83*0.85	8 721,43	
		СП от ФОТ	%	65			483,91	52=65*0.8	6 387,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 771,49</b>		<b>39 478,77</b>	
5	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	-3,762	3 097,29		-11 652,01		-11 652,01	
6	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	м3	3,762	6 382,04		24 009,23		24 009,23	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка) МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	1 м3 древесины в конструкции и	0,525	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		13,58
		ЗП			176,40	1,15	106,50	16,5	1 757,27	
		ЭМ			24,21	1,25	15,89	7,33	116,46	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,5		
		МР			2 389,38		1 254,42	3,2	4 014,16	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	113,10	90=118*(0.9 *0.85)	1 581,54	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	57,03	43=63*(0.85 *0.8)	755,63	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 546,94</b>		<b>8 225,06</b>	
8	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,029	7 758,35			ТЕРр58-5-3		4,35
		ЗП			1 196,22		34,69	16,5	572,39	
		ЭМ			21,25		0,62	7,35	4,53	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			6 540,88		189,68	2,87	544,40	
		НР от ФОТ	%	83			28,79	71=83*0.85	406,40	
		СП от ФОТ	%	65			22,55	52=65*0.8	297,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>276,33</b>		<b>1 825,36</b>	
9	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	1 м3 древесины в конструкции и	0,33	2 429,59			ТЕР10-01-002 01		9,14 0,06
		ЗП			187,18	1,15	71,04	16,5	1 172,07	
		ЭМ			29,38	1,25	12,12	7,11	86,17	

Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				1,81	1,25	0,75	16,5	12,32	
	МР				2 213,03		730,29	3,92	2 862,78	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	76,24	90=118*(0.9 *0.85)	1 065,95	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	38,44	43=63*(0.85 *0.8)	509,29	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>928,13</b>		<b>5 696,26</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Теплоизоляционные работы										
Деревянные конструкции										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>86 462,09</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: Название организации (тел.: )

Проверил: Название организации (тел.: )

Исполнитель: *ИВ*  
**Иванова Л.В.**

Согласовано в сумме 86 462 руб. 09 коп.

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*31.03.2016 г.*