

Смета на сумму: 27 768.94 руб.

Смета на сумму: 27 768.94 руб.

20 г.

(Локальный сметный расчет)

Основание:	Дефектный акт
------------	---------------

Сметная стоимость:	27.769 тыс. руб.
монтажных работ:	17.822 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.050 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	6.789 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтажные работы											
1.	E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	✓	0.02	46.96		E67-4-3			
		Зарплата рабочих			46.07		1		16.7		15
		Эксплуатация машин			0.89				8.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16.7		
		Накладные расходы	%		85		1		72		11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1		52		8
		Затраты труда	чел-ч	6.32							0.1264
							3			35	0.1264
2.	E67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	✓	0.02	42.57		E67-4-1			
		Зарплата рабочих			42.57		1		16.7		14
		Накладные расходы	%		85		1		72		10
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1		52		7
		Затраты труда	чел-ч	5.84							0.1168
							3			31	0.1168
3.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж)	1 шт.	✓	1	70.24		Ц08-03-599-09			

689A

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления: НЗ= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0									
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			23.73	0.3	7		16.7	119	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.79	0.3	1		5.75	5	
		Материальные ресурсы			0.13	0.3			16.7	1	
		Накладные расходы	%		43.72				6.01		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		7		81	97	
		Затраты труда	чел-ч	0.768	65		5		52	62	0.768
							19			284	0.768
4. E67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	✓	70.58		E67-3-1				
		Зарплата рабочих			70.28		67		16.7	1 115	
		Эксплуатация машин			0.30				8.77	2	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16.7	2	
		Накладные расходы	%		85		57		72	804	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		44		52	581	
		Затраты труда	чел-ч	9.64			168			2 502	9.158
5. E67-1-3		Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	✓	99.95		E67-1-3				
		Зарплата рабочих			99.95		108		16.7	1 803	
		Накладные расходы	%		85		92		72	1 298	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		70		52	938	
		Затраты труда	чел-ч	13.71			270			4 039	14.8068
6. E67-10-1		Смена электросчетчиков	100 шт.	✓	26 211.92		E67-10-1				
		Зарплата рабочих			784.83		63		16.7	1 049	
		Эксплуатация машин			2.09				8.8	1	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.88				16.7	1	
		Материальные ресурсы			25 425.00		2 034		3.03	6 163	
		Накладные расходы	%		85		54		72	756	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		41		52	546	
		Затраты труда	чел-ч	87.3			2 192			8 515	6.984
7. C509-8002		Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	✓	-8	254.25	-2 034 [цена]		770.45	-6 164	
Кабельная система											
8. Ц08-02-407-01		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	✓	0.466	574.62					
		Зарплата рабочих			216.59		101				

Исполнитель:
16.7
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			125.36		58		5.69		332
		Материальные ресурсы			4.80		2		16.7		37
		Накладные расходы	%		232.67		108		8.62		935
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		98		81		1 396
		Затраты труда	чел-ч	24.64	65		67		52		896
											11.48224
							433				5 245 / 11.4822
											4

9. C103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	✓	34.6	20.46		708 [цена]	72.96	2 524 ✓	
10. C103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	✓	12	11.79		141 [цена]	43.26	519 ✓	
11. С прайс. (http://santehtula.ru)	Муфта стальная D25 28.59/1.18*1.02	шт.	✓	10			[цена]	24.71	247 ✓	
12. С прайс. (http://santehtula.ru)	Отвод стальной гнутый D25 57,6/1.18*1.02	шт.	✓	6			[цена]	49.79	299 ✓	

13. Ц08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	✓	0.01	616.79		Ц08-03-591-11			
	Зарплата рабочих				544.43		5	16.7	91	
	Эксплуатация машин				15.46			6.86	1	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.01			16.7		
	Материальные ресурсы				56.90		1	8.08	5	
	Накладные расходы	%			95		5	81	74	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		3	52	47	
	Затраты труда	чел-ч		58.73			14		0.5873	
									218 / 0.5873	
								[цена]	41.15	41 ✓

14. С прайс. (http://www.etm.ru)	Розетка 1 пост наружная с заземлением белый 16А 47,6/1.18*1.02	шт.	✓	1						
-------------------------------------	--	-----	---	---	--	--	--	--	--	--

15. Ц08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	✓	0.04	455.07		Ц08-03-591-04			
	Зарплата рабочих				325.66		13	16.7	218	
	Эксплуатация машин				13.19				3	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38					

Исполнитель: 4.76
16.7
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			116.22			5	2.27	11	
		Накладные расходы	%		95			12	81	177	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			8	52	113	
		Затраты труда	чел-ч	35.13				39		521	1.4052
									[цена]	43.13	173

16. С прайс. Включатель двухклавишный для открытой
(http://www.etm.ru) проводки 49,9/1,18*1,02

Светотехнические изделия
17. С прайс. Светильник НПП-СД102 6Вт светодиодный
Ц=580/1,18*1,02

18. Система уравнивания потенциалов	100 м	✓ 0.203	67.01					8	16.7	134	
Ц08-02-412-10 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2			39.47					2	6.86	16	
Зарплата рабочих			11.60					3	16.7	3	
Эксплуатация машин			0.76					3	4.89	16	
в т.ч. зарплата машинистов			15.94					8	81	111	
Материальные ресурсы	%		95					5	52	71	
Накладные расходы	%		65								
Плановые накопления / Сметная прибыль	чел-ч	4.49						27		348	0.91147
Затраты труда										0.91147	

19. Ц08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	✓ 0.027	524.94					8	16.7	127	
Зарплата рабочих			282.69					1	4.26	4	
Эксплуатация машин			30.76					6	16.7	11	
в т.ч. зарплата машинистов			0.38					8	1.84	103	
Материальные ресурсы	%		211.49					5	81	66	
Накладные расходы	%		95								
Плановые накопления / Сметная прибыль	чел-ч	32.16						27		311	0.86832
Затраты труда										0.86832	

20. С502-0523 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	✓ 0.023	14 474.57					333	[цена]	41	388.25
--	--------	---------	-----------	--	--	--	--	-----	--------	----	--------

Заземление
21. Ц08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

Исполнитель:
471-04
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				72.87		22		16.7		365
	Эксплуатация машин				47.63		14		5.73		82
	в т.ч. зарплата машинистов				1.77		1		16.7		9
	Материальные ресурсы				30.94		9		4.57		42
	Накладные расходы		%		95		22		81		303
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		15		52		194
	Затраты труда		чел-ч	8.29							2.487
							82				986
22. С204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 16-18 мм 9*2/1000		т	✓ 0.018	5 416.20		97	[цена]	20		372
23. С прайс.	Сталь полосовая 40x5 1м-1,57кг		т	✓ 0.01727				[цена]	30 844.8		533

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4-6; %=81 - по стр. 3, 8, 13, 15, 19, 21)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6, 8, 13, 15, 18, 19, 21)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

1 892 14 864 49.7015 3
 946 9 153 49.7015 3
 333 952
 363 5 139
 265 3 530
 1 574 17 822
 97 2 668
 97 372
 97 2 668
 849 3 043
 849 3 043

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Гос. 1411
 Т. 1411
 404
 77
 23 533
 7 682
 6 736
 446
 53
 5 139
 363
 265
 453.60
 2 973.60

Согласовано в сумме 27768.94
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик (должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил:

Проверил:

19.09.2016