

808

Форма №

ПК РИК (всё 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

30 587.87 руб.

Смета на сумму:

РАЗРЕШЕНО
НА ЧАСТИСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Г. МОСКВА

« 20 г.

Объект: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Гоголя д. 8, г. Кинзовск, Тульская область.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)
на Дополнительные работы.

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
монтажных работ: 30.588 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 15.873 тыс. руб.
Сметная заработная плата: 0.038 тыс. чел.-ч
5.551 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэфф. центы пересч. та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРр 67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм ²	100 м	0.16	99.95						
		Зарплата рабочих			99.95		15.99		16.7	267.07	
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	%	0.00272	85		13.59		72	192.29	
		Накладные расходы	%		65		10.39		52	138.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	чел.-ч	13.71							
		Затраты труда									2
							39.98			598.24	2
2.	ТЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.1	70.38						
		Зарплата рабочих			70.38		7.03		16.7	117.37	
		Эксплуатация машин			0.30		0.03		8.77	0.26	
		в т.ч. зарплата машиниста			0.13		0.01		16.7	0.22	
		Накладные расходы	%		85		5.98		72	84.66	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		4.58		52	61.15	
		Затраты труда	чел.-ч	9.64							
							17.62			263.44	1
											1

Исполнитель:

Архив

6510

< 2/15-185 ДОЛ = 24 * 1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПК РИК (вер.1.3.1.60201) тел./факс (495) 347-33-01											Форма 4а

3. ТЕРм 67-10-1	Смена электросчетчиков	100 шт.	0.08	26 211.92				Е67-10-1			
	Зарплата рабочих			784.83				62.79	16.7	1 048.53	
	Эксплуатация машин			2.09				0.17	8.8	1.47	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.88				0.07	16.7	1.18	
	Материальные ресурсы			25 425.00				2 034.00	3.03	6 163.02	
	Накладные расходы	%		85				53.43	72	755.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				40.86	52	545.85	
	Затраты труда	чел-ч	87.3								7
								2 191.24		8 514.66	7

4. ТССЦ 509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	-8	254.25				цена	770.45	-6 163.60	
	Объем: (0.08)*(-100.0)										

5. ТЕРм 08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	455.07				ц08-03-591-04			
	Зарплата рабочих			325.66				6.51	16.7	108.77	
	Эксплуатация машин			13.19				0.26	4.76	1.26	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38				0.01	16.7	0.13	
	Материальные ресурсы			116.22				2.32	2.27	5.28	
	Накладные расходы	%		95				6.19	81	88.21	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				4.24	52	56.63	
	Затраты труда	чел-ч	35.13								1
								19.53		260.14	1

6. С Пrais лист ИЕК. (п.5720)	Вс20-2-0-06 Выключатель 2кл 10А отср.уст. ОКТАВА (белый) Ц=42,21/1,18*1,02=36,49	шт.	2	7.29				цена	36.49	72.98	
-------------------------------	--	-----	---	------	--	--	--	------	-------	-------	--

7. ТЕРм 08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	452.87				ц08-03-591-08			
	Зарплата рабочих			320.37				3.20	16.7	53.50	
	Эксплуатация машин			13.19				0.13	4.76	0.63	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38				0.01	16.7	0.06	
	Материальные ресурсы			119.31				1.19	2.29	2.73	
	Накладные расходы	%		95				3.04	81	43.38	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				2.08	52	27.85	
	Затраты труда	чел-ч	34.56								
								9.65		128.09	

8. ТССЦ 503-0469	Розетка открытой проводки двухклеммная	шт.	1	7.50				цена	39.9	39.90	
------------------	--	-----	---	------	--	--	--	------	------	-------	--

9. ТЕРм 08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.42	574.62				ц08-02-407-01			
	Затраты труда			216.59							

Исполнитель: 16.2
90.97
Архипова И.Г.

1 519.16

< 2/15-185 ДОП * 24 * 1 >

ПК РМК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			125.36		52.65		5.69		299.59
		Материальные ресурсы			4.80		2.02		16.7		33.67
		Накладные расходы	%		232.67		97.72		8.62		842.36
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		88.34		81		1 257.79
		Затраты труда	чел-ч	24.64	65		60.44		52		807.47
							390.12			4 726.37	10
10.	ТССЦ 103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	42	14.94		627.48 [цена]		64.78		2 720.76
11.	С прайс. ("СантехТул")	Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду-32мм Ц- 37,08/1,18*1,02=32,05	шт	14			[цена]		32.05		448.70
12.	С прайс. ("СантехТул")	Отвод стальной пугтый ГОСТ 3262-75 Ду-25мм Ц-49,47/1,18*1,02=42,76	шт	4			[цена]		42.76		171.04
13.	ТЕРм 08-02-412- 04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.42	127.29		108-02- 412-04				
		Зарплата рабочих			78.76		33.08		16.7		552.42
		Эксплуатация машин			11.60		4.87		6.86		33.42
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76		0.32		16.7		5.33
		Материальные ресурсы			36.93		15.51		4.39		68.09
		Накладные расходы	%		95		31.73		81		451.78
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		21.71		52		290.03
		Затраты труда	чел-ч	8.96							
							106.90			1 395.75	4
14.	С Кат 2кв2016. (стр 226)	Кабель ВВГнг 3*10 Ц- 142,49/1,18*1,02=123,17	м	42			[цена]		123.17		5 173.14
15.	ТЕРм 08-02-472- 10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.39	524.94		108-02- 472-10				
		Зарплата рабочих			282.69		110.25		16.7		1 841.16
		Эксплуатация машин			30.76		12.00		4.26		51.10
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38		0.15		16.7		2.47
		Материальные ресурсы			211.49		82.48		1.84		151.77
		Накладные расходы	%		95		104.88		81		1 493.34
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		71.76		52		958.69
		Затраты труда	чел-ч	32.16							
							381.37			4 496.06	13

исполнитель:

Архипов В.Г.

< 2/15-185 ДОП * 24 * 1 >

ГК РИК (иср 1.3.1602.01) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. ТССЦ 502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм ²	1000 м	0.039	14 474.57	564.51 [цена]	41	388.25	1 614.14			
Кабель на расключение											
17. С Кат 2кв2016. (стр 226)	Кабель ВВГнг 3*1,5 Ц- 27,22/1,18*1,02*1,071=23,53	м	6		[цена]	23.53		141.18			
18. С Кат 2кв2016. (стр 226)	Кабель ВВГнг 3*4 Ц-61,43/1,18*1,02=53,1	м	4		[цена]	53.1		212.40			
19. С Кат 2кв2016. (стр 226)	Кабель ВВГнг 3*10 Ц- 142,49/1,18*1,02=123,17	м	9		[цена]	123.17		1 108.53			

ИТОГО ПО СМЕТЕ

- СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 5, 7, 9, 13, 15)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 13, 15)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
- ВСЕГО ПО СМЕТЕ

- ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
- ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
- Оплата основных рабочих
- Оплата механизаторов
- Нормативная трудоемкость
- Стоимость механизмов
- Сметная стоимость материалов
- ВСЕГО
- НДС
- ВСЕГО С НДС

1 813.23	18 668.13	38
1 171.17	8 619.40	38
572.01	1 654.04	
307.19	4 367.25	
216.06	2 886.54	
1 694.42	15 873.19	
14.58	7 327.97	
14.58	7 327.97	
627.48	2 720.76	
627.48	2 720.76	
2 336.48	25 921.92	
307.19	4 367.25	
216.06	2 886.54	
329.82	5 507.98	
2.58	43.06	

70.11 387.73
Государственное учреждение Тульской области
12 772.42
2 336.48
420.57
4 665.95
12 772.42
разовенно в строит

Исполнитель
Архипов А.Г.

18

Согласовано в сумме 30828.87
Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Сдал: [подпись] О.И.О.
М.П.
Принял: [подпись]