

< 127 \* Кровли \* 13 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«УТВЕРЖДАЮ»

Фонд капитального ремонта Тульской области

« » / 2016г

РАЗРЕШЕНИЕ  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
Иванова Л.В.

Стройка: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк, ул. Коммунаров д.75

Объект: Капитальный ремонт кровли г. Богородицк, ул. Коммунаров д.75

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли г. Богородицк, ул. Коммунаров д.75 дополнительные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: 161.900 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.264 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 33.962 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкц ии	1.3	2 589.99			E10-01-010-01			
		Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15									
		Зарплата рабочих			176.40	1.15	263.72		16.7	4 404	
		Эксплуатация машин			24.21	1.25	39.34		9.63	379	
		Материальные ресурсы			2 389.38		3 106.19		3.2	9 940	
		Накладные расходы	%		106		279.54		90	3 964	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		142.41		43	1 894	
		Затраты труда	чел-ч	25.88							33.64
							3 831.20			20 580	33.64
2.	ТССЦ 102-0028	Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-1.209	2 150.05		-2 599.41	[цена]	6 579.15	-7 954	

Объем: (1.3)\*(-0.93)

3. ТССЦ 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

Объем: (1.3)\*(-0.12)

[цена] 6 401.13

-999

Исполнитель:

Иванова Л.В.

4090

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
< 127 * Кровли * 13 >												
4. ТССЦ 102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта											
Объем: (1.3)*(-0.01)												
5. ТССЦ 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта											
6. ТЕРр 58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы											
	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин											
	в т.ч. зарплата машинистов											
	Материальные ресурсы											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
	Затраты труда											
								7 690.19	47 188		85.61	
7. ТССЦ 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта											
Объем: (4.65)*(-0.9)												
8. ТССЦ 102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 50 мм, II сорта											
9. ТЕРр 58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм ( коньковая доска)											
	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин											
	Материальные ресурсы											
	Строительный мусор											
	Накладные расходы											
	Плановые накопления / Сметная прибыль											
	Затраты труда											
								3 326.47	23 063		57.75	
10. ТССЦ 102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта											
Объем: (0.417)*(-5.2)												
11. ТССЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта											
12. ТЕРр 58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм ( ендовая доска)											
	Зарплата рабочих											
								196.54	16.7		3 282	
Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.												16.7

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

< 127 \* Кровли \* 13 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
ТССЦ 509-9900											
Т											
%											
%											
чел-ч											
13. ТССЦ 102-0080											
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта											
Объем: (0.191)*(-5.2)											
14. ТССЦ 102-0060											
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта											
15. ТЕР 09-05-006-01											
Резка стального профилированного настила											
Объем: 143.4-2											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
16. ТЕР 61-31-1											
Оштукатуривание поверхности дымовых труб											
Объем: -14+21.2											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
17. ТЕР 15-04-011-02											
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная											
Объем: -14+21.2											
Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											

Исполнитель:

8.69

254

180

Иванова Л.В.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль									
		Затраты труда	чел-ч	23.44	47		6.32		37	83	1.687
							62.48		749	1.687	

18. ТЕР 10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)	100 м2 щитов	0.0128	9 370.82				E10-03-003-01			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	Объем: -0.4+1.68									
	Зарплата рабочих			227.13	1.15		3.34		16.7	56	
	Эксплуатация машин			772.83	1.25		12.37		7.24	90	
	в т.ч. зарплата машинистов			104.49	1.25		1.67		16.7	28	
	Материальные ресурсы			8 370.86			107.15		6.65	713	
	Накладные расходы		%	106			5.31		90	76	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	54			2.71		43	36	
	Затраты труда	чел-ч	31.97								0.409
							130.88		970	0.409	

ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 18; %=71 - по стр. 6, 9, 12; %=67 - по стр. 16; %=80 - по стр. 17)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 18; %=52 - по стр. 6, 9, 12; %=40 - по стр. 16; %=37 - по стр. 17)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизмов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
ВСЕГО											
НДС											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											

17 609.43	94 945	263.1
17 128.67	87 901	215
14 692.27	56 283	
1 413.61	20 153	
1 015.65	13 558	
19 557.93	121 612	
480.76	7 044	
326.42	4 644	
290.15	3 903	
1 097.33	15 591	
20 655.26	137 203	
1 740.03	24 797	
1 740.03	24 797	
1 305.80	17 461	
2 027.31	33 856	
6.37	106	
206.34	1 550	
15 375.78	59 539	
20 655.26	137 203	
3 717.95	24 697	
24 373.21	161 900	

Согласовано в сумме 161 900 руб. 00 коп.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

29.08.2016 г.

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.