

## «СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20\_\_ г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведения по ул. Гоголевская д.21/33 в г.Туле

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

126,995 тыс. руб.

31,947 тыс. руб.

231,160 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (протных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	1,82	306,09			ТЕР46-04-009-01		16,25
		ЗП			75,73		137,83	16,32	2 249,39	4,11
		ЭМ			230,36		419,25	4,68	1 962,09	
		в т.ч. ЗПМ			21,24		38,66	16,32	630,93	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	174,73	84=110*(0.9*0.85)	2 419,47	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	105,01	48=70*(0.85*0.8)	1 382,55	
		Всего по позиции					836,82		8 013,50	
2	ТЕР57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,082	127,14			ТЕР57-1-3		1,43
		ЗП			127,14		10,43	16,32	170,22	
		ЭМ						16,32		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			8,34	68=80*0.85	115,75	
		СП от ФОТ	%	68			7,09	54=68*0.8	91,92	
		Всего по позиции					25,86		377,89	
3	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	1	683,41			ТЕР65-2-2		85,3
		ЗП			673,87		673,87	16,32	10 997,56	0,32
		ЭМ			9,54		9,54	8,66	82,62	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				4,04		4,04	16,32	65,93	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			501,65	63=74*0.85	6 970,00	
	СП от ФОТ		%	50			338,96	40=50*0.8	4 425,40	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 524,02</b>		<b>22 475,58</b>	
4	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	1	8 292,65			ТЕР16-04-001 02		70,84 0,06
	ЗП				571,03	1,15	656,68	16,32	10 717,02	
	ЗМ				5,22	1,25	6,53	6,66	43,49	
	в т.ч. ЗПМ				0,63	1,25	0,79	16,32	12,89	
	МР				7 716,40		7 716,40	2,33	17 979,21	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	757,41	98=128*(0.9 *0.85)	10 515,31	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	463,85	56=83*(0.85 *0.8)	6 008,75	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>9 600,87</b>		<b>45 263,78</b>	
5	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	3	208,01			ТЕР16-07-004 02		30,84
	ЗП				71,25	1,15	245,82	16,32	4 011,78	
	ЗМ				0,60	1,25	2,25	7,7	17,33	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,32		
	МР				136,16		408,48	3,42	1 397,00	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	283,18	98=128*(0.9 *0.85)	3 931,54	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	173,43	56=83*(0.85 *0.8)	2 246,60	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 113,16</b>		<b>11 604,25</b>	
6	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2 пола	0,182	8 085,58			ТЕР11-01-014 01		6,34 2,51
	ЗП				272,40	1,15	57,01	16,32	930,40	
	ЗМ				175,99	1,25	40,04	12,27	491,29	
	в т.ч. ЗПМ				119,46	1,25	27,18	16,32	443,58	
	МР				7 637,19		1 389,97	5,02	6 977,65	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	93,20	94=123*(0.9 *0.85)	1 291,54	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	53,67	51=75*(0.85 *0.8)	700,73	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 633,89</b>		<b>10 391,61</b>	
7	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,082	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		6,29 0,08
	ЗП				531,68	1,15	50,14	16,32	818,28	
	ЗМ				95,14	1,25	9,75	7,71	75,17	
	в т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	0,98	16,32	15,99	
	МР				10 966,72		899,27	3,28	2 949,61	
	НР от ФОТ		%	123		0,9	56,59	94=123*(0.9 *0.85)	784,21	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	32,59	51=75*(0.85 *0.8)	425,48	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 048,34</b>		<b>5 052,75</b>	
8	ТЕРР57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2 основания	0,082	55,91			ТЕРР57-1-2		0,63

Ходышова Н.В.

Исполнитель: 5.052.75

444



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			55,91		4,58	16,32	74,75	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			3,66	68=80*0.85	50,83	
		СП от ФОТ	%	68			3,11	54=68*0.8	40,37	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>11,35</b>		<b>165,95</b>	
9	ТЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0,082	3 913,47			ТЕР11-01-012-01		4,22
		ЗП			356,26	1,15	33,60	16,32	548,35	0,01
		ЭМ			41,74	1,25	4,28	7,03	30,09	
		в т.ч. ЗПМ			1,32	1,25	0,14	16,32	2,28	
		МР			3 515,47		288,26	6,28	1 810,27	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	37,35	94=123*(0.9*0.85)	517,59	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	21,51	51=75*(0.85*0.8)	280,82	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>385,00</b>		<b>3 187,12</b>	
10	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт.	0,03	1 579,70			ТЕРр52-15-1		1,93
		ЗП			526,56		15,80	16,32	257,86	
		ЭМ			0,60		0,02	7,7	0,15	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			1 052,54		31,57	6,55	206,78	
		НР от ФОТ	%	93			14,69	79=93*0.85	203,71	
		СП от ФОТ	%	75			11,85	60=75*0.8	154,72	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>73,93</b>		<b>823,22</b>	
11	ТСЦЛгр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с подгрузкой вручную	1 т груза	0,747	28,47			ТСЦЛгр-01-01-01-041		
		ЗП								
		ЭМ			28,47		21,27	10,89	231,63	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>21,27</b>		<b>231,63</b>	
12	ТСЦЛгр-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	0,747	6,71			ТСЦЛгр-03-21-01-008		
		ЗП								
		ЭМ			6,71		5,01	7,05	35,32	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5,01</b>		<b>35,32</b>	
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>									<b>107 622,61</b>	

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

ХОДЯЩИЙ Н.В.

Исполн. 65 065,31  
26 799,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по смете:</b>										
Перевозка грузов автотранспортом										35,32
Итого										107 622,61
В том числе:										
Основная заработная плата										30 775,61
Материалы										31 320,52
Машины и механизмы										2 969,18
в том числе заработная плата машинистов										1 171,60
Накладные расходы										26 799,97
Сметная прибыль										15 757,33
НДС 18%										19 372,07
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>126 994,68</b>

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 126944,68 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

28.01.16

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*  
Ходышева Н.В.