

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" 20 г.

" 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д.13, секц. А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:118,033 тыс. руб.
23,565 тыс. руб.
184,740 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома

1	ТЕР57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простилыных полов	100 м2 основания	0,47	127,14			ТЕР57-1-3		9,43
		Стесненные условия								
		ЗП			127,14	1,15	68,72	15,15	1 041,10	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			54,98	68=80*0.85	707,95	
		СП от ФОТ	%	68			46,73	54=68*0.8	562,19	
		Всего по позиции					170,43		2 311,24	
2	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,1	353,62			ТЕР46-04-011-02		4,23
		Стесненные условия								0,05
		ЗП			308,13	1,15	35,44	15,15	536,84	
		ЭМ			45,49	1,15	5,23	4,17	21,81	
		в т.ч. ЗПМ			4,11	1,15	0,47	15,15	7,16	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	35,55	84=110*(0.9*0.85)	456,96	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	21,37	48=70*(0.85*0.8)	261,12	
		Всего по позиции					97,59		1 276,73	
3	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щеве	1 м3	1	250,08			ТЕР46-04-009-02		8,97
		Стесненные условия								2,14
		ЗП			66,14	1,15	76,06	15,15	1 152,33	

IV ТО РХЦС
Рег. № 3558

Иерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	211,53	4,17	882,08	
	в т.ч. ЗПМ				16,61	1,15	19,10	15,15	289,39	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110			94,21	84=110*(0,9 *0,85)	1 211,04	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	56,62	48=70*(0,85 *0,8)	692,03	
	Всего по позиции						438,42		3 937,48	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм									
5	ТЕР16-01-005-02	внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции); Степенные условия	100 м трубопрово да	0,5	12 903,39			ТЕР16-01-005-02		19,66 0,08
	ЗП				768,38	0,4*1,15	176,73	15,15	2 677,42	
	ЭМ				87,05	0,4*1,15	20,02	8,72	174,59	
	в т.ч. ЗПМ				4,35	0,4*1,15	1,00	15,15	15,16	
	МР				12 047,96	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	204,75	98=128*(0,9 *0,85)	2 638,73	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	125,39	56=83*(0,85 *0,8)	1 507,84	
	Всего по позиции						526,89		6 998,58	
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм									
10	ТЕР16-04-001-02	МДС3-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м трубопрово да	0,5	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		40,73 0,04
	ЗП				571,03	1,15*1,15	377,60	15,15	5 720,55	
	ЭМ				18,00	1,25*1,15	12,94	8,88	114,89	
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	0,53	15,15	7,95	
	МР				7 716,40		3 858,19	2,33	8 989,60	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	435,61	98=128*(0,9 *0,85)	5 613,93	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	266,77	56=83*(0,85 *0,8)	3 207,96	
	Всего по позиции						4 951,11		23 646,93	
	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм		м	-49,9	173,58		-8 661,64		-8 661,64	
11	ТСЦ-302-3340	Степенные условия								

Исполнитель:

Ганферова С.В.

Исполнитель:	Пандеров
--------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					687,55		3 663,36	
29	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,1	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		15,84 0,38
		Стандартные условия								
		ЗП			978,60	1,15*1,15	129,42	15,15	1 960,71	
		ЭМ			117,37	1,25*1,15	16,87	6,81	114,90	
		в т.ч. ЗПМ			26,89	1,25*1,15	3,87	15,15	58,56	
		МР			7 984,67		798,47	3,83	3 058,13	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	147,55	94=123*(0,9*0,85)	1 898,11	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	84,97	51=75*(0,85*0,8)	1 029,83	
		Всего по позиции					1 177,28		8 061,68	
		Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм								
30	ТЕР11-01-033-02	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,47	9 663,97			ТЕР11-01-033-02		41,47 0,51
		Стандартные условия								
		ЗП			531,68	1,15*1,15	330,48	15,15	5 006,75	
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	64,28	8,46	543,80	
		в т.ч. ЗПМ			7,83	1,25*1,15	5,29	15,15	80,14	
		МР			9 037,15		4 247,46	5,42	23 021,24	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	371,70	94=123*(0,9*0,85)	4 781,68	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	214,05	51=75*(0,85*0,8)	2 594,31	
		Всего по позиции					5 227,97		35 947,78	
		Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47	778,68			ТЕР15-04-024-03		14,91 0,01
31	ТЕР15-04-024-03	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;								
		Стандартные условия								
		ЗП			195,92	1,15*1,15	121,78	15,15	1 844,95	
		ЭМ			2,70	1,25*1,15	1,82	9,04	16,49	
		в т.ч. ЗПМ			0,10	1,25*1,15	0,07	15,15	1,02	
		МР			580,06		272,63	2,74	747,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	115,15	80=105*(0,9*0,85)	1 476,78	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	56,96	37=55*(0,85*0,8)	683,01	
		Всего по позиции					568,34		4 768,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Смешанные условия ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ	1 врезка	2	208,01			ТЕР16-07-004-02		23,65
					71,25	1,15*1,15	188,46	15,15	2 855,12	
					0,60	1,25*1,15	1,72	9,33	16,10	
						1,25*1,15		15,15		
					136,16		272,32	3,78	1 029,36	
			%		128	0,9	217,11	98=128*(0.9*0.85)	2 798,02	
			%		83	0,85	132,96	56=83*(0.85*0.8)	1 598,87	
		Всего по позиции					812,57		8 297,47	
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	Итого по смете:									
	Полы (ремонтно-строительные)									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									
	Полы									
	Отделочные работы									
	Итого									
	В том числе:									
	Материалы									
	Машины и механизмы									
	ФОТ									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	НДС 18%									
	ВСЕГО по смете									
									118 033,23	

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение "Регистрационный и расчетный центр «Региональный хо-зяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме

118033,23

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Подпись:

Зарова С.Е.