

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

31.08

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, д.10 (доп работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	35,69	53,31 тыс. руб.
Строительные работы	2,17	19,79 тыс. руб.
Прочие работы	33,52	33,52 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	57,94	57,94 чел.-ч.
Средства на оплату труда	0,46	7,69 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) июнь 2016 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 2-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подраздел: Фасад

1	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	5,62	35,42			62-42-1			
		Зарплата			27,48		154,44		16,7	2 579,11	
		НР от ФОТ	%	80			123,55	80*0,85= 68		1 753,79	
		СП от ФОТ	%	50			77,22	50*0,8= 40		1 031,64	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							21,19
							355,21			5 364,54	21,19
2	прайс	Картоцид-компаунд Ц=3450/10л/1,18*1,02 расход 0,2л/м2	л	112,4	298,22						
		Материальные ресурсы			298,22		33 519,93		1	33 519,93	
							33 519,93			33 519,93	0,00
3	15-04-019-7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,783	643,61			15-04-019-7			
		Зарплата			112,32	*1,15	101,14		16,7	1 689,01	
		Эксплуатация машин			3,73	*1,25	3,65		10,13	36,98	
		Материальные ресурсы			527,56		413,08		4,42	1 825,81	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		95,58	94,5*0,85= 80		1 351,21	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		47,28	46,75*0,8= 37		624,93	
		Затраты труда	чел-ч	12,94		*1,15					11,65
							660,73			5 527,94	11,65
4	15-04-024-2	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков/ прим. карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67	1 244,41			15-04-024-2			
		Зарплата			266,02	*1,15	204,97		16,7	3 422,97	
		Эксплуатация машин			3,31	*1,25	2,77		10,21	28,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,13	*1,25	0,11		16,7	1,82	
		Материальные ресурсы			975,08		653,30		2,2	1 437,27	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		193,80	94,5*0,85= 80		2 739,83	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		95,87	46,75*0,8= 37		1 267,17	
		Затраты труда	чел-ч	32,56		*1,15					25,09
							1 150,71			8 895,54	25,09
Итого по подразделу: Фасад							35 686,58			53 307,95	57,93
Стоимость материальных ресурсов										36 783,01	
ЗП машинистов										1,82	
Основная ЗП рабочих										7 691,09	
Накладные расходы										5 844,83	
Сметная прибыль										2 923,74	
Всего с НР и СП										53 307,95	
НДС 18%										9 595,43	
Итого с НДС 18%										62 903,38	

Согласовано в сумме 62 903,38 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

02.09.2016г.

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Терехина Н.А.

4549