

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

"/  
" " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

"/  
" " 2016 г.

Наименование стройки: Жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Краснослободская, д.97  
Объект №

Локальный сметный расчет № 6/н  
(Локальная смета)

на ремонт внутренней системы электроснабжения жилого дома  
Наименование объекта: Жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Краснослободская, д.97  
Основание:

Сметная стоимость 79,913 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 104 чел.час.  
Сметная заработная плата 15,311 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,07	46,96					
		ЗП			46,07	1,00	3,22	16,70	53,86	
		ЭМ			0,89	1,00	0,06	8,87	0,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0,03)	16,70	(0,44)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	2,76		39,10	0,44
		СП от ФОТ					2,11		28,24	
		ЗТР			6,32					
			%		72					
			%		52					
			цел-ч		6,32					

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

8,15 121,75 0,44

2 Р67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток

100 шт. 0,04 42,57 Р67-4-1

ЗП

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

42,57 1,00 1,70 16,70 28,44  
% 72 1,45 20,48  
% 52 1,11 14,79  
цел-ч 5,84

Всего по позиции

4,26 63,71 0,23

3 М08-03-599-13 (Демонтаж) Штукки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса штuka до 15 кг 1 шт.

Демонтаж

МДС 81-

37.2004 п.

3.2.1. (4)

3 10,97 М08-03-599-13

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

9,71 1,00 29,13 16,70 486,47  
1,26 1,00 3,78 6,66 25,17  
0,08 1,00 (0,24) 16,70 (4,01)  
0,00 1,00 0,00 5,63 0,00  
% 81 27,90 397,29  
% 52 3,14  
цел-ч 1,047

Всего по позиции

79,90 1163,98 3,14

4 Р67-3-1 Демонтаж кабеля

100 м 0,1 70,58 Р67-3-1

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

70,28 1,00 7,03 16,70 117,37  
0,30 1,00 0,03 8,77 0,26  
0,13 1,00 (0,01) 16,70 (0,22)  
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00  
% 72 5,98 84,66  
% 52 61,15  
цел-ч 9,64

Всего по позиции

17,62 263,44 0,96

5 М08-03-599-09 Штукки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг 1 шт.

3 70,24 М08-03-599-09

ЗП

23,73 1,00 71,19 16,70 1188,87

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ЭМ	2,79	1,00	8,37	5,75	48,13					
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,00	(0,39)	16,70	(6,51)					
МР	43,72	1,00	131,16	6,01	788,27					
НР от ФОТ	1,00		68,00		968,26					7,68
СП от ФОТ	%	81								
37P	%	52	46,53		621,60					
	цел-ч	2,56								

## Всего по позиции

325,25

3615,13

7,68

6 каталог  
2/2016,с.262

ШРН-М-18 модулей (73,97руб. :18% \*2%)

шт. 1 637,91 1,00 637,91 1,00 637,91

7 каталог  
2/2016,с.262

ШРН-М-12 (583,94руб. :18% \*2%)

шт. 2 504,76 1,00 1009,52 1,00 1009,52

8 М08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминированная сечением до 250 мм2

100 м 0,0036 708,47 М08-01-068-01

ЗП	471,98	1,00	1,70	16,70	28,38					
ЭМ	141,10	1,00	0,51	9,73	4,94					
в т.ч. ЗПМ	56,26	1,00	(0,20)	16,70	(3,38)					
МР	95,39	1,00	0,34	4,38	1,50					
НР от ФОТ	1,00		1,81		25,73					0,19
СП от ФОТ	%	81								
37P	%	52	1,24		16,52					
	цел-ч	52,50								

## Всего по позиции

5,60

77,07

0,19

9 С прайс Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93руб. :18% \*2%)

шт. 6 44,02 1,00 264,12 1,00 264,12

10 С прайс Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93руб. :18% \*2%)

шт. 6 44,02 1,00 264,12 1,00 264,12

11 М08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 25 10,78 М08-03-575-01

ЗП 10,38 1,00 259,50 16,70 4333,65

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

3

	3M	BRU, 311M	MP	HP or ΦOT	CI1 or ΦOT	3TP
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	0,00
	0,40	1,00	10,00	10,60	106,00	0,00
		1,00	246,53	3510,26	28,00	
%	81					
%	52		168,68	2253,50		
$u_{eff} = u$	$I, 12$					

684,71	10203,41	28,00
--------	----------	-------

12	каталог	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A x-ка С (73,37руб. :18%*2%)	шт.	1	63,42	1,00	63,42
2/2016,c.258					63,42		

13	каталог	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 6А х-ка С (73,37 руб. :18% *2%)	шт.	14	63,42	1,00	887,88	1,00	887,88
2/2016,с.258									

14	каталог	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 25А х-ка С (69,75руб. :18% *2%)	шт.	8	60,29	1,00	482,32	1,00	482,32
2/2016,c.258									

Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А х-ка С (23I,92руб.:18%*2%)	шт.	1	200,47	1,00	200,47	200,47
каталог 2/2016,c.260						

16	платф. лист ИЕК	Выключатель ИЭК ВН32 3Р 63А (383,44руб. :18%*2%)	шт.	1	331,45	1,00	331,45	1,00	331,45
----	-----------------	--	-----	---	--------	------	--------	------	--------

17	М08-10-010-01	Прокладка рукава металлического наружным д.32мм для защиты кабелей	100 м	0,195	212,02	М08-10-010-01
----	---------------	--	-------	-------	--------	---------------

**Исполнитель:**

**Matreba T.E.**  
//www.data-basis.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

18	каталог 2/2016, с.288	Металлоручка 32мм (67,26руб. :18% *2%)	м	19,5	58,14	1,00	1133,73	1,00	1133,73	2,96
----	--------------------------	--	---	------	-------	------	---------	------	---------	------

19	M08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,025	706,30			M08-02-407-02		
----	---------------	--	-------	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	291,83	1,00	7,30	16,70	121,84					
ЭМ	179,44	1,00	4,49	5,97	26,78					
в т.ч. ЗПМ	8,08	1,00	(0,20)	16,70	(3,37)					
МР	235,03	1,00	5,88	8,64	50,77					
НР от ФОТ		1,00	7,13		101,42					0,83
СП от ФОТ			4,88		65,11					
ЗТР			33,20							

Всего по позиции

20	1030004	Трубы стальные сварные, водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2,5	83,33	1,00	44,83		208,33	0,83
----	---------	---	---	-----	-------	------	-------	--	--------	------

21	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0,22	171,43			M08-02-412-05		
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	102,67	1,00	22,59	16,70	377,21					
ЭМ	21,26	1,00	4,68	6,86	32,09					
в т.ч. ЗПМ	1,39	1,00	(0,31)	16,70	(5,11)					
МР	47,50	1,00	10,45	4,45	46,50					
НР от ФОТ		1,00	21,76		309,68					2,57
СП от ФОТ			14,89		198,81					
ЗТР			11,68							

Всего по позиции

22	каталог 2/2016, с.227	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 (233,01руб. :18% *2%)	м	22,44	201,42	1,00	4519,86	1,00	4519,86	2,57
----	--------------------------	---	---	-------	--------	------	---------	------	---------	------

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

23 M08-10-010-01 Прокладка рукава металлического наружным д.32мм для защиты кабелей

M08-10-010-01

ЗП	130,42	1,00	16,30	16,70	272,25					
ЭМ	63,24	1,00	7,91	3,09	24,43					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)					
МР	18,36	1,00	2,30	9,33	21,41					
НР от ФОТ		1,00	15,49		220,52					1,90
СП от ФОТ			10,60		141,57					
37P										

Всего по позиции

52,60 680,18 1,90

24 каталог Металлорук 32мм (67,26руб.:18%\*2%) М 12,5 58,14 1,00 726,75 1,00 726,75

25 M08-02-407-02 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм

100 м

0,025

706,30

M08-02-407-02

ЗП	291,83	1,00	7,30	16,70	121,84					
ЭМ	179,44	1,00	4,49	5,97	26,78					
в т.ч. ЗПМ	8,08	1,00	(0,20)	16,70	(3,37)					
МР	235,03	1,00	5,88	8,64	50,77					
НР от ФОТ		1,00	7,13		101,42					0,83
СП от ФОТ			4,88		65,11					
37P										

Всего по позиции

29,68 365,92 0,83

26 1030004 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм

М

2,5

83,33

1,00

44,83

208,33

27 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

100 м

0,15

127,29

M08-02-412-04

ЗП	78,76	1,00	11,81	16,70	197,29					
ЭМ	11,60	1,00	1,74	6,86	11,94					
в т.ч. ЗПМ	0,76	1,00	(0,11)	16,70	(1,90)					
МР	36,93	1,00	5,54	4,39	24,32					
НР от ФОТ		1,00	11,32		161,34					1,34
СП от ФОТ			7,75		103,58					

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P			цел-ч 8,96							

Всего по позиции

28	каталог 2/2016,с.227	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (141,65руб. :18% *2%)	М	15,3	122,44	1,00	1873,33	1,00	1873,33	1,34
----	----------------------	--	---	------	--------	------	---------	------	---------	------

29	M08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,15	25,87	M08-02-412-09				
----	---------------	--	-------	------	-------	---------------	--	--	--	--

ЗП	16,09	1,00	2,41	16,70	40,31
ЭМ	1,93	1,00	0,29	6,87	1,99
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,00	(0,02)	16,70	(0,33)
МР	7,85	1,00	1,18	4,64	5,46
НР от ФОТ		1,00	2,31		32,92
СП от ФОТ			1,58		21,13
37P	цел-ч 1,83				0,27

Всего по позиции

30	каталог 2/2016,с.227	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (27,89руб. :18% *2%)	М	15,3	24,11	1,00	368,88	1,00	368,88	
----	----------------------	---	---	------	-------	------	--------	------	--------	--

31	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,74	548,03	E46-03-011-01				
----	---------------	---	--------------	------	--------	---------------	--	--	--	--

ЗП	134,19	1,00	99,30	16,70	1658,32
ЭМ	413,84	1,00	306,24	4,60	1408,71
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(28,24)	16,70	(471,58)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00	126,26		1789,12
СП от ФОТ			75,89		1022,35
37P	цел-ч 15,64				11,57

Всего по позиции

32	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,74	212,02	M08-10-010-01				
----	---------------	--	-------	------	--------	---------------	--	--	--	--

607,69	5878,50	11,57
--------	---------	-------

Исполнитель:  
**Матвеева Т.Е.**

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				130,42 63,24 0,00 18,36	1,00 1,00 1,00 1,00	96,51 46,80 (0,00) 13,59	16,70 3,09 16,70 9,33	1611,73 144,60 (0,00) 126,76	
		% %		81 52			1,00	91,68 62,73		1305,50 838,10	11,25
		цел-ч		15,20							
33	каталог 2/2016,с.289	Труба гофрированная ПВХ 25мм (13,12руб. :18% *2%)		М	4,05	11,34	1,00	45,93	1,00	45,93	
								311,31		4026,69	11,25
34	каталог 2/2016,с.289	Труба гофрированная ПВХ 20мм (7,65руб. :18% *2%)		М	70,84	6,61	1,00	468,25	1,00	468,25	
35	каталог 2/2016,с.289	Клипсы для трубы гофрированной 20мм (2,07руб. :18% *2%)		шт.	123	1,79	1,00	220,17	1,00	220,17	
36	каталог 2/2016,с.289	Клипсы для трубы гофрированной 25мм (2,54руб. :18% *2%)		шт.	7	2,20	1,00	15,40	1,00	15,40	
37	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава черного одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0,04	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП				78,76	1,00	3,15	16,70	52,61	
		ЭМ				11,60	1,00	0,46	6,86	3,18	
		в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0,03)	16,70	(0,51)	
		МР				36,93	1,00	1,48	4,39	6,48	
		НР от ФОТ								43,03	0,36
		СП от ФОТ						3,02			
		ЗТР						2,07		27,62	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	каталог 2/2016,с.227	Кабель ВВГнг 5*6 (141,65руб.:18%*2%)	м	4,08	122,44	1,00	499,56	1,00	499,56	

39	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,3	83,77					
		ЗП			55,29	1,00	16,59	16,70	277,00	
		ЭМ			5,80	1,00	1,74	6,86	11,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0,11)	16,70	(1,90)	
		МР			22,68	1,00	6,80	4,50	30,62	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15,87		225,91	1,89
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	6,29			10,86		145,03	

40	каталог 2/2016,с.227	Кабель ВВГнг 3*4 (62,88руб.:18%*2%)	м	30,6	54,35	1,00	1663,11	1,00	1663,11	
		Всего по позиции			51,86			690,50	1,89	

41	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,4	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	18,95	16,70	316,50	
		ЭМ			3,87	1,00	1,55	6,85	10,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0,10)	16,70	(1,67)	
		МР			14,38	1,00	5,75	4,79	27,55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18,10		257,72	2,16
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	5,39			12,38		165,45	

42	каталог 2/2016,с.227	Кабель ВВГнг 3*1,5 (27,89руб.:18%*2%)	м	40,8	24,11	1,00	983,69	1,00	983,69	
		Всего по позиции			56,73			777,82	2,16	

43	E46-03-017-01	Заделка борозд	1 м3 задельк и	0,097	1782,61			E46-03- 017-01		
----	---------------	----------------	----------------------	-------	---------	--	--	-------------------	--	--

Исполнитель:  
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P										
ЗП					417,01	1,00	40,45	16,70	675,51	
ЭМ					15,18	1,00	1,47	10,01	14,74	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
МР					1350,42	1,00	130,99	4,84	634,00	
НР от ФОТ						1,00	40,05		567,43	5,35
СП от ФОТ							24,07		324,24	
37P					55,16					

<b>Всего по позиции</b>										
44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12	54,04			P69-2-1	2215,92	5,35
отверс тий										
ЗП					43,76	1,00	5,25	16,70	87,70	
ЭМ					10,28	1,00	1,23	3,27	4,03	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ						1,00	4,10		57,88	0,66
СП от ФОТ							2,63		35,08	
37P					5,49					

<b>Всего по позиции</b>										
45	P69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до д.32мм К-1)	100	0,12	62,10			P69-2-3	184,69	0,66
отверс тий										
ЗП					50,29	1,00	6,03	16,70	100,78	
ЭМ					11,81	1,00	1,42	3,28	4,65	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,70	(0,00)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ						1,00	4,70		66,51	0,76
СП от ФОТ							3,02		40,31	
37P					6,31					

<b>Всего по позиции</b>										
46	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,06	54,04			P69-2-1	212,25	0,76
отверс тий										

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	81		1,00	1,32		18,91	0,15
СП от ФОТ			%	52			0,90		12,14	
ЗТР			цел-ч	18,96						

Всего по позиции

5,66

71,19 0,15

51 1030005 Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм

м 0,8 116,26 1,00 17,40 93,01

52 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

шт. 100 0,07 1420,03 M08-03-593-06

ЗП	654,83	1,00	45,84	16,70	765,50
ЭМ	201,43	1,00	14,10	6,34	89,39
в т.ч. ЗПМ	11,11	1,00	(0,78)	16,70	(12,99)
МР	563,77	1,00	39,46	3,09	121,94
НР от ФОТ			44,29		630,58
СП от ФОТ			30,30		404,81
ЗТР	70,64				4,94
%	81				
%	52				
цел-ч	70,64				

Всего по позиции

173,99

2012,22 4,94

53 каталог Светильник ЛБО (496,49руб. :18% \*2%) 2/2016,с.269

шт. 7 429,17 1,00 3004,19 1,00 3004,19

54 каталог Лампа светодиодная (96,37руб. :18% \*2%) 2/2016,с.271

шт. 7 83,30 1,00 583,10 1,00 583,10

55 M08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

шт. 100 0,03 282,10 M08-03-591-02

ЗП	238,80	1,00	7,16	16,70	119,64
ЭМ	5,20	1,00	0,16	6,45	1,01
в т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0,01)	16,70	(0,19)
МР	38,10	1,00	1,14	12,30	14,06
НР от ФОТ			6,81		97,06
СП от ФОТ			4,66		62,31
ЗТР	25,76				0,77
%	81				
%	52				
цел-ч	25,76				

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

19,93 294,08 0,77

56 каталог Выключатель с/у 1-кл.(44,78руб. :18% \*2%)  
2/2016,с.282

шт. 3 38,71 1,00 116,13 1,00 116,13

57 каталог Коробка установочная (5,98руб. :18% \*2%)  
2/2016,с.274

шт. 3 5,17 1,00 15,51 1,00 15,51

58 M08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке

100 шт. 0,01 286,62 M08-03-591-05

ЗП 243,24 1,00 2,43 16,70 40,62  
ЭМ 5,20 1,00 0,05 6,45 0,34  
в т.ч. ЗПМ 0,38 1,00 (0,00) 16,70 (0,06)  
МР 38,18 1,00 0,38 12,31 4,70  
НР от ФОТ 1,00 2,31 32,95  
СП от ФОТ 52 1,58 21,15  
37P чел-ч 26,24

Всего по позиции

6,75 99,76 0,26

59 каталог Выключатель с/у 2-кл. (52,82руб. :18% \*2%)  
2/2016,с.282

шт. 1 45,63 1,00 45,63 1,00 45,63

60 каталог Коробка установочная 2-х местная (16,35руб. :18% \*2%)  
2/2016,с.273

шт. 1 14,13 1,00 14,13 1,00 14,13

61 каталог Коробка распаячная 70 (12,08руб. :18% \*2%)  
2/2016,с.273

шт. 4 10,44 1,00 41,76 1,00 41,76

62 E01-02-055-02 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 МДС35 п.4.7

100 м3 0,0033 1481,76 E01-02-055-02

ЗП 1481,76 1,15 5,62 16,70 93,91  
НР от ФОТ 1,15 4,05 57,29  
СП от ФОТ 31 2,15 29,11  
37P чел-ч 189,00

Всего по позиции

11,82 180,31 0,72

Исполнитель:  
Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

63 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

M08-02-472-02

ЗП	145,91	1,00	5,98	16,70	99,90					
ЭМ	67,87	1,00	2,78	5,88	16,36					
в т.ч. ЗПМ	2,78	1,00	(0,11)	16,70	(1,90)					
МР	49,38	1,00	2,02	4,87	9,86					
НР от ФОТ	1,00	5,79			82,46					0,68
СП от ФОТ	52				52,94					
37P	16,60	3,96								

Всего по позиции

64 1012548 Сталь полосовая 40х4 мм (1,26кг)

т	0,005166	29647,70	1,00	30,21	153,16					
---	----------	----------	------	-------	--------	--	--	--	--	--

20,53 261,52 0,68

65 M08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

M08-02-471-04

ЗП	72,87	1,00	7,29	16,70	121,69					
ЭМ	47,63	1,00	4,76	5,73	27,29					
в т.ч. ЗПМ	1,77	1,00	(0,18)	16,70	(2,96)					
МР	30,94	1,00	3,09	4,57	14,14					
НР от ФОТ	1,00	7,10			100,97					0,83
СП от ФОТ	52				64,82					
37P	8,29	4,86								

Всего по позиции

66 счет Комплект заземлителя вертикального "ЭВГ-1,0" (дл.10м) (5100руб. :18% \*2%)

к-т	1	4408,47	1,00	4408,47	1,00	4408,47				
-----	---	---------	------	---------	------	---------	--	--	--	--

27,10 328,91 0,83

67 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

E46-03-011-01

ЗП	134,19	1,00	13,42	16,70	224,10					
ЭМ	413,84	1,00	41,38	4,60	190,37					
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(3,82)	16,70	(63,73)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ	1,00	17,07			241,78					1,56
СП от ФОТ	48				138,16					
37P	15,64	10,26								

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

68 M08-02-403-03 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м

0,1

193,57

82,13

794,41 1,56

M08-02-403-03

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

145,04

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

3,87

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

44,66

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

14,50

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

0,39

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

6,85

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

16,70

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

242,22

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

2,65

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

(0,42)

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

18,85

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

196,54

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

126,17

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

1,65

1,00

1,00

0,25

1,00

1,00

Всего по позиции

69 5020501 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЛ, сечением 6 мм<sup>2</sup>

1000 м 0,0102

14829,00

1,00

46,80

151,26

42,60

586,43

1,65

70 Е46-03-017-01 Заденка борозд

1 м3

0,003

1782,61

Е46-03-017-01

и

Заденка

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

72	каталог 2/2016, с.289	Труба гофрированная ПВХ 16мм (5,58руб. :18% *2%)	м	22,26	4,82	1,00	107,29	1,00	107,29	3,34
----	--------------------------	--	---	-------	------	------	--------	------	--------	------

73	каталог 2/2016, с.289	Клипсы для трубы гофрированной 16мм (1,65руб. :18% *2%)	шт.	39	1,43	1,00	55,77	1,00	55,77	
----	--------------------------	---	-----	----	------	------	-------	------	-------	--

74	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,22	83,77		M08-02-412-03			
----	---------------	--	-------	------	-------	--	---------------	--	--	--

ЗП	55,29	1,00	12,16	16,70	203,14	
ЭМ	5,80	1,00	1,28	6,86	8,75	
в т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0,08)	16,70	(1,40)	
МР	22,68	1,00	4,99	4,50	22,45	
НР от ФОТ			11,63		165,68	1,38
СП от ФОТ			7,96		106,36	
ЗТР	6,29					

Всего по позиции

75	5020504	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2	1000 м	0,02244	40510,71	1,00	308,88		909,06	
----	---------	--	--------	---------	----------	------	--------	--	--------	--

76	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,0033	620,39		E01-02-061-01			
----	---------------	--	--------	--------	--------	--	---------------	--	--	--

ЗП	620,39	1,15	2,35	16,70	39,32	
НР от ФОТ			1,69		23,99	0,34
СП от ФОТ			0,90		12,19	
ЗТР	88,50					

Всего по позиции

4,94	75,50	0,34
------	-------	------

Прямые затраты по разделу

46779,17

Накладные расходы по разделу

12872,71

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по разделу

8071,01

**Итого по разделу**

**67722,89**

Итого по всем разделам

67722,89

Заработная плата

15311,42

Эксплуатация машин

2259,78

в том числе заработная плата машинистов

591,60

Материалы

29207,97

Накладные расходы по смете

12872,71

Сметная прибыль по смете

8071,01

Затраты основных рабочих

104,09

Затраты машинистов

3,68

Общие затраты

107,77

Итого

67722,89

НДС, %

12190,12

**Всего**

**79913,01**

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве

27.07.2016

Согласовано в сумме 79913,01 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.