

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 73 951 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 73 951 руб.

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Основание: дефектная ведомость
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Суворов, ул. Строителей, д. 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Сметная стоимость: **73.951** тыс. руб.
монтажных работ: **42.954** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.115** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **16.144** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3

Демонтаж светильников с лампами накаливания
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

100 шт.

0.03

46.96

Е67-4-3

16

16

%
%
чел-ч

6.3

65

1

72

12

0.2

2. Е67-4-1

Демонтаж выключателей
Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

100 шт.

0.03

42.57

Е67-4-1

16

16

%
%
чел-ч

5.8

65

1

72

12

0.2

3. Ц08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов

1 шт.

2

70.24

Ц08-03-599-09

36

0.2

№ 10644

Исполнитель: *Шваб*
Мотренко Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	14		16		224
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	2		6.31		13
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18		
		Накладные расходы	%		95		13		81		181
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9		52		116
		Затраты труда	чел-ч	0.8							1.5
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля						38			534
		Зарплата рабочих	100 м	0.08	70.58			Е67-3-1	16		96
		Эксплуатация машин			70.28		6		7.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.30				16		
		Накладные расходы	%		0.13		5		16		69
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		4		72		50
		Затраты труда	чел-ч	9.6					52		0.8
							15			215	0.8

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Цитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03						
	Зарплата рабочих			21.51		22	16		352		2.3
	Эксплуатация машин			25.57		26	6.39		166		
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26		1	16		16		
	Материальные ресурсы			222.28		222	3.42		759		
	Накладные расходы	%		95		22	81		298		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15	52		191		
	Затраты труда	чел-ч	2.3								
6. С прайс етп.ги	Цит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЦРНМ-3) IP54 Герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1			307	[цена]	3 717.01	1 766	2.3	
7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	10.78	Ц08-03-575-01						
	Зарплата рабочих			10.38		31	16		496		
	Материальные ресурсы			0.40		1	10.53		11		
	Накладные расходы	%		95		29	81		402		

Объем: 1+1+1

Исполнитель: *Матвеев Т.Е.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% %								
18. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)		1.1		95		88		81	1 205	10
19. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)				65		60		52	774	
20. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина Н "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8					[цена]	68.36	547	
21. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2					[цена]	48.81	98	
Кабельная система											
22. Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1 ввод	1		11.38			Ц08-02- 411-04			
	Зарплата рабочих				7.21		7		16	112	
	Материальные ресурсы				4.17		4		26.18	105	
	Накладные расходы	%			95		7		81	91	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		5		52	58	
	Затраты труда	чел-ч	0.8								0.8
23. Ц08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0.1		995.31		23	Ц08-02- 411-01		366	0.8
	Поправки: М: *0										
	Зарплата рабочих				244.01		24		16	384	
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				158.17		16		5.76	92	
	Материальные ресурсы				2.27				16		
	Накладные расходы	%			593.13	*0			5.33		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			95		23		81	311	
	Затраты труда	чел-ч	28		65		16		52	200	
24. С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.001		11 735.82		79		37	987	2.8
25. С509-0801	Трос стальной	м	10		11.56		12	[цена]	896.75	38	
26. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Металлопровод РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	м	10				116	[цена]	48.04	480	
		м	10					[цена]	55.31	553	

Исполнитель: 
 Матрцова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	9							
								[цена]	4.17		38
35.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.05	127.29			Ц08-02- 412-04			
		Зарплата рабочих			78.76	4			16		64
		Эксплуатация машин			11.60	1			6.68		7
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93	2			4.48		9
		Накладные расходы	%		95	4			81		52
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	3			52		33
		Затраты труда	чел-ч	9							
36.	С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (РХЦС 3/2015,) (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	5				[цена]	142.26		711
						14				165	0.4
37.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.2	65.63			Ц08-02- 412-02			
		Зарплата рабочих			47.38	9			16		144
		Эксплуатация машин			3.87	1			6.68		7
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25				16		
		Материальные ресурсы			14.38	3			4.86		15
		Накладные расходы	%		95	9			81		117
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	6			52		75
		Затраты труда	чел-ч	5.4							
38.	С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (РХЦС 3/2015,) (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20				[цена]	26.94		539
						28				358	1.1
39.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.4	83.77			Ц08-02- 412-03			
		Зарплата рабочих			55.29	22			16		352
		Эксплуатация машин			5.80	2			6.68		13
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Материальные ресурсы			22.68	9			4.59		41
		Накладные расходы	%		95	21			81		285
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	14			52		183
		Затраты труда	чел-ч	6.3							
						68				874	2.5

Исполнитель: 
Петрова Н.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы			8.08	2	1		16	16	
		Накладные расходы			613.35		86		4.5	387	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		79		37		67	504	
		Затраты труда	чел-ч	85	50		24		40	301	
52. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0.07	1 442.59		196	E15-04-025-08		1 952	5.9
	Зарплата рабочих				432.56	1.15	35		16	560	
	Эксплуатация машин				6.91	1.25	1		9.25	9	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16		
	Материальные ресурсы				1 003.12		70		4.95	347	
	Накладные расходы		%		95		33		80	448	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		16		37	207	
	Затраты труда		чел-ч	59							4.1
							155			1 571	4.1

Раздел 3. ЗАЕМЛЕНИЕ

53. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	1 122.66		E01-02-057-02					
	Зарплата рабочих			1 122.66	71	16	1 136				
	Накладные расходы	%		72	51	61	693				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38	27	31	352				
	Затраты труда	чел-ч	154								9.7
54. Ц08-02-471-01	Заемлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37	149	Ц08-02-471-01				2 181	9.7
	Зарплата рабочих			94.05	28	16	448				
	Эксплуатация машин			50.90	15	6.35	95				
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40	1	16	16				
	Материальные ресурсы			29.42	9	5.19	47				
	Накладные расходы	%		95	28	81	376				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	19	52	241				
	Затраты труда	чел-ч	11								3.2

55. C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73	99	178 [цена]	29	1 207	3.2
						477.17		1 002	

Исполнитель: *Алей*
 Подпись Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%								
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		81		1		69	11	
Затраты труда			чел-ч	4.4	60		1		48	8	

Система уравнивания потенциалов

62. Е46-03-011-01

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.05	548.03	Е46-03-011-01		12	70	0.1
Зарплата рабочих			134.19	7	16	112		
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			413.84	21	4.04	85		
Накладные расходы	%		38.16	2	16	32		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99	9	84	121		
Затраты труда	чел-ч	16	60	5	48	69		

63. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.3	212.02	Ц08-10-010-01		42	387	0.8
-------------------	--	-------	-----	--------	---------------	--	----	-----	-----

Зарплата рабочих			130.42	39	16	624		
Эксплуатация машин			63.24	19	5.5	105		
Материальные ресурсы			18.36	6	10	60		
Накладные расходы	%		95	37	81	505		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	25	52	324		
Затраты труда	чел-ч	15						

64. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	30		[цена]		7.87	1 618	4.6
--------------------	---	---	----	--	--------	--	------	-------	-----

65. С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52		[цена]		1.48	77	
--------------------	--	-----	----	--	--------	--	------	----	--

66. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.3	127.29	Ц08-02-412-04				
-------------------	--	-------	-----	--------	---------------	--	--	--	--

Зарплата рабочих			78.76	24	16	384		
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			11.60	3	6.68	20		
Материальные ресурсы			0.76		16			
Накладные расходы			36.93	11	4.48	49		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95	23	81	311		
Затраты труда	чел-ч	9	65	16	52	200		

Исполнитель: 
 Матросов Т.Е.

77 964 2.7
 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС										
							175			2 230	
							3 901			16 963	
							92			1 472	7.6
							60			810	
							37			471	
							189			2 753	
							6 920			62 670	
							902			12 238	
							582			7 434	
							978			15 648	
							31			496	
							479			2 310	
							3 979			25 040	
							6 920			62 670	
							6 920			62 670	
							1 246			11 281	
							8 166			73 951	
							18				

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 73951 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Май
 Матреева Т.Е.