

" ____ " ____ 20 ____ г.

Тульская область, г.Суворов ул.Строителей, д.14
(наименование стройки)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу : г.Суворов ул.Строителей, д.14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:362,234 тыс. руб.
50,464 тыс. руб.
401,170 чел.-час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3	146,55			ТЕР46-04-008-04		47,7
	ЗП				115,91		348,00	16	5 568,00	
	ЭМ				30,64		92,00	5,5	506,00	
	В т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	110			345,00	84=110*(0.9*0.85)	4 677,00	
	СП от ФОТ		%	70			207,00	48=70*(0.85*0.8)	2 673,00	
	Всего по позиции						992,00		13 424,00	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.(обделки)		100 м труб и покрытий	0,1	66,54			ТЕР58-3-1		0,91
	ЗП									
	ЭМ				66,34		7,00	16	112,00	
	В т.ч. ЗПМ				0,20			5,6		
	МР							16		
	НР от ФОТ		%	83			6,00	71=83*0.85	80,00	
	СП от ФОТ		%	65			5,00	52=65*0.8	58,00	
	Всего по позиции						18,00		250,00	
2	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3	147,03			ТЕР58-1-1		45,48
	ЗП									1,38
	ЭМ				112,64		338,00	16	5 408,00	
	В т.ч. ЗПМ				34,39		103,00	7,41	763,00	
					5,81		17,00	16	272,00	

10656

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	Всего по позиции			83			295,00	71=83*0.85	4 033,00	
	Устройство покрытия из рулонных			65			231,00	52=65*0.8	2 954,00	
	материалов: насухо без промазки кромок						967,00		13 158,00	
3	ТЕР58-13-1		100 м2 кровли	3	1 088,55			ТЕР58-13-1		13,56
	ЗП						102,00	16	1 632,00	
	ЭМ				33,85		11,00	9,3	102,00	
	в т.ч. ЗПМ				3,61			16		
	МР						3 153,00	3,75	11 824,00	
	НР от ФОТ			83			85,00	71=83*0.85	1 159,00	
	СП от ФОТ			65			66,00	52=65*0.8	849,00	
	Всего по позиции						3 417,00		15 566,00	
4	ТССЦ-101-0852		М2	-345	33,31		-11 492,00		-11 492,00	
	Рубероид кровельный с крупнозернистой									
	посыпкой марки РКК-3506									
	Изоспан Д (70м2)									
5	каталог 3 кв. стр.68		М2	345	22,00		7 590,00		7 590,00	
	Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152									
	Установка элементов каркаса: из брусев(
	прим. Устройство контробрешетки)									
6	ТЕР10-01-010-01		1 м3 древесины в конструкции	0,4	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		10,35
	ЗП									
	ЭМ				176,40	1,15	81,00	16	1 296,00	
	в т.ч. ЗПМ				24,21	1,25	12,00	8,91	107,00	
	МР					1,25		16		
	НР от ФОТ			118	2 389,38		956,00	3,3	3 155,00	
	СП от ФОТ					0,9	86,00	90=118*(0.9	1 166,00	
								*0.85)		
						0,85	43,00	43=63*(0.85	557,00	
								*0.8)		
	Всего по позиции			63						
7	ТЕР58-12-4		100 м2	3	1 449,86		1 178,00	ТЕР58-12-4	6 281,00	55,23
	Устройство обрешетки с прозорами из досок									0,24
	и брусков под кровлю									
	ЗП						410,00	16	6 560,00	
	ЭМ				136,79		22,00	8,85	195,00	
	в т.ч. ЗПМ				7,20		3,00	16	48,00	
	МР				1,01		3 918,00	3,82	14 967,00	
	НР от ФОТ			83	1 305,87		343,00	71=83*0.85	4 692,00	
	СП от ФОТ			65			268,00	52=65*0.8	3 436,00	
	Всего по позиции						4 961,00		29 850,00	
8	ТЕР12-01-023-01		100 м2 кровли	3	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		132,93
	Устройство кровли из металлочерепицы по									2,96
	готовым прогонам: простая кровля									
	ЗП						310,94	16	17 168,00	
	ЭМ				91,91	1,15	345,00	8,03	2 770,00	
	в т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	37,00	16	592,00	
	МР				10 475,86		31 427,00	3,54	111 252,00	
	НР от ФОТ					0,9	1 199,00	92=120*(0.9	16 339,00	
	СП от ФОТ							*0.85)		
						0,85	613,00	44=65*(0.85	7 814,00	
								*0.8)		
9	ТССЦ-101-4136		М2	-366	263,89		34 657,00		155 343,00	
	Металлочерепица «Монтеррей»						-96 584,00		-96 584,00	

КОПОНОВА О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлодеревянных (1800*50*50 мм)	М	-48	266,88		-12 810,00		-12 810,00	
11	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062	М2	345	293,76		101 347,00		101 347,00	
12	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(конек, ендовы, обделки)	т	0,266915	39 841,20		10 634,00		10 634,00	
13	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47		46,00	ТЕРр58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		16		736,00	
		ЭМ			10,37		5,5			
		в т.ч. ЗПМ					16			
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	83			38,00	71=83*0,85	523,00	
		Всего по позиции	%	65			30,00	52=65*0,8	383,00	
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21		114,00	ТЕР10-01-003-01	1 642,00	15,25
		ЗП			52,84		122,00	16	1 952,00	0,28
		ЭМ			16,54	1,15	41,00	8,63	354,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,00	16	48,00	
		НР от ФОТ			313,83		628,00	4,22	2 650,00	
		СП от ФОТ	%	118		0,9	133,00	90=118*(0,9 *0,85)	1 800,00	
		Всего по позиции	%	63		0,85	67,00	43=63*(0,85 *0,8)	860,00	
15	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		991,00		7 616,00	
16	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки цитов ветровых перегородок(прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 цитов	0,01	9 370,82		170,00	ТЕР10-03-003-01	170,00	0,32
		ЗП			227,13	1,15	3,00	16	48,00	0,1
		ЭМ			772,83	1,25	10,00	8,26	83,00	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	1,00	16	16,00	
		НР от ФОТ			8 370,86		83,00	6,4	531,00	
		СП от ФОТ	%	118		0,9	4,00	90=118*(0,9 *0,85)	58,00	
		Всего по позиции	%	63		0,85	2,00	43=63*(0,85 *0,8)	28,00	
17	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,1	5 832,03		102,00	ТЕР10-01-044-12	748,00	9,18
		ЗП			608,80	1,15	70,00	16	1 120,00	0,01
		ЭМ			12,84	1,25	2,00	8,77	18,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16			
		НР от ФОТ			5 210,39		521,00	5,51	2 871,00	
		СП от ФОТ	%	118		0,9	74,00	90=118*(0,9 *0,85)	1 008,00	
		Всего по позиции	%	63		0,85	37,00	43=63*(0,85 *0,8)	482,00	

исполнитель: *Полосов*

Кононова О.А. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции								
18	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251-3П	100 м2 обрабатываемой поверхности	3	148,12		704,00	ТЕР26-02-018-02	5 499,00	30,6 0,34
		ЭМ			77,97	1,15	269,00	16	4 304,00	
		в т.ч. ЗПМ			68,25	1,25	256,00	6,27	1 605,00	
		МР			0,98	1,25	4,00	16	64,00	
		НР от ФОТ			1,90		6,00	10,53	63,00	
		СП от ФОТ			100	0,9	246,00	77=100*(0.9 *0.85)	3 363,00	
					70	0,85	162,00	48=70*(0.85 *0.8)	2 097,00	
		Всего по позиции					939,00		11 432,00	4,22 0,2
19	каталог Эквартал стр.99	Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	91,8	60,94		5 594,00	ТЕР12-01-012-01	5 594,00	
20	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,55	3 029,51					
		ЗП								
		ЭМ			55,23	1,15	35,00	16	560,00	
		в т.ч. ЗПМ			46,96	1,25	32,00	7,3	234,00	
		МР			3,66	1,25	3,00	16	48,00	
		НР от ФОТ			2 927,32		1 610,00	5,53	8 903,00	
		СП от ФОТ			120	0,9	41,00	92=120*(0.9 *0.85)	559,00	
					65	0,85	21,00	44=65*(0.85 *0.8)	268,00	
		Всего по позиции					1 739,00		10 524,00	
21	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,165	53 772,45		-8 872,00		-8 872,00	
22	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	55	550,80		30 294,00		30 294,00	
23	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(карнизной обшивки)	100 м2 сменной обрешетки	0,04	6 454,28		ТЕРР58-18-5			5,54
		ЗП			1 028,98		41,00	16	656,00	
		ЭМ			70,01		3,00	9,16	27,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			5 355,29		214,00	3,4	728,00	
		НР от ФОТ			83		34,00	71=83*0.85	466,00	
		СП от ФОТ			65		27,00	52=65*0.8	341,00	
		Всего по позиции					319,00		2 218,00	
24	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков (карнизной обшивки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35	1 244,41		ТЕР15-04-024-02			13,11
		ЗП			266,02	1,15	107,00	16	1 712,00	

Колосова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				3,31	1,25	1,00	9,17	9,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25		16		
	МР				975,08		342,00	2,42	828,00	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	101,00	80=105*(0.9 *0.85)	1 370,00	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	50,00	37=55*(0.85 *0.8)	633,00	
	Всего по позиции						601,00		4 552,00	
25	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	8,78	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		5,09
	ЗП				3,88		34,00	16	544,00	
	ЭМ				20,31		178,00	7,07	1 258,00	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			34,00	85=100*0.85	462,00	
	СП от ФОТ		%	60			20,00	48=60*0.8	261,00	
	Всего по позиции						266,00		2 525,00	
26	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	8,78	12,36			ТСЦП310- 3008-1		
	ЗП									
	ЭМ				12,36		109,00	4,42	482,00	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						109,00		482,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									362 234,04	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Долгуша*
КОЛОДОВА О.В.

Исполнено в сумме 362 234,04
по договору подряда от 20.08.2014 г.
по договору подряда от 20.08.2014 г.