

«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 148 609 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 148 609 руб.

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_  
20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_  
20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(Локальный сметный расчет)  
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 33  
Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Сметная стоимость: **148.609** тыс. руб.  
монтажных работ: **73.395** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.246** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **34.608** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

1. Е67-4-3											
Демонтаж светильников с лампами накаливания											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
100 шт.											
0.06											
46.96											
46.07											
0.89											
0.38											
85											
65											
6.3											
2											
52											
25											
0.4											
2. Е67-4-1											
Демонтаж выключателей											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
100 шт.											
0.06											
42.57											
42.57											
85											
65											
5.8											
2											
52											
25											
0.4											
3. Ц08-03-599-09											
Демонтаж этажных щитов											
1 шт.											
4											
70.24											
8											
108											
0.4											

№ 9983

Исполнитель:   
Петрова Т.Е.

Ц08-03-599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			23.73 2.79 0.13 43.72 95 65	0.3 0.3 0.3	28 3		16 6.31 16 6.18 81 52	11	12 448 19 233
4. Е67-3-1	Демонтаж кабеля		чел-ч	0.8			27 18				363 233
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		100 м	0.15	70.58 70.28 0.30 0.13 85 65		11	Е67-3-1	16 7.87 16 72 52	1 063	3.1 176 127 92
			чел-ч	9.6			7				
<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>											1.4
					<b>27</b>					<b>395</b>	<b>1.4</b>

**Цитовое оборудование**

5. Ц08-03-572-03

Блок управления шкафного исполнения или  
распределительный пункт (шкаф),  
устанавливаемый на стене, высота и ширина до  
600х600 мм

1 шт.

1

269.36

Ц08-03-  
572-03

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

чел-ч

2.3

21.51  
25.57  
1.26  
222.28  
95  
65

22  
26  
1  
222  
22  
15

16  
6.39  
16  
3.42  
81  
52

352  
166  
16  
759  
298  
191

6. С прайс еtm.ru

Щит с монтажной панелью ЦМЛГ-650х500х220  
(ЩРНМ-3) IP54 герметичный  
(4015,0/1,18\*1,071\*1,02=)

шт.

1

307

[цена] 3 717.01

1 766

2.3

7. Ц08-03-575-01

Прибор или аппарат

1 шт.

5

10.78

Ц08-03-  
575-01

Зарплата рабочих  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы

Объем: 1+2+2

%

10.38  
0.40  
95

52  
2  
49

16  
10.53  
81

832  
21  
674

Исполнитель: *Шай*  
Митдеева Т.Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Накладные расходы			%									
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда			чел-ч	1.1	95	65	138	94	81	1 879	1 206	
18. С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5КА х-ка С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=)			шт.	2		383		71.62		5 468	16
19. С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5КА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)			шт.	12			[цена]		68.36	820	
20. С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)			шт.	4			[цена]		48.81	195	
21. С.прайс-лист (ИЭК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)			шт.	4			[цена]		48.81	195	
Кабельная система												
22. Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм			1 ввод	1	11.38	Ц08-02-411-04					
	Зарплата рабочих					7.21			16	112		
	Материальные ресурсы					4.17			26.18	105		
	Накладные расходы			%		95			81	91		
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65			52	58		
	Затраты труда			чел-ч	0.8							
23. Ц08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе			100 м	0.5	995.31	23				366	0.8
	Поправки: М: *0						Ц08-02-411-01					
	Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин					244.01			122	16	1 952	
	в т.ч. зарплата машинистов					158.17			79	5.76	455	
	Материальные ресурсы					2.27			1	16	16	
	Накладные расходы			%		593.13			*0	5.33		
	Плановые накопления / Сметная прибыль			%		95			117	81	1 594	
	Затраты труда			чел-ч	28	65			80	52	1 023	
24. С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм			т	0.002	11 735.82	398				5 024	14
25. С509-0801	Трос стальной			м	50	11.56	23 [цена]		37	896.75	76	14
							578 [цена]		48.04		2 402	

Исполнитель:   
 Матрובה Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей											
		Объем: 10+40+60	100 м	1.1	212.02		905	Ц08-10-010-01		8 219	17
	Зарплата рабочих				130.42	143			16	2 288	
	Эксплуатация машин				63.24	70			5.5	385	
	Материальные ресурсы				18.36	20			10	200	
	Накладные расходы		%		95	136			81	1 853	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	93			52	1 190	
	Затраты труда		чел-ч	15							17
34. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)		м	10		462				5 916	17
35. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		м	100						180	
	Объем: 40+60									787	
36. С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)		шт.	176							
37. С прайс етм.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)		шт.	17						260	
38. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.1	127.29	Ц08-02-412-04				71	
	Зарплата рабочих				78.76	8			16	128	
	Эксплуатация машин				11.60	1			6.68	7	
	Материальные ресурсы				0.76				16		
	Накладные расходы		%		36.93	4			4.48	18	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95	8			81	104	
	Затраты труда		чел-ч	9		5			52	67	
39. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (РХЦС 3/2015.) (153,66/1,18*1,071*1,02=)		м	10		26				324	0.9
40. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	0.4	65.63	Ц08-02-412-02				1 423	
	Зарплата рабочих				47.38	19			16	304	
	Эксплуатация машин				3.87	2			6.68	13	
	Материальные ресурсы				0.25	6			16		
	Затраты труда				14.38				4.86	29	

Исполнитель:   
 М. А. КУЗНЕЦОВ Т.Е.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	8	7.29		58	[цена]	29.46		236
48. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	1 420.03			Ц08-03-593-06				
	Зарплата рабочих			654.83	52	16		832			
	Эксплуатация машин			201.43	16	6.49		104			
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11	1	16		16			
	Материальные ресурсы			563.77	45	3.24		146			
	Накладные расходы	%		95	50	81		687			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	34	52		441			
	Затраты труда	чел-ч	71								
49. С. прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8		197	[цена]	648.05	2 210	5.7		
50. Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1	338.64	Е46-03-014-47						
	Зарплата рабочих			90.86	9	16		144			
	Эксплуатация машин			247.78	25	5.5		138			
	Накладные расходы	%		99	9	84		121			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	5	48		69			
	Затраты труда	чел-ч	11								
51. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.18	54.04	Е69-2-1						
	Зарплата рабочих			43.76	8	16		128			
	Эксплуатация машин			10.28	2	5.5		11			
	Накладные расходы	%		78	6	66		84			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	4	40		51			
	Затраты труда	чел-ч	5.5								
52. Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0.18	51.96	Е69-2-2						
	Зарплата рабочих			42.08	3	23		368			
	Эксплуатация машин			9.88	3	5		28			
	Накладные расходы	%		78	18	66		243			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	12	40		147			
					20	274		1			







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0.059	30 844.80			1 820 [цена]	30 844.8		1 820
63.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Зарплата рабочих Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м3 грунта % % чел-ч	0.063 620.39 620.39 72 38				Е01-02-061-01 39 28 15	16 61 31	624 381 193	
64.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 окрашива емой поверхнос ти % % чел-ч	0.027 367.84 32.48 5.94 0.09 329.42 81 60				Е13-03-004-26 1 16 5.89 16 3.9 69 48		1 198 16 35 11 8	5.6
65.	Е46-03-011-01	Система уравнения потенциалов Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м борозд % % чел-ч	0.05 548.03 134.19 413.84 38.16 99 60				Е46-03-011-01 7 21 2 9 5	16 4.04 16 84 48	112 85 32 121 69	0.1
66.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м % % чел-ч	0.3 212.02 130.42 63.24 18.36 95 65				Ц08-10-010-01 42 39 19 6 37 25	387 16 5.5 10 81 52	0.8 624 105 60 505 324	4.6
				Объем: 5+25							
				100 м	0.3	212.02	42	Ц08-10-010-01	387	0.8	
				15			25		52	324	4.6
				126			126		1 618	4.6	11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	С прайс етм.ру	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	М	30							
								[Цена]	7.87		236
68.	С прайс етм.ру	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52							
		Объем: 5+25									
69.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.3	127.29			[Цена]	1.48		77
		Зарплата рабочих			78.76	24	16				384
		Эксплуатация машин			11.60	3	6.68				20
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76		16				
		Материальные ресурсы			36.93	11	4.48				49
		Накладные расходы	%		95	23	81				311
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	16	52				200
		Затраты труда	чел-ч	9							
70.	С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0.03	19 991.29	77	600 [Цена]	63		1 898	2.7
								261.61			

#### Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

71.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	41	3.83	Ц101- 11-028- 01					
		Зарплата рабочих			3.83	157	16			2 512	
		Накладные расходы	%		65	102	55			1 382	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	63	32			804	
		Затраты труда	чел-ч	0.3							
72.	Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60	322	Ц101- 11-010- 01			4 698	13
		Зарплата рабочих			14.60	15	16			240	
		Накладные расходы	%		65	10	55			132	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	6	32			77	
		Затраты труда	чел-ч	1.2		31				449	1.2
											1.2

Подготовитель:  
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕТНЫЕ В РАСЦЕНКАХ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - . МАТЕРИАЛОВ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС										
							8 724			83 873	240
							3 061			52 999	108
							1 236			33 210	
							913			12 426	
							621		7 970		
							4 595		73 395		
							5 491		28 122		119
							201		1 078		
							946		12 778		
						512				6 498	
						6 949			47 398		
						172			2 752		14
						112			1 514		
						69			881		
						353			5 147		
						11 897			125 940		
						1 971			26 718		
						1 202			15 349		
						2 111			33 776		
						52			832		
						804			3 900		
						5 809			46 197		
						11 897			125 940		
						11 897			125 940		
						2 141			22 669		
						14 038			148 609		

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 148609 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

18

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:

Матрочка Т.Б.