

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 15
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 15
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 1270,347 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1484 чел.час.
Сметная заработная плата 184,502 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Этр всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	10,22	146,55			E46-04-008-04		
			покрытия					4		
		ЗП			115,91	1,00	1184,60	16,00	18953,60	
		ЭМ			30,64	1,00	313,14	5,50	1722,27	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ					1172,75		15921,02	
		СП от ФОТ					704,84		9097,73	
		ЭТР								162,50
		чел-ч		15,90		1,00				

Всего по позиции

3375,33

45694,62 162,50

2 P58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трувам ДБК)

P58-3-1

100 м
труб
и
покрытий

0,12

66,54

1

Исполнитель:

Иванова Л.В.

9088

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	ЗП										
			ЭМ										
			в т.ч. ЗПМ										
			МР										
			НР от ФОТ										
СП от ФОТ													
ЗТР													
Всего по позиции													
4	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	ЗП										
			ЭМ										
			в т.ч. ЗПМ										
			МР										
			НР от ФОТ										
СП от ФОТ													
ЗТР													
Всего по позиции													
5	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	ЗП										
			ЭМ										
			в т.ч. ЗПМ										
			МР										
			НР от ФОТ										
СП от ФОТ													
ЗТР													
Всего по позиции													
6	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	ЗП										
			ЭМ										
			в т.ч. ЗПМ										
			МР										
			НР от ФОТ										
СП от ФОТ													
ЗТР													
Всего по позиции													
7	каталог 2 кв. стр. 72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24,29/1,18*1,02*1,152	ЗП										
			ЭМ										
			в т.ч. ЗПМ										
			МР										
			НР от ФОТ										
СП от ФОТ													
ЗТР													
Всего по позиции													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

8 E10-01-010- Установка элементов каркаса из брусьев (контробрезетка)
01
МДС35 п.4.7

ЭП	1 М3	1,33	2589,99							
ЭМ	древе									
в т.ч. ЭПМ	синь									
МР	В									
НР от ФОТ	конст									
СП от ФОТ	ручки									
ЗТР	и									
	%	90	176,40	1,15	269,80	16,00	4316,86			
	%	43	24,21	1,25	40,25	8,91	358,62			
	%	22,50	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)			
	цел-ч		2389,38	1,00	3177,88	3,30	10486,99			
					285,99		3885,17			
				1,15	144,48		1856,25			
										34,41

Всего по позиции

3918,40 20903,89 34,41

9 P58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков

ЭП	100	10,22	1449,86							
ЭМ	М2									
в т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР	%	71	136,79	1,00	1397,99	16,00	22367,90			
	%	52	7,20	1,00	73,58	8,85	651,22			
	цел-ч	18,41	1,01	1,00	(10,32)	16,00	(165,16)			
			1305,87	1,00	13345,99	3,82	50981,69			
					1168,90		15998,47			
				1,00	915,41		11717,19			188,15

Всего по позиции

16901,87 101716,47 188,15

10 P58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)

ЭП	100	0,345	6454,28							
ЭМ	М2									
в т.ч. ЭПМ	Смена									
МР	емой									
НР от ФОТ	обреш									
СП от ФОТ	етки									
ЗТР	%	71	1028,98	1,00	355,00	16,00	5679,97			
	%	52	70,01	1,00	24,15	9,16	221,25			
	цел-ч	138,49	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
			5355,29	1,00	1847,58	3,40	6281,76			
					294,65		4032,78			
				1,00	230,75		2953,58			47,78

Всего по позиции

2752,13 19169,34 47,78

11 P58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)

М2	100	1	6454,28							
Смена										
емой										
обреш										
етки										

P58-18
-5

Исполнитель: 

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					1028,98	1,00	1028,98	16,00	16463,68	
ЭМ					70,01	1,00	70,01	9,16	641,29	
В т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					5355,29	1,00	5355,29	3,40	18207,99	
НР от ФОТ							854,05		11689,21	
СП от ФОТ							668,84		8561,11	
ЗТР										138,49

Всего по позиции

12	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	М3	-5,2	3493,72	1,00	-18167,34	1,00	-18167,34	
----	---------	---	----	------	---------	------	-----------	------	-----------	--

13	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	М3	5,2	7591,13	1,00	39473,88	1,00	39473,88	
----	---------	--	----	-----	---------	------	----------	------	----------	--

14	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 М2	10,22	10878,71			E12-01-023-01		
	МДС35 п.4.7		и кровли					1		

ЗП	310,94	1,15	3654,48	16,00	58471,65					
ЭМ	91,91	1,25	1174,15	8,03	9428,43					
В т.ч. ЗПМ	9,97	1,25	(127,37)	16,00	(2037,87)					
МР	10475,86	1,00	107063,29	3,54	379004,04					
НР от ФОТ			4084,39		55668,76					
СП от ФОТ			2089,47		26624,19					
ЗТР										452,84

Всего по позиции

15	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-163,52	266,88	1,00	-43640,22	1,00	-43640,22	
----	---------	---	---	---------	--------	------	-----------	------	-----------	--

16	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-1246,84	263,89	1,00	-329028,61	1,00	-329028,61	
----	---------	-----------------------------	----	----------	--------	------	------------	------	------------	--

17	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((34,5+6+22,8)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки, ендова)	т	0,4003725	39841,20	1,00	15951,32	1,00	15951,32	
----	---------	--	---	-----------	----------	------	----------	------	----------	--

18	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 1022 м2х1,15)	М2	1175,3	317,63	1,00	373310,54	1,00	373310,54	
----	------------------------------	--	----	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--

19	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1					E10-01-003-01		
	МДС35 п.4.7		слуховое окно	2	383,21			1		

ЗП	52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51					
ЭМ	16,54	1,25	41,35	8,63	356,85					
В т.ч. ЗПМ	1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)					
МР	313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73					

Исполнитель: Иванова Л.В.

111

38911, 36 104, 25

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

30 P58-21-1 Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал

3П	10	1	1361,51							
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ			141,92	1,00	141,92	16,00	2270,72			
МР			1,80	1,00	1,80	9,33	16,79			
НР от ФОТ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
СП от ФОТ			1217,79	1,00	1217,79	2,32	2825,27			
ЗТР			71		117,79		1612,21			
			52		92,25		1180,77			
			18,60		1,00					18,60

Всего по позиции

31 P58-21-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1

3П	10	1	400,47							
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ			39,68	1,00	39,68	16,00	634,88			
МР			0,60	1,00	0,60	9,33	5,60			
НР от ФОТ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
СП от ФОТ			360,19	1,00	360,19	2,32	835,64			
ЗТР			71		32,93		450,76			
			52		25,79		330,14			
			5,20		1,00					5,20

Всего по позиции

32 P53-15-2 Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 кирпича

100	100	0,02	10872,91							
М2										
отрем										
онтир										
ованн										
ой										
повер										
хност										
и										
стен										
			2808,86	1,00	56,18	16,00	898,84			
			88,87	1,00	1,78	8,21	14,59			
			12,62	1,00	(0,25)	16,00	(4,04)			
			7975,18	1,00	159,50	6,72	1071,86			
			73		48,53		659,10			
			56		39,50		505,61			
			361,50		1,00					7,23

Всего по позиции

33 P61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100	100	0,16	2195,20							
М2										
повер										
хност										
и										
			1140,55	1,00	182,49	16,00	2919,81			
			1,87	1,00	0,30	5,50	1,65			
			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
			1052,78	1,00	168,44	4,49	756,32			

P61-31

-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	67 40 131,40		1,00	144,17 91,24		1956,27 1167,92	21,02

Всего по позиции

34 Е15-04-011- Окразка фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая
01 (поверхности дымовых труб)
МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,16	114,47				586,64	6801,97	21,02
ЭМ	М2								
в т.ч. ЗПМ	фасад								
МР	а								
НР от ФОТ		80	50,37	1,15	9,27	16,00	148,29		
СП от ФОТ		37	1,49	1,25	0,30	8,58	2,56		
ЗТР		6,32	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)		
	%		62,61	1,00	10,02	3,82	38,27		
	цел-ч				8,80		118,63		
				1,15	4,33		54,87		1,16

Всего по позиции

35 А311-01-146 Подрузка. Мусор строительный с подружкой вручную
-1

ЗП	т	13,5	24,19				32,72	362,62	1,16
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ		85	3,88	1,00	52,38	16,00	838,08		
СП от ФОТ		48	20,31	1,00	274,19	7,07	1938,49		
ЗТР		0,58	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
	%		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	цел-ч			1,00	52,38		712,37		7,83
					25,14		402,28		

Всего по позиции

36 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
работавших вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЭМ	т	13,5	8,56				404,09	3891,22	7,83
в т.ч. ЗПМ									
			8,56	1,00	115,56	4,42	510,78		
			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)		

Всего по позиции

115,56 510,78 0,00

Итого по всем разделам

1076565,23

Заработная плата

11531,39 184502,47

Эксплуатация машин

3471,14 24897,80

в том числе заработная плата машинистов

219,10 3505,57

Материалы

233310,68 625765,34

Накладные расходы по смете

11121,89 151714,27

Сметная прибыль по смете

7000,06 89685,35

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого 1076565,23

НДС, % 18,00 193781,74

Всего 1270346,97

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 1270 346 руб. 97 коп.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: 248 -
Иванова Л.В.