

«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 148 609 руб.

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 148 609 руб.

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(Локальный сметный расчет)  
Основание: дефектная ведомость  
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: Суворовский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 42

Сметная стоимость:  
монтажных работ: 148.609 тыс. руб.  
нормативная трудоемкость: 73.395 тыс. руб.  
сметная заработная плата: 0.246 тыс. чел.ч  
34.608 тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96							
	Зарплата рабочих			46.07							
	Эксплуатация машин			0.89							
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38							
	Накладные расходы	%		85							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	6.3								
2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57							
	Зарплата рабочих			42.57							
	Накладные расходы	%		85							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	5.8								
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	70.24							

№ 9988

Исполнитель:  
Матвеева Т.Е.

Ц08-03-599-09

108 0.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % % % % % % % % % % %								
		23.73 2.79 0.13 43.72 95 65	0.3 0.3 0.3 0.3 27 18	28 3 16 19 363 233	16 6.31 16 19 81 52	448 19 16 19 6.18 233					
4. Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.15	70.58	76	Е67-3-1	16	176	1.063	3.1	
	Зарплата рабочих			70.28	11						
	Эксплуатация машин			0.30			16				
	в т.ч. зарплата машинистов			0.13			7.87				
	Накладные расходы			85	9		16				
	Плановые накопления / Сметная прибыль			65	7		72	127			
	Затраты труда		9.6		27		52	92			
											1.4
					27			395		1.4	

**Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

**Цитовое оборудование**

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03						
	Зарплата рабочих			21.51	22		16	352			
	Эксплуатация машин			25.57	26		6.39	166			
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26	1		16	16			
	Материальные ресурсы			222.28	222		3.42	759			
	Накладные расходы			95	22		81	298			
	Плановые накопления / Сметная прибыль			65	15		52	191			
	Затраты труда		2.3								2.3

6. С прайс етм.гу	Шит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 (ЦРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1	307	[цена]	3 717.01	1 766	2.3
7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10.78	Ц08-03-575-01			

Зарплата рабочих  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы

Объем: 1+2+2

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% %								
18.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2	95		138		81	1 879	16
			чел-ч	1.1	65		94		52	1 206	
19.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	12							
20.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "Ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4							
21.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4							
	Кабельная система										
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлолуккава до 27 мм	1 ввод	1	11.38		Ц08-02- 411-04		16	112	
		Зарплата рабочих			7.21	7			26.18	105	
		Материальные ресурсы	%		4.17	4			81	91	
		Плановые расходы	%		95	7			52	58	
		Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	чел-ч	0.8	65	5					
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлолуккава на тросе	100 м	0.5	995.31	23	Ц08-02- 411-01			366	0.8
		Поправки: М: *0 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	Объем: 30+20 %								
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.002	11 735.82	398			37	5 024	14
25.	С509-0801	Трос стальной	м	50	11.56	23 [цена]		896.75		76	14
						578 [цена]		48.04		2 402	

Исполнитель:  
Матвеева Т.Е.

16

17  
5







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	8	7.29						
48. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	1 420.03			58 [цена]	29.46		236	
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										
49. С. прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8				197	648.05		2 210	5.7
Прочие работы							[цена]			5 184	5.7
50. Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1	338.64			Е46-03-014-47				
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										
51. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.18	54.04			48			472	1.1
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										
52. Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0.18	51.96			20			274	1
	Зарплата рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Накладные расходы										
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										

Исполнитель:   
 М. А. Т. Е.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих									
		Накладные расходы			1 122.66		71		16	1 136	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		51		61	693	
		Затраты труда	чел-ч	154	38		27		31	352	9.7
57.	Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37		<b>149</b>		<b>2 181</b>		<b>9.7</b>
		Зарплата рабочих			94.05		28		16	448	
		Эксплуатация машин			50.90		15		6.35	95	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.40		1		16	16	
		Материальные ресурсы			29.42		9		5.19	47	
		Накладные расходы	%		95		28		81	376	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		19		52	241	
		Затраты труда	чел-ч	11							3.2
58.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73		<b>99</b>	178 [цена]	29	<b>1 207</b>	<b>3.2</b>
		Объем: 3*3*3.77/1000							477.17	1 002	
59.	Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48		<b>Ц08-02-472-07</b>				
		Зарплата рабочих			187.23		19		16	304	
		Эксплуатация машин			75.54		8		6.26	50	
		в т.ч. зарплата машинистов			3.16				16		
		Материальные ресурсы			85.71		9		4.1	37	
		Накладные расходы	%		95		18		81	246	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		12		52	158	
		Затраты труда	чел-ч	21							2.1
60.	С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0.02	30 844.80		<b>66</b>	617 [цена]	30 844.8	<b>795</b>	<b>2.1</b>
		Объем: 10*1.96/1000								617	
61.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16		<b>Ц08-02-472-02</b>				
		Зарплата рабочих			145.91		44		16	704	
		Эксплуатация машин			67.87		20		6.24	125	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.78		1		16	16	
		Материальные ресурсы			49.38		15		5.23	78	
		Накладные расходы	%		95		43		81	583	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		29		52	374	
		Затраты труда	чел-ч	17							5
							<b>151</b>			<b>1 864</b>	<b>5</b>

Исполнитель:

М.П. ООО "ТЕ."

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

62.	С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп									
-----	-----------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

63.	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	Объем: 30*1.96/1000	100 м3	0.063	620.39					
-----	---------------	--	---------------------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	группа	620.39									
Накладные расходы	%	620.39									
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	72									
Затраты труда	чел-ч	38									
		89									

64.	E13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2	0.027	367.84					
-----	---------------	--	--	--------	-------	--------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	окрашива емой поверхнос ти	367.84									
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов		32.48	1.15	1		16			16		
Материальные ресурсы		5.94	1.25			5.89					
Накладные расходы		0.09	1.25			16					
Плановые накопления / Сметная прибыль		329.42		9		3.9			35		
Затраты труда	%	81		1		69			11		
	%	60		1		48			8		
	чел-ч	4.4									

65.	E46-03-011-01	Система уравнения потенциалов		100 м	0.05	548.03					
-----	---------------	-------------------------------	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	борозд	548.03									
Зарплата рабочих		134.19		7		16			112		
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов		413.84		21		4.04			85		
Накладные расходы		38.16		2		16			32		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	99		9		84			121		
Затраты труда	%	60		5		48			69		
	чел-ч	16									

66.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0.3	212.02					
-----	---------------	--	--	-------	-----	--------	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	Объем: 5+25	130.42		39		16			624		
Эксплуатация машин		63.24		19		5.5			105		
Материальные ресурсы		18.36		6		10			60		
Накладные расходы		95		37		81			505		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		25		52			324		
Затраты труда	чел-ч	15									

Исполнитель: *Шай*

ПЕТРОВА ТЕ.

126	1 618	4.6
11	4.6	11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. С прайс етп.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		М	30					7.87		236
68. С прайс етп.гу	Держатель для трубы 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	Объем: 5+25	шт.	52					1.48		77
69. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.3	127.29			Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих	Объем: 5+25			78.76	24	16			384	
	Эксплуатация машин				11.60	3	6.68			20	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76		16				
	Материальные ресурсы				36.93	11	4.48			49	
	Накладные расходы		%		95	23	81			311	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	16	52			200	
	Затраты труда		чел-ч	9							2.7
70. С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0.03	19 991.29	77	63			964	2.7
							261.61			1 898	

#### Раздел 4. ПУСКОНАЛАДНЫЕ РАБОТЫ

71. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	41	3.83	Ц101- 11-028- 01						
	Зарплата рабочих			3.83		157	16			2 512	
	Накладные расходы	%		65		102	55			1 382	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		63	32			804	
	Затраты труда	чел-ч	0.3								13
72. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60	Ц101- 11-010- 01	322				4 698	13
	Зарплата рабочих			14.60		15	16			240	
	Накладные расходы	%		65		10	55			132	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		6	32			77	
	Затраты труда	чел-ч	1.2								1.2
						31				449	1.2

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
. ИТОГО ПО СМЕТЕ СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - МАТЕРИАЛОВ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС											
							8 724			83 873	240
							3 061			52 999	108
							1 236			33 210	
							913			12 426	
							621		7 970		
							4 595		73 395		
							5 491		28 122		119
							201		1 078		
							946		12 778		
						512					
									6 498		
						6 949			47 398		
						172			2 752		14
						112			1 514		
						69			881		
						353			5 147		
						11 897			125 940		
						1 971			26 718		
						1 202			15 349		
						2 111			33 776		
						52			832		
						804			3 900		
						5 809			46 197		
						11 897			125 940		
						11 897			125 940		
						2 141			22 669		
						14 038			148 609		
						18					

Составил:

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)  
 (Должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель:  
 МАТРОЗОВА Т.Е.  
 13

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 148609 руб.  
 Проверку объема работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик