

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Венов, ул. Льва Толстого, д. 19А
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты переоче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96					
		ЭП								
		ЭМ			46,07	1,00	3	16,00	44	
		в т.ч. ЭПМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		МР			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		СП от ФОТ					2		32	
		ЗТР					2		23	
			%	72						0,38
			%	52						
			чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57					
		ЭП								
		НР от ФОТ			42,57	1,00	3	16,00	41	
		СП от ФОТ				1,00	2		30	
		ЗТР					2		21	
			%	72						0,35
			%	52						
			чел-ч	5,84						

Исполнитель:

Щека Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

3 M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов

Демонтаж МДС
81-37.2004 п.
3.2.1. (4)

1 шт. 4,00

7,96

M08-03-
599-09

7 92 0,35

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

7,12	1,00	28	16,00	456
0,84	1,00	3	6,31	21
0,04	1,00	(0)	16,00	(3)
0,00	1,00	0	6,18	0
81	1,00	27		372
52		19		239
цел-ч	0,768			3,07

Всего по позиции

4 Р67-3-1

Демонтаж кабеля
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м	0,15	70,58	1,00	11	16,00	169
		70,28	1,00	0	7,87	0
		0,30	1,00	(0)	16,00	(0)
		0,13	1,00	0	0,00	0
		0,00	1,00	9		122
		72		7		88
		52				1,45
цел-ч	9,64					

Всего по позиции

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Раздел 2. Монтажные работы

118 1 658

Итоговое оборудование

5 M08-03-572-03

Блок управления шкафов исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)

1 шт. 1,00 269,36

M08-03-
572-03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

21,51	1,00	22	16,00	344
25,57	1,00	26	6,39	163
1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
222,28	1,00	222	3,42	79
81		22		285
				3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ	37Р		%	52						
			цел-ч	2,32			15		189	

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Цит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
---	---------------	--------------------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

ЗП										
ЭМ					10,38	1,00	52	16,00	830	
в т.ч. ЭПМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					0,40	1,00	2	10,53	21	
СП от ФОТ							49		672	
ЗТР							34		432	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	5,60
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

13	Прайс-лист IEK от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

14	Прайс-лист IEK от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15	M08-03-599-09	Ширки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шипка до 6 кг (монтаж шипов этажных)	1 шт.	4,00	70,24					
		ШП						M08-03-599-09		
		ЭМ			23,73	1,00	95	16,00	1	519
		В т.ч. ЭПМ			2,79	1,00	11	6,31		70
		МР			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		НР от ФОТ			43,72	1,00	175	6,18		1 081
		СП от ФОТ				1,00	91			1 237
		ЗТР					62			794
										10,24

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02								

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78					
		ЭП						M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	187	16,00	2	989
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,40	1,00	7	10,53		76
		СП от ФОТ					177			2 421
		ЗТР					121			1 554
										20,16

18	Прайс-лист	Авт. Выкл. ВА47-29 IP 10A 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
	ИЭК	Цена: =77,36/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

19	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25A 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
	ИЭК	Цена: =73,84/1.18*1.071*1.02								
		от30.10.2015								

20	Прайс-лист	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
	ИЭК от	Цена: =52,72/1.18*1.071*1.02								
		30.10.2015								

21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
	ИЭК от	Цена: =52,72/1.18*1.071*1.02								
		30.10.2015								

Ввод в здание

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	M08-02-411-04	Ввод тубный, наружный диаметр металлоуклава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		

ЗП	7,21	1,00	7	16,00	115
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	4,17	1,00	4	26,18	109
НР от ФОТ			7		93
СП от ФОТ			5		60
ЗТР					0,82
%	81				
%	52				
Чел-ч	0,82				

Всего по позиции

Кабельная система

23 377 0,82

23 M08-02-411-01 Прокладка металлоуклава на тросе

ЗП	995,31		M08-02-411-01		
ЭМ	244,01	1,00	122	16,00	1 952
В т.ч. ЗПМ	158,17	1,00	79	5,76	456
МР	2,27	1,00	(1)	16,00	(18)
НР от ФОТ	593,13	0,00	0	5,33	0
СП от ФОТ			117		1 596
ЗТР			80		13,88
%	81				
%	52				
Чел-ч	27,76				

Всего по позиции

24 5090801 Трос стальной 398 5 028 13,88

25 Каталог РХЦС Металлоуклав РЗ-ЦХ-32
3/2015, Цена: =59,74/1.18*1.071*1.02
стр.277 М 30,00 55,31 1,00 1 659 1,00 1 659

26 Каталог РХЦС Металлоуклав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35,03/1.18*1.071*1.02
стр.277 М 20,00 32,43 1,00 649 1,00 649

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т
диаметром 3,0 мм 0,0015 37 896,75 1,00 57 1,00 57

28 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 100 м 0,10 171,43

M08-02-412-05

[illegible]

Всего по позиции

29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,20	127,29	1,00	16	16,00	252	1,17
		ЗП								
		ЭМ				78,76	16	16,00	252	
		в т.ч. ЭПМ				11,60	2	6,68	15	
		МР				0,76	(0)	16,00	(2)	
		НР от ФОТ				1,00	7	4,48	33	
		СП от ФОТ				1,00	15		206	1,79
		ЭТР					10		132	
			81	52						
			8,96							

Всего по позиции

[illegible]

Всего по позиции

[illegible]

32	Катагон РХЦС Кабелъ БРПн(А)-LS 5* 6				
3/2015,	сър.	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02			
210					
	М	20,00	142,26	1,00	2 845
				1,00	2 845

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 3*1.5				
3/2015,	стр.	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02			
210					
	М	20,00	26,94	1,00	539
					1,00
					539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

34 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м	1,30	548,03								
Бороз										
ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
37Р										
%	84									
%	48									
Чел-ч	15,64									
Е46-03-011-01										
174	16,00	2 791								
538	4,04	2 173								
(50)	16,00	(794)								
0	0,00	0								
222		3 011								
133		1 721								
20,33										

Всего по позиции

35 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 1,30 212,02 1 067 9 696 20,33

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
37Р										
%	81									
%	52									
Чел-ч	15,20									
М08-10-010-01										
170	16,00	2 713								
82	5,50	452								
(0)	16,00	(0)								
24	10,00	239								
161		2 198								
110		1 411								
19,76										

Всего по позиции

36 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02 М 120,00 7,87 1,00 944 1,00 944 7 013 19,76

37 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02 М 10,00 17,96 1,00 180 1,00 180

38 www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02 Шт. 210,00 1,48 1,00 311 1,00 311

39 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02 Шт. 17,00 4,17 1,00 71 1,00 71

40 М08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 100 м 0,10 127,29 М08-02-412-04

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
37Р										
%	81									
%	52									
Чел-ч	8,96									
М08-02-412-04										
8	16,00	126								
1	6,68	8								
(0)	16,00	(1)								
4	4,48	17								
Исполнитель: 66		103								
0,90										

Исполнитель: 66
0,90
Щетка Т.В. МР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	0,90	
----	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	------	--

42	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 М	0,40	65,63						
----	---	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

ЭМ	47,38	1,00	19	16,00	303					
В т.ч. ЗПМ	3,87	1,00	2	6,68	10					
МР	0,25	1,00	(0)	16,00	(2)					
НР от ФОТ	14,38	1,00	6	4,86	28					
СП от ФОТ			18		247					
ЗТР			12		159					
%	81									
%	52									
цел-ч	5,39									

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	2,16	
----	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	------	--

44	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 М	0,80	83,77						
----	--	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

ЭМ	55,29	1,00	44	16,00	708					
В т.ч. ЗПМ	5,80	1,00	5	6,68	31					
МР	0,38	1,00	(0)	16,00	(5)					
НР от ФОТ	22,68	1,00	18	4,59	83					
СП от ФОТ			42		578					
ЗТР			29		371					
%	81									
%	52									
цел-ч	6,29									

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	80,00	62,36	1,00	4 989	1,00	4 989	5,03	
----	---	---	-------	-------	------	-------	------	-------	------	--

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100	0,08	455,63						
----	--	-----	------	--------	--	--	--	--	--	--

ЗП



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ	В т.ч. ЭПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЭТР	85	52	24,72	11	136
0,00	0,00	1,00	0	0,00	0	16,00	(0)	47	223	1,98
250,95	1,00	1,00	20	2,32	16	223	136			
цел-ч	24,72									

Всего по позиции

47	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	1,98
3/2015,	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02								
стр.264									

Электроустановочные изделия

48	М08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неупрощенного типа при открытой проводке	шт.	100	0,08	424,88	М08-03-591-01	23	16,00	375	2,53
ЭП	ЭМ				292,93	1,00	1	5,85	6	
В т.ч. ЭПМ	МР				13,19	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ	СП от ФОТ				0,38	1,00	10	2,33	22	
ЭТР					118,76	1,00	22	304	195	
цел-ч	31,60									

Всего по позиции

49	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	2,53
71	902									

Светотехнические изделия

50	М08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,08	1 420,03	М08-03-593-06	52	16,00	838	5,65
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый				16	6,49	105	
		ЭП				(1)	16,00	(14)	
		ЭМ			654,83	1,00			
		в т.ч. ЭПМ			201,43	1,00			
		МР			11,11	1,00			
		НР от ФОТ			563,77	1,00			
		СП от ФОТ				1,00			
		ЭТР							

Всего по позиции

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	2 222	5,65
Цена: =700/1.18*1.071*1.02									

52 Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в жеторбетоне

сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100	0,10	338,64
отвер		
стий		

E46-03-
014-47

CH 1

[illegible]

00	84	1,00	9	122	1,14
00	48		5	70	
total	11,40				

53 P69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100	0,22	54,04
отвер		
стий		

48	473	1, 14
----	-----	-------

ЭП	СЭП	43,76	1,00	10	16,00	154
ЭМ		10,28	1,00	2	5,50	12
В Т.Ч., ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР		0,00	1,00	0	0,00	0
HP OT ΦOT	α	1,00		8		102
CH OT ΦOT	α	1,00		5		62
ЭП	α	40				62

Век	Число	Век	Число
100	1,00	100	1,21
66	8	102	62
40	5		
5,49			

54 P69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)

100	0,22	155,88
отверстий		

25	330	1,21
----	-----	------

3И	СТИИ			
3М		126,24	1,00	28
В п.ч. 3ИМ		29,64	1,00	7
МР		0,00	1,00	(0)
НР от ФОТ		0,00	1,00	0
СН от ФОТ			1,00	22
3ТД	%			14
	%			178
	40			293
				0
				36
				444
				16,00
				5,50
				16,00
				0,00
				1,00
				28

06	1,00	22	293	3,48
40		14	178	
15,84				

55 E46-03-017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м²

1 м3	0,032	2 002,23
задел		
км		

71	951	3,48
----	-----	------

E46-03-017-05

3IT	568,66	1,00
3M	24,41	1,00
B.T.Y. 3ITM		

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02					
		ЗП								
		ЭМ			130,42	1,00	39	16,00	626	
		В т.ч. ЗПМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			18,36	1,00	6	10,00	55	
		СП от ФОТ							507	
		ЗТР							326	4,56
		%		81						
		%		52						
		цел-ч		15,20						

60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								
		Всего по позиции					126	1 618	4,56	

61	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм²	100 м	0,30	127,29					
		ЗП								
		ЭМ			78,76	1,00	24	16,00	378	
		В т.ч. ЗПМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		МР			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		НР от ФОТ			36,93	1,00	11	4,48	50	
		СП от ФОТ							309	
		ЗТР							199	2,69
		%		81						
		%		52						
		цел-ч		8,96						

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898		
		Всего по позиции				77	959	2,69		

Прямые затраты по разделу	38 992	65 396
Накладные расходы по разделу	1 299	17 660
Сметная прибыль по разделу	848	10 874
Итого по разделу	41 141	93 930

Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МЗ	0,063	1 122,66						
	МДС 3 п.4.7	откосами, грунта грунтов 2								

Исполнитель:
Е01-02-
Щетка Г.В. Мель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗП							
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
				%	122,66	1,00	71	16,00	1 132	11,16
				%		1,00	51		691	
				цел-ч	154,00		27		351	

Всего по позиции

149 2 174 11,16

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37					
			ЗП							
			ЗМ		94,05	1,00	28	16,00	451	
			в т.ч. ЗПМ		50,90	1,00	15	6,35	97	
			МР		2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
			НР от ФОТ		29,42	1,00	9	5,19	46	
			СП от ФОТ			1,00	27		375	3,21
			ЗТР				19		241	
				%	81					
				%	52					
				цел-ч	10,70					

Всего по позиции

98 1 210 3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
			ЗП		187,23	1,00	19	16,00	300	
			ЗМ		75,54	1,00	8	6,26	47	
			в т.ч. ЗПМ		3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
			МР		85,71	1,00	9	4,10	35	
			НР от ФОТ			1,00	18		247	2,13
			СП от ФОТ				12		159	
			ЗТР		21,30					
				%	81					
				%	52					
				цел-ч	21,30					

Всего по позиции

66 788 2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
			ЗП		145,91	1,00	44	16,00	700	
			ЗМ		67,87	1,00	20	6,24	127	
			в т.ч. ЗПМ		2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
			МР		49,38	1,00	15	5,23	77	
			НР от ФОТ			1,00	42		578	4,98
			СП от ФОТ				29		371	
			ЗТР		16,60					
				%	81					
				%	52					
				цел-ч	16,60					

Всего по позиции

150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		м3					E01-02-061-01		

ЗП					620,39	1,00	39	16,00	625	
НР от ФОТ			%	61		1,00	28		381	6,41
СП от ФОТ			%	31			15		194	
ЗТР			цел-ч	68,50						

Всего по позиции							82	1 200	6,41	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	--

72	E13-03-004-26	Окразка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		м2							

ЗП					32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ					5,94	1,25	0	5,89	1	
в т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ			%	69		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ			%	48			1		8	
ЗТР			цел-ч	3,83						

Всего по позиции							12	71	0,12	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------	--

Прямые затраты по разделу							3 704	7 107		
Накладные расходы по разделу							167	2 283		
Сметная прибыль по разделу							103	1 324		
Итого по разделу							3 975	10 714		

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи, электроэнерии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	45,00	3,83			P01-11-028-01		
			линия							
ЗП					3,83	1,00	172	16,00	2 758	
НР от ФОТ			%	55		1,00	112		1 517	14,40
СП от ФОТ			%	32			69		883	
ЗТР			цел-ч	0,32						

Всего по позиции							353	5 158	14,40	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--------------	--------------	--

Исполнитель:
Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

74 ПО1-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ПО1-11-010-01

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
измерение	1,00	14,60								
%	55	14,60	1,00	15	16,00	234				
%	32	1,00	9	9	129	1,22				
дел-ч	1,22		6	75						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2 992

Накладные расходы по разделу

121 1 646

Сметная прибыль по разделу

75 958

Итого по разделу

383 5 596

Итого по всем разделам

111 898

Масса мусора

0

Заработная плата

1 751 28 000

Эксплуатация машин

896 4 255

в том числе заработная плата машинистов

60 970

Материалы

40 287 43 971

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 627 22 145

Сметная прибыль по смете

1 056 13 527

Итого

111 898

НДС, %

18,00 20 142

Всего

132 040

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Импр

Согласовано в сумме 132 040 руб.
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Щетка Т.В.