

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик _____

_____ / _____
" " _____ 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

_____ / _____
" " _____ 2016 г.

Наименование стройки: Жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Ряжская, д. 18, сек. А
Объект № _____

Локальный сметный расчет № 16/03/16
(Локальная смета) аукцион

на капитальный ремонт системы водоотведения
Наименование объекта: Жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Ряжская, д. 18, сек. А
Основание: _____

Сметная стоимость 13,188 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 15 чел. час.
Сметная заработная плата 2,151 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Метр	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправка к коэффициенту цен	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч

Раздел I.

I E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
М/С.35 п.4.7

100 м 0,1518 8305,43
трубы
рововод

E16-04-001-02

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ

571,03 1,15 99,68 16,00 1594,96
18,00 1,25 3,42 8,13 27,77
0,73 1,25 (0,14) 16,00 (2,22)
7716,40 1,00 1171,35 2,58 3022,08
% 98 %
% 56 1,15 114,99 1565,24 10,75
70,42 894,42

Исполнитель:
Панферова С.Е.
СН от ФОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 61,60							

Всего по позиции

1459,86 7104,47 10,75

2 3023340 Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм м -15,15 75,87 1,00 -1149,43 -2925,01

3 3011224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 14 6,81 1,00 95,34 635,18

4 каталог 4кв.2014г. Труба ПВХ 100 (144,5руб. :18% *2% *8%) м 15,15 134,90 1,00 2043,74 1,00 2043,74

5 каталог 4кв.2014г. Отвод ПВХ 45/110 (87руб. :18% *2% *1,2%) шт. 5 83,63 1,00 418,15 1,00 418,15

6 каталог 4кв.2014г. Ревизия ПВХ 110 (68руб. :18% *2% *11,2%) шт. 11 65,37 1,00 719,07 1,00 719,07

7 Е11-01-011-03 Устройство стержк бстонных толщиной 20 мм МДС35 п.4.7 100 м2 0,0325 1709,99 Е11-01-011-03

ЗП 296,34 1,15 11,08 16,00 177,21
ЭМ 40,20 1,25 1,63 7,79 12,72
в т.ч. ЗПМ 13,08 1,25 (0,53) 16,00 (8,50)
МР 1373,45 1,00 44,64 6,18 275,86
НР от ФОТ 12,85 174,57
СП от ФОТ 7,40 94,71
ЗТР 40,65 1,52

Всего по позиции 77,60 735,07 1,52



1117666

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Мусор

0,00

Заработная плата

2150,63

Эксплуатация машин

116,19

в том числе заработная плата машинистов

43,29

Материалы

5584,91

Накладные расходы по смете

2126,18

Сметная прибыль по смете

1198,75

Затраты основных рабочих

15,27

Затраты машинистов

0,26

Общие затраты

15,53

Итого

11176,66

НДС, %

18

2011,80

Всего


13188,46

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Исполнитель:

Ганфрова С.Е.

составлено в сумме 13188,46 руб.
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

24.03.16