

16 673.02 руб.

16 673.02 руб.

« _____ » / _____ /
_____ 20__ г.

« _____ » / _____ /
_____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 20 (электрооборудование)

Сметная стоимость: **16673.02** руб.
монтажных работ: **14129.68** руб.
Нормативная трудоемкость: **1.059** чел.ч
Сметная заработная плата: **149.92** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц08-02-472-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Проводник заземляющий открыто по											
строительным основаниям из полосовой стали											
сечением 160 мм2											
100 м											
					0.01		348.48	Ц08-02-472-07			
Зарплата рабочих							187.23		16	29.92	
Эксплуатация машин							75.54		0.76	4.76	
в т.ч. зарплата машинистов							3.16		16	0.48	
Материальные ресурсы							85.71		4.1	3.53	
Накладные расходы					%		95		81	24.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		65		52	15.81	
Затраты труда					чел-ч		21.3				0.213
							6.54			78.64	0.213

2. С цена.	Полоса 40х4 оцинк. (уп.38м) ДКС НС2444	м	1	192.58	192.58	С цена.	1	192.58	
3. Ц08-02-471-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0.1	151.44	Ц08-02-471-04				

Зарплата рабочих	72.87	7.29	16	116.64
Эксплуатация машин	47.63	4.76	6.17	29.37
в т.ч. зарплата машинистов	1.77	0.18	16	2.88
Материальные ресурсы	30.94	3.09	4.93	15.23

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

N² 13063

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы		%		95		7.10		81	96.81	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		4.86		52	62.15	
Затраты труда		чел-ч	8.29							0.829
						27.10			320.20	0.829

4. С цена.	Комплект заземлителя верт. (Дл.2х1.5м) ДКС NE1104	шт	3	4 078.65		12 235.95	С цена.	1	12 235.95	
5. С цена.	Соединитель крест. с разделит. пластиной для прутка и полосы ДКС NG3101	шт	1	296.41		296.41	С цена.	1	296.41	
6. С цена.	Соединительная муфта NE1304 ДКС	шт	2	502.95		1 005.90	С цена.	1	1 005.90	

ИТОГО ПО СМЕТЕ										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3)				13 749.47		13 930.29		1.042		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3)				13 749.47		13 930.29		1.042		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				8.91		121.43				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				6.10		77.96				
справочно				13 764.48		14 129.68				
Материалы				13 764.48		14 129.68				
Оплата труда рабочих				13 734.79		13 749.60				
Эксплуатация машин				9.16		146.56				
в т. ч. оплата труда механизаторов				5.52		34.13				
Накладные расходы				0.21		3.36				
Сметная прибыль				8.91		121.43				
НАС				6.10		77.96				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НАС				2 477.61		2 543.34				
				16 242.09		16 673.02				

Составил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

28.12.2015

Согласовано в сумме 16673,02 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.1

(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 20 (электроснабжение)

Сметная стоимость: **7970.23** руб.

Нормативная трудоемкость: **23.58** чел.ч

Сметная заработная плата: **3612** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц101-11-010-02											
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м		измерение							
Поправки: ОЗП: *0.8		Зарплата рабочих		19.39		*0.8	15.51		16	248.16	
		Накладные расходы		65			10.08		55	136.49	
		Плановые накопления / Сметная прибыль		40			6.20		32	79.41	
		Затраты труда		1.62							1.62
				31.79							
2. Ц101-11-011-01											
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		100 точек							
				0.15			155.13				
								Ц101-11 -011-01			
Поправки: ОЗП: *0.8		Зарплата рабочих		155.13		*0.8	18.62		16	297.92	
		Накладные расходы		65			12.10		55	163.86	
		Плановые накопления / Сметная прибыль		40			7.45		32	95.33	
		Затраты труда		12.96							1.944
				38.17						557.11	1.944

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

Матвеева Т.Е.

13128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих	3.83	*0.8	39.78	16	636.48	
Накладные расходы	65		25.86	55	350.06	
Плановые накопления / Сметная прибыль	40		15.91	32	203.67	
Затраты труда	чел-ч	0.32				4.16
			81.55		1 190.21	4.16

4. Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих	14.60		151.84	16	2 429.44	
Накладные расходы	65		98.70	55	1 336.19	
Плановые накопления / Сметная прибыль	40		60.74	32	777.42	
Затраты труда	чел-ч	1.22				15.86
			311.28		4 543.05	15.86

ИТОГО ПО СМЕТЕ			225.75		3 612.00	23.58
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -			225.75		3 612.00	23.58
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)			146.74		1 986.60	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)			90.30		1 155.83	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -			462.79		6 754.43	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			462.79		6 754.43	
справочно						
Оплата труда рабочих			225.75		3 612.00	
Накладные расходы			146.74		1 986.60	
Сметная прибыль			90.30		1 155.83	
НДС			83.30		1 215.80	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС			546.09		7 970.23	

Государственное учреждение Тульской области
«Ремонтный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 7970,23 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.