

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомьяковская, д. 31 (электрооснабжение)

Сметная стоимость: 16673.02 руб.
монтажных работ: 14129.68 руб.
Нормативная трудоемкость: 1.059 чел.ч
Сметная заработная плата: 149.92 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2											
					100 м	0.01	348.48	Ц08-02-472-07			
Зарплата рабочих							187.23		16	29.92	
Эксплуатация машин							75.54		6.26	4.76	
в т.ч. зарплата машинистов							3.16		16	0.48	
Материальные ресурсы							85.71		4.1	3.53	
Накладные расходы					%		95		81	24.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		65		52	15.81	
Затраты труда					чел.ч	21.3					0.213
							6.54			78.64	0.213
2. С цена. Полоса 40х4 оцинк. (ул.38м) ДКС НС2444											
3. Ц08-02-471-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм					м	1	192.58	Ц08-02-471-04	1	192.58	
					10 шт.	0.1	151.44				
Зарплата рабочих							72.87		16	116.64	
Эксплуатация машин							47.63		6.17	29.37	
в т.ч. зарплата машинистов							1.77		16	2.88	
Материальные ресурсы							30.94		4.93	15.23	

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

№ 13075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%			95	7.10		81		96.81
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	4.86		52		62.15
		Затраты труда	чел-ч	8.29							0.829

4. С цена.	Комплект заземлителя верт. (дл.2х1,5м) ДКС NE1104	шт	3	4 078,65	12 235,95	С цена.	1	12 235,95
5. С цена.	Соединитель крест. с разделит. пластиной для прутка и полосы ДКС NG3101	шт	1	296,41	296,41	С цена.	1	296,41
6. С цена.	Соединительная муфта NE1304 ДКС	шт	2	502,95	1 005,90	С цена.	1	1 005,90

ИТОГО ПО СМЕТЕ	13 749.47	13 930.29	1.042
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 749.47	13 930.29	1.042
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3)	8.91	121.43	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3)	6.10	77.96	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 764.48	14 129.68	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	13 764.48	14 129.68	
справочно			
Материалы	13 734.79	13 749.60	
Оплата труда рабочих	9.16	146.56	
Эксплуатация машин	5.52	34.13	
в т. ч. оплата труда механизаторов	0.21	3.36	
Накладные расходы	8.91	121.43	
Сметная прибыль	6.10	77.96	
НДС	2 477.61	2 543.34	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС	16 242.09	16 673.02	

по специальному поручению»
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

28.12.2015

Согласовано в сумме 16673,02 руб

проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Андрей

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

« _____ » _____ / _____ 20__ г.

« _____ » _____ / _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.1

(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 31 (электрооснабжение)

Сметная стоимость: **7970.23 руб.**

Нормативная трудоемкость: **23.58 чел.ч**

Сметная заработная плата: **3612 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц101-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м измерение											
				1	1		19.39	Ц101-11-010-02			
Поправки: ОЗП: *0.8											
		Зарплата рабочих	%		19.39	*0.8	15.51		16	248.16	
		Накладные расходы	%		65		10.08		55	136.49	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		6.20		32	79.41	
		Затраты труда	чел-ч	1.62							1.62
							31.79			464.06	1.62
2. Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами											
				100 точек	0.15		155.13	Ц101-11-011-01			
Поправки: ОЗП: *0.8											
		Зарплата рабочих	%		155.13	*0.8	18.62		16	297.92	
		Накладные расходы	%		65		12.10		55	163.86	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		7.45		32	95.33	
		Затраты труда	чел-ч	12.96							1.944
							38.17			557.11	1.944

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3. Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих		3.83	*0.8	39.78	16	636.48	
Накладные расходы	%	65		25.86	55	350.06	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	40		15.91	32	203.67	
Затраты труда	чел-ч	0.32					4.16
		81.55				1 190.21	4.16

4. Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих		14.60	*0.8	151.84	16	2 429.44	
Накладные расходы	%	65		98.70	55	1 336.19	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	40		60.74	32	777.42	
Затраты труда	чел-ч	1.22					15.86
		311.28				4 543.05	15.86

ИТОГО ПО СМЕТЕ		225.75		225.75		3 612.00	23.58
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		225.75		225.75		3 612.00	23.58
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)		146.74		146.74		1 986.60	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)		90.30		90.30		1 155.83	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ		462.79		462.79		6 754.43	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		462.79		462.79		6 754.43	
справочно							
Оплата труда рабочих		225.75		225.75		3 612.00	
Накладные расходы		146.74		146.74		1 986.60	
Сметная прибыль		90.30		90.30		1 155.83	
НДС		83.30		83.30		1 215.80	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС		546.09		546.09		7 970.23	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме

7970,23 руб

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.