

< 42 \* 3 \* 28 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 16 673.02 руб.

ПК РИК (вер.1.3) 0202) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 16 673.02 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 22

Сметная стоимость: **16673.02** руб.  
монтажных работ: **14129.68** руб.  
Нормативная трудоемкость: **1.059** чел.ч  
Сметная заработная плата: **149.92** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2											
		Зарплата рабочих		100 м	0.01		348.48	Ц08-02-472-07			
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы	%								
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%								
		Затраты труда	чел.ч	21.3							0.213

Зарплата рабочих	187.23	1.87	16	29.92
Эксплуатация машин	75.54	0.76	6.26	4.76
в т.ч. зарплата машинистов	3.16	0.03	16	0.48
Материальные ресурсы	85.71	0.86	4.1	3.53
Накладные расходы	95	1.81	81	24.62
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	1.24	52	15.81
Затраты труда	21.3			

**6.54** **78.64** **0.213**

2. С цена.	Полоса 40х4 оцинк. (ул.38м) ДКС НС2444	м	1	192.58	192.58	С цена.	1	192.58
3. Ц08-02-471-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0.1	151.44	Ц08-02-471-04			

Зарплата рабочих	72.87	7.29	16	116.64
Эксплуатация машин	47.63	4.76	6.17	29.37
в т.ч. зарплата машинистов	1.77	0.18	16	2.88
Материальные ресурсы	30.94	3.09	4.93	15.23

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.

№ 13066

Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

---

СМЕТЕ  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3)  
ИЗНАКОП - (%=52 - по стр. 1, 3)  
СМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
СМЕТЕ  
600000  
ВШИН  
ДА МЕХАНИЗАТОРОВ  
ОДЫ  
Ь  
ЕТЕ С НДС

(Должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

28.12.2015

Согласовано в сумме 76673,00

## Источники:

ප්‍රකාශන

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.1

(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 22 (электроснабжение)

Сметная стоимость:

7970.23 руб.

Нормативная трудоемкость:

23.58 чел.ч

Сметная заработная плата:

3612 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Ц101-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока  
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) контура с диагональю до 20 м измерение

1 1 19.39 Ц101-11 -010-02

Поправки: ОЗП: *0.8											
Зарплата рабочих					19.39	*0.8	15.51		16	248.16	
Накладные расходы			%		65		10.08		55	136.49	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40		6.20		32	79.41	
Затраты труда			чел-ч	1.62							1.62
							31.79			464.06	1.62

2. Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и  
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) заземленными элементами 100 точек 0.15 155.13 Ц101-11 -011-01

Поправки: ОЗП: *0.8											
Зарплата рабочих					155.13	*0.8	18.62		16	297.92	
Накладные расходы			%		65		12.10		55	163.86	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40		7.45		32	95.33	
Затраты труда			чел-ч	12.96							1.944
							38.17			557.11	1.944

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

43129



3. Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции  
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  
мегаомметром кабельных и других линий  
напряжением до 1 кВ, предназначенных для  
передачи электроэнергии к распределительным  
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным  
аппаратам и электропотребителям

Поправки: ОЗП: \*0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих					3.83	*0.8	39.78	16	636.48		
Накладные расходы			%		65		25.86	55	350.06		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40		15.91	32	203.67		
Затраты труда			чел-ч	0.32							4.16
							<b>81.55</b>		<b>1 190.21</b>		<b>4.16</b>

4. Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>  
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Поправки: ОЗП: \*0.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих					14.60	*0.8	151.84	16	2 429.44		
Накладные расходы			%		65		98.70	55	1 336.19		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40		60.74	32	777.42		
Затраты труда			чел-ч	1.22							15.86
							<b>311.28</b>		<b>4 543.05</b>		<b>15.86</b>

# ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Оплата труда рабочих

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Государственное учреждение "Городской отдел  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 28.12.2015  
28.12.2015  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Матвеева И.И.