

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Мареновская, 27  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 724,687 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1451 чел.час.  
Сметная заработная плата 185,933 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1   | 2                                       | 3                           | 4        | 5             | 6                               | 7                        | 8                             | 9                  | 10     |

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2  
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ  
акта

8,00

E08-07-  
001-02

ЗП  
ЭМ  
в п.ч. ЭПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 44 934,40  
4,21 1,00 9,31 313,56  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 16 469,50  
1,00 41 788,99

%

93

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

11440

2

| 1                       | 2   | 3  | 4   | 5       | 6         | 7    | 8                 | 9        | 10        |
|-------------------------|---|--|---|---------|-----------|------|-------------------|----------|-----------|
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |   |         |           |      |                   |          |           |
| 6                       | E15-04-005-03<br>МДС35 п.4.7                        | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами<br>улучшенная по штукатурке откосов  | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,026   |           |      | E15-04-<br>005-03 | 2 124,97 | 81 729,62 |
|                         | ЗП  |  |   |         | 359,50    | 1,15 | 16,00             | 171,98   |           |
|                         | ЭМ  |  |   |         | 9,62      | 1,25 | 9,22              | 2,88     |           |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |  |   |         | 0,25      | 1,25 | 16,00             | (0,13)   |           |
|                         | МР  |  |   |         | 1 393,83  | 1,00 | 3,04              | 110,17   |           |
|                         | НР от ФОТ   |  | %   | 80      |           | 1,15 |                   | 137,69   | 1,28      |
|                         | СП от ФОТ   |  | %   | 37      |           |      |                   | 63,68    |           |
|                         | ЗТР   |  | цел-ч   | 42,90   |           |      |                   |          |           |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |   |         |           |      |                   |          |           |
| 7                       | P58-20-1  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м   | 0,036   |           |      | P58-20-<br>1      | 486,40   | 18 707,69 |
|                         | ЗП  |  |   |         | 330,04    | 1,00 | 16,00             | 190,10   |           |
|                         | ЭМ  |  |   |         | 4,79      | 1,00 | 8,62              | 1,49     |           |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |  |   |         | 1,01      | 1,00 | 16,00             | (0,58)   |           |
|                         | МР  |  |   |         | 3 247,95  | 1,00 | 2,40              | 280,62   |           |
|                         | НР от ФОТ   |  | %   | 71      |           | 1,00 |                   | 135,38   | 1,49      |
|                         | СП от ФОТ   |  | %   | 52      |           |      |                   | 99,15    |           |
|                         | ЗТР   |  | цел-ч   | 41,41   |           |      |                   |          |           |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |   |         |           |      |                   |          |           |
| 8                       | 1011875   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  | т   | -0,0066 | 39 841,20 | 1,00 | 1,00              | 706,74   | 19 631,67 |
|                         |   |  |   |         |           |      |                   | -262,95  |           |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |   |         |           |      |                   |          |           |
| 9                       | Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм<br>й кв. стр.50 | Цена: =220/1.18*1.02*1.062   | м   | 3,60    | 201,96    | 1,00 | 1,00              | 727,06   |           |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |   |         |           |      |                   |          |           |
| 10                      | P53-14-1  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором  | 10 м<br>трещин                                | 6,40    |           |      | P53-14-<br>1      |          |           |
|                         | ЗП  |  |   |         | 22,71     | 1,00 | 16,00             | 2 325,50 |           |
|                         | ЭМ  |  |   |         | 0,00      | 1,00 | 0,00              | 0,00     |           |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |  |   |         | 0,00      | 1,00 | 16,00             | (0,00)   |           |
|                         | МР  |  |   |         | 8,77      | 1,00 | 8,82              | 495,05   |           |
|                         | НР от ФОТ   |  | %   | 73      |           | 1,00 |                   | 1 697,62 | 17,34     |
|                         | СП от ФОТ   |  | %   | 56      |           |      |                   | 1 302,28 |           |
|                         | ЗТР   |  | цел-ч   | 2,71    |           |      |                   |          |           |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |   |         |           |      |                   |          |           |
|                         |   |  |   |         |           |      |                   | 5 820,45 | 909,45    |

| 1  | 2          | 3   | 4   | 5      | 6        | 7    | 8            | 9         | 10     |
|----|------------|---|---|--------|----------|------|--------------|-----------|--------|
| 11 | P53-15-1   | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2<br>отремон-<br>тирован<br>ной<br>поверхн<br>ости | 0,28   |          |      | P53-15-<br>1 |           |        |
|    | ЗП         |   |   |        | 3 089,74 | 1,00 | 16,00        | 13 842,04 |        |
|    | ЭМ         |   |   |        | 88,87    | 1,00 | 8,21         | 204,29    |        |
|    | в т.ч. ЗПМ |   |   |        | 12,62    | 1,00 | 16,00        | (56,54)   |        |
|    | МР         |   |   |        | 7 975,18 | 1,00 | 6,72         | 15 006,10 |        |
|    | НР от ФОТ  |   | %   | 73     |          | 1,00 |              | 10 145,96 | 111,34 |
|    | СП от ФОТ  |   | %   | 56     |          |      |              | 7 783,20  |        |
|    | ЗТР        |   | цел-ч   | 397,65 |          |      |              |           |        |

**Всего по позиции**

|    |          |   |  |      |  |  |              |                  |                   |
|----|----------|---|--|------|--|--|--------------|------------------|-------------------|
| 12 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремон<br>тирован<br>ной<br>поверхн<br>ости | 1,18 |  |  | P61-10-<br>1 | <b>46 981,59</b> | <b>167 791,39</b> |
|----|----------|---|--|------|--|--|--------------|------------------|-------------------|

|  |            |  |       |        |          |      |       |           |        |
|--|------------|--|-------|--------|----------|------|-------|-----------|--------|
|  | ЗП         |  |       |        | 1 649,03 | 1,00 | 16,00 | 31 133,69 |        |
|  | ЭМ         |  |       |        | 1,21     | 1,00 | 5,49  | 7,84      |        |
|  | в т.ч. ЗПМ |  |       |        | 0,00     | 1,00 | 16,00 | (0,00)    |        |
|  | МР         |  |       |        | 1 272,50 | 1,00 | 4,49  | 6 741,96  |        |
|  | НР от ФОТ  |  | %     | 67     |          | 1,00 |       | 20 859,57 | 238,17 |
|  | СП от ФОТ  |  | %     | 40     |          |      |       | 12 453,48 |        |
|  | ЗТР        |  | цел-ч | 201,84 |          |      |       |           |        |

**Всего по позиции**

|    |          |  |  |      |  |  |              |                  |                  |
|----|----------|--|--|------|--|--|--------------|------------------|------------------|
| 13 | P62-41-1 | Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2<br>расчище<br>нной<br>поверхн<br>ости | 6,82 |  |  | P62-41-<br>1 | <b>71 196,54</b> | <b>60 336,05</b> |
|----|----------|--|--|------|--|--|--------------|------------------|------------------|

|  |           |  |       |       |        |      |       |           |        |
|--|-----------|--|-------|-------|--------|------|-------|-----------|--------|
|  | ЗП        |  |       |       | 151,63 | 1,00 | 16,00 | 16 545,87 |        |
|  | НР от ФОТ |  | %     | 68    |        | 1,00 |       | 11 251,19 | 141,86 |
|  | СП от ФОТ |  | %     | 40    |        |      |       | 6 618,35  |        |
|  | ЗТР       |  | цел-ч | 20,80 |        |      |       |           |        |

**Всего по позиции**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>34 415,41</b> | <b>5 046,25</b> |
|------------------|-----------------|



| 1                       | 2                            | 3  | 4   | 5       | 6         | 7    | 8             | 9                | 10              |
|-------------------------|------------------------------|--|---|---------|-----------|------|---------------|------------------|-----------------|
| 14                      | P62-25-1                     | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов | 100 м2<br>обработ<br>анной<br>поверхн<br>ости | 8,00    |           |      | P62-25-1      |                  |                 |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 34,62     | 1,00 | 16,00         | 4 431,36         |                 |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 26,22     | 1,00 | 5,59          | 1 172,56         |                 |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 0,00      | 1,00 | 16,00         | (0,00)           |                 |
|                         |                              | МР   |   |         | 307,42    | 1,00 | 8,15          | 20 043,78        |                 |
|                         |                              | НР от ФОТ  | %   | 68      |           |      |               | 3 013,32         | 34,32           |
|                         |                              | СП от ФОТ  | %   | 40      |           |      |               | 1 772,54         |                 |
|                         |                              | ЗТР  | чел-ч   | 4,29    |           |      |               |                  |                 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |           |      |               | <b>30 433,56</b> | <b>3 804,20</b> |
| 15                      | P62-25-7                     | Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов  | 100 м2<br>обработ<br>анной<br>поверхн<br>ости | 8,00    |           |      | P62-25-7      |                  |                 |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 188,09    | 1,00 | 16,00         | 24 075,52        |                 |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 1,37      | 1,00 | 8,85          | 97,00            |                 |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 0,00      | 1,00 | 16,00         | (0,00)           |                 |
|                         |                              | МР   |   |         | 881,64    | 1,00 | 2,99          | 21 088,83        |                 |
|                         |                              | НР от ФОТ  | %   | 68      |           |      |               | 16 371,35        | 188,80          |
|                         |                              | СП от ФОТ  | %   | 40      |           |      |               | 9 630,21         |                 |
|                         |                              | ЗТР  | чел-ч   | 23,60   |           |      |               |                  |                 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |           |      |               | <b>71 262,91</b> | <b>8 907,86</b> |
| 16                      | E15-04-019-07<br>МДС35 п.4.7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности                 | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 7,16    |           |      | E15-04-019-07 |                  |                 |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 112,32    | 1,15 | 16,00         | 14 797,49        |                 |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 3,73      | 1,25 | 9,18          | 306,46           |                 |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 0,00      | 1,25 | 16,00         | (0,00)           |                 |
|                         |                              | МР   |   |         | 527,56    | 1,00 | 5,00          | 18 886,65        |                 |
|                         |                              | НР от ФОТ  | %   | 80      |           |      |               | 11 837,99        | 106,55          |
|                         |                              | СП от ФОТ  | %   | 37      |           |      |               | 5 475,07         |                 |
|                         |                              | ЗТР  | чел-ч   | 12,94   |           |      |               |                  |                 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |           |      |               | <b>51 303,66</b> | <b>7 165,32</b> |
| 17                      | 1013469                      | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ  | т   | -0,2721 | 52 289,28 | 1,00 | 1,00          | -14 227,91       |                 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

18 Прайс лист Краска фасадная акриловая  
Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152

|    |            |  |   |       |        |      |              |   |        |
|----|------------|--|---|-------|--------|------|--------------|---|--------|
| 19 | P62-22-1   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,84  |        |      | P62-22-<br>1 |   |        |
|    | ЗП         |  |   |       | 261,48 | 1,00 | 16,00        | 3 | 514,29 |
|    | ЭМ         |  |   |       | 12,20  | 1,00 | 9,25         |   | 94,79  |
|    | в т.ч. ЗПМ |  |   |       | 0,00   | 1,00 | 16,00        |   | (0,00) |
|    | МР         |  |   |       | 665,65 | 1,00 | 2,44         | 1 | 364,32 |
|    | НР от ФОТ  |  | %   | 68    |        | 1,00 |              | 2 | 389,72 |
|    | СП от ФОТ  |  | %   | 40    |        | 1,00 |              | 1 | 405,72 |
|    | ЗТР        |  | цел-ч   | 31,58 |        |      |              |   | 26,53  |

**Всего по позиции**

**8 768,84 10 439,10**

|    |            |                                 |  |       |          |      |              |   |        |
|----|------------|---------------------------------|--|-------|----------|------|--------------|---|--------|
| 20 | P58-18-4   | Смена подшивки из досок карниза | 100 м2<br>сменяем<br>ой<br>обрезет<br>ки | 0,58  |          |      | P58-18-<br>4 |   |        |
|    | ЗП         |                                 |  |       | 710,98   | 1,00 | 16,00        | 6 | 597,89 |
|    | ЭМ         |                                 |  |       | 48,39    | 1,00 | 9,19         |   | 257,93 |
|    | в т.ч. ЗПМ |                                 |  |       | 0,00     | 1,00 | 16,00        |   | (0,00) |
|    | МР         |                                 |  |       | 2 872,96 | 1,00 | 4,44         | 7 | 398,45 |
|    | НР от ФОТ  |                                 | %  | 71    |          | 1,00 |              | 4 | 684,50 |
|    | СП от ФОТ  |                                 | %  | 52    |          |      |              | 3 | 430,90 |
|    | ЗТР        |                                 | цел-ч                                    | 95,69 |          |      |              |   | 55,50  |

**Всего по позиции**

**22 369,67 38 568,40**

|    |                              |   |   |       |        |      |                   |   |        |
|----|------------------------------|---|---|-------|--------|------|-------------------|---|--------|
| 21 | E15-04-024-02<br>МДС35 п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,58  |        |      | E15-04-<br>024-02 |   |        |
|    | ЗП                           |   |   |       | 266,02 | 1,15 | 16,00             | 2 | 838,97 |
|    | ЭМ                           |   |   |       | 3,31   | 1,25 | 9,17              |   | 22,01  |
|    | в т.ч. ЗПМ                   |   |   |       | 0,13   | 1,25 | 16,00             |   | (1,51) |
|    | МР                           |   |   |       | 975,08 | 1,00 | 2,42              | 1 | 368,62 |
|    | НР от ФОТ                    |   | %   | 80    |        | 1,15 |                   | 2 | 272,38 |
|    | СП от ФОТ                    |   | %   | 37    |        |      |                   | 1 | 050,98 |
|    | ЗТР                          |   | цел-ч   | 32,56 |        |      |                   |   | 21,72  |

| 1   | 2                            | 3  | 4                                 | 5     | 6        | 7    | 8             | 9          | 10        |
|---|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|------|---------------|------------|-----------|
| Всего по позиции                            |                              |  |                                   |       |          |      |               |            |           |
| 22  | P58-20-1                     | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь) |                                   | 0,96  |          |      | P58-20-1      |            | 13 022,34 |
|   | ЗП                           |  |                                   |       |          |      |               |            |           |
|   | ЭМ                           |  |                                   |       | 330,04   | 1,00 | 16,00         | 5 069,41   |           |
|   | в т.ч. ЗПМ                   |  |                                   |       | 4,79     | 1,00 | 8,62          | 39,64      |           |
|   | МР                           |  |                                   |       | 1,01     | 1,00 | 16,00         | (15,51)    |           |
|   | НР от ФОТ                    |  |                                   |       | 3 247,95 | 1,00 | 2,40          | 7 483,28   |           |
|   | СП от ФОТ                    | %  |                                   | 71    |          |      |               | 3 610,29   | 39,75     |
|   | ЗТР                          | %  |                                   | 52    |          |      |               | 2 644,16   |           |
|   |                              | чел-ч  |                                   | 41,41 |          |      |               |            |           |
| Всего по позиции                            |                              |  |                                   |       |          |      |               | 18 846,78  | 19 632,06 |
| Прямые затраты по разделу                   |                              |  |                                   |       |          |      |               |            |           |
| Накладные расходы по разделу                |                              |  |                                   |       |          |      |               |            |           |
| Сметная прибыль по разделу                  |                              |  |                                   |       |          |      |               |            |           |
| Итого по разделу                            |                              |  |                                   |       |          |      |               | 526 499,52 |           |
| Ремонт бетонной входной площадки (лестницы) |                              |  |                                   |       |          |      |               |            |           |
| 23  | E06-01-013-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)                          | 100 м2 подливк и под оборудование | 0,08  |          |      | E06-01-013-01 |            |           |
|   | ЗП                           |  |                                   |       | 383,64   | 1,15 | 16,00         | 564,72     |           |
|   | ЭМ                           |  |                                   |       | 11,34    | 1,25 | 8,21          | 9,31       |           |
|   | в т.ч. ЗПМ                   |  |                                   |       | 1,01     | 1,25 | 16,00         | (1,62)     |           |
|   | МР                           |  |                                   |       | 1 648,90 | 1,00 | 5,79          | 763,77     |           |
|   | НР от ФОТ                    | %  |                                   | 80    |          |      |               | 453,07     | 4,21      |
|   | СП от ФОТ                    | %  |                                   | 44    |          |      |               | 249,19     |           |
|   | ЗТР                          | чел-ч  |                                   | 45,78 |          |      |               |            |           |

7

©1997–2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

**Исполнитель:**

Антонова Д.Г.

[illegible]

|                              |          |           |
|------------------------------|----------|-----------|
| Всего по позиции             | 2 530,36 | 31 629,50 |
| <hr/>                        |          |           |
| Прямые затраты по разделу    | 3 142,69 |           |
| Накладные расходы по разделу | 1 539,04 |           |
| Сметная прибыль по разделу   | 778,22   |           |
| Итого по разделу             | 5 459,95 |           |

| Устройство бетонной отмостки по существующему основанию |                              |  |       |            |
|---|------------------------------|--|-------|------------|
| 26  | Е06-01-015-10<br>МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т   | 0,096      |
|   |                              | ЗП   |       | 104,66     |
|   |                              | ЭМ   |       | 1,15 16,00 |
|   |                              | в т.ч. ЗПМ                                 |       | 1,25 8,74  |
|   |                              | МР   |       | 2,02 16,00 |
|   |                              | НР от ФОТ                                  | 80    | 1,00 5,26  |
|   |                              | СП от ФОТ                                  | 44    | 1,15       |
|   |                              | ЗТР  | цел-ч | 12,64      |
|   |                              |  |       | 184,87     |
|   |                              |  |       | 28,79      |
|   |                              |  |       | (3,88)     |
|   |                              |  |       | 2 873,21   |
|   |                              |  |       | 151,00     |
|   |                              |  |       | 83,05      |
|   |                              |  |       | 1,40       |

| Всего по позиции |         |  |   |         |           |      |      |           |          |           |
|------------------|---------|--|---|---------|-----------|------|------|-----------|----------|-----------|
| 27               | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм                     | Т | -0,0027 | 32 943,79 | 1,00 | 1,00 | -88,95    | 3 320,92 | 34 592,92 |
| 28               | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | Т | -0,096  | 28 983,27 | 1,00 | 1,00 | -2 782,39 |          |           |

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



| 1                       | 2                            | 3  | 4   | 5       | 6         | 7    | 8                 | 9                | 10                |
|-------------------------|------------------------------|--|---|---------|-----------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29                      | 2040084                      | Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)  | т   | 0,096   | 46 194,08 | 1,00 | 1,00              | 4 434,63         |                   |
| 30                      | E06-01-001-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки   | 100 м3<br>бетона,<br>бутобет<br>она и<br>железоб<br>етона в<br>деле | 0,096   |           |      | E06-01-<br>001-01 |                  |                   |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 1 312,20  | 1,15 | 16,00             | 2 317,87         |                   |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 1 377,50  | 1,25 | 7,39              | 1 221,57         |                   |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 227,16    | 1,25 | 16,00             | (436,15)         |                   |
|                         |                              | МР   |   |         | 61 972,90 | 1,00 | 4,64              | 27 605,21        |                   |
|                         |                              | НР от ФОТ  |   | 80      |           | 1,15 |                   | 2 203,22         | 19,87             |
|                         |                              | СП от ФОТ  |   | 44      |           |      |                   | 1 211,77         |                   |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч   | 180,00  |           |      |                   |                  |                   |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |           |      |                   | <b>34 559,64</b> | <b>359 996,25</b> |
| 31                      | 4010061                      | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                             | м3  | -9,792  | 2 716,84  | 1,00 | 1,00              | -26 603,30       |                   |
| 32                      | 4010003                      | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)   | м3  | 9,792   | 3 860,95  | 1,00 | 1,00              | 37 806,42        |                   |
| 33                      | E27-06-011-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство швов расширения (деревянные раскладки)  | 1000 м2<br>покрыти  | 0,096   |           |      | E27-06-<br>011-01 |                  |                   |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 35,27     | 1,15 | 16,00             | 62,30            |                   |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 15,83     | 1,25 | 7,72              | 14,66            |                   |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 0,88      | 1,25 | 16,00             | (1,69)           |                   |
|                         |                              | МР   |   |         | 295,67    | 1,00 | 4,03              | 114,39           |                   |
|                         |                              | НР от ФОТ  |   | 109     |           | 1,15 |                   | 69,75            | 0,51              |
|                         |                              | СП от ФОТ  |   | 65      |           |      |                   | 41,59            |                   |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч   | 4,58    |           |      |                   |                  |                   |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |           |      |                   | <b>302,69</b>    | <b>3 153,02</b>   |
| 34                      | 1020137                      | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3  | -0,0307 | 3 639,58  | 1,00 | 1,00              | -111,74          |                   |
| 35                      | 1020069                      | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта  | м3  | 0,064   | 3 639,58  | 1,00 | 1,00              | 232,93           |                   |

| 1  | 2                            | 3                      | 4                         | 5     | 6      | 7    | 8                 | 9        | 10    |
|----|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|--------|------|-------------------|----------|-------|
| 36 | E06-01-067-04<br>МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2<br>поверхн<br>ости | 0,96  |        |      | E06-01-<br>067-04 |          |       |
|    | ЗП                           |                        |                           |       | 259,81 | 1,15 | 16,00             | 4 589,28 |       |
|    | ЭМ                           |                        |                           |       | 1,80   | 1,25 | 9,33              | 20,15    |       |
|    | в т.ч. ЗПМ                   |                        |                           |       | 0,00   | 1,25 | 16,00             | (0,00)   |       |
|    | МР                           |                        |                           |       | 63,29  | 1,00 | 6,16              | 374,27   |       |
|    | НР от ФОТ                    |                        | %                         | 80    |        | 1,15 |                   | 3 671,42 | 31,91 |
|    | СП от ФОТ                    |                        | %                         | 44    |        |      |                   | 2 019,28 |       |
|    | ЗТР                          |                        | чел-ч                     | 28,90 |        |      |                   |          |       |

**Всего по позиции**

10 674,40 11 119,17

Прямые затраты по разделу

52 294,17

Накладные расходы по разделу

6 095,39

Сметная прибыль по разделу

3 355,69

**Итого по разделу**

61 745,25

**Двери**

|    |            |  |   |       |        |      |              |        |      |
|----|------------|--|---|-------|--------|------|--------------|--------|------|
| 37 | R62-29-2   | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 0,12  |        |      | R62-29-<br>2 |        |      |
|    | ЗП         |  |   |       | 152,94 | 1,00 | 16,00        | 293,64 |      |
|    | ЭМ         |  |   |       | 0,60   | 1,00 | 9,33         | 0,67   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ |  |   |       | 0,00   | 1,00 | 16,00        | (0,00) |      |
|    | МР         |  |   |       | 578,35 | 1,00 | 2,42         | 167,95 |      |
|    | НР от ФОТ  |  | %   | 68    |        | 1,00 |              | 199,68 | 2,25 |
|    | СП от ФОТ  |  | %   | 40    |        |      |              | 117,46 |      |
|    | ЗТР        |  | чел-ч   | 18,72 |        |      |              |        |      |

**Всего по позиции**

779,40 6 495,00

Прямые затраты по разделу

462,26

Накладные расходы по разделу

199,68

Сметная прибыль по разделу

117,46

| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Итого по разделу |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 779,40           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## Козырек

|                  |                  |   |                    |        |        |      |               |         |        |
|------------------|------------------|---|--------------------|--------|--------|------|---------------|---------|--------|
| 38               | E46-04-008-02    | Разборка покрытий кровель из листовой стали   | 100 м2<br>покрыти  | 0,04   |        |      | E46-04-008-02 |         |        |
|                  | ЗП               |   |                    |        | 62,55  | 1,00 | 16,00         | 40,03   |        |
|                  | ЭМ               |   |                    |        | 12,52  | 1,00 | 5,50          | 2,75    |        |
|                  | в т.ч. ЗПМ       |   |                    |        | 0,00   | 1,00 | 16,00         | (0,00)  |        |
|                  | МР               |   |                    |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00    |        |
|                  | НР от ФОТ        |   | %                  | 84     |        |      |               |         | 0,34   |
|                  | СП от ФОТ        |   | %                  | 48     |        |      |               |         |        |
|                  | ЗТР              |   | чел-ч              | 8,58   |        |      |               |         | 19,21  |
| Всего по позиции |                  |   |                    |        |        |      |               |         | 95,62  |
| 39               | E09-03-014-01    | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас) | 1 т<br>конструкций | 0,06   |        |      | E09-03-014-01 |         |        |
|                  | ЗП               |   |                    |        | 361,90 | 1,00 | 16,00         | 347,42  |        |
|                  | ЭМ               |   |                    |        | 328,83 | 1,00 | 7,92          | 156,26  |        |
|                  | в т.ч. ЗПМ       |   |                    |        | 33,88  | 1,00 | 16,00         | (32,52) |        |
|                  | МР               |   |                    |        | 0,00   | 1,00 | 5,14          | 0,00    |        |
|                  | НР от ФОТ        |   | %                  | 69     |        |      |               |         | 2,66   |
|                  | СП от ФОТ        |   | %                  | 58     |        |      |               |         |        |
|                  | ЗТР              |   | чел-ч              | 44,296 |        |      |               |         | 220,37 |
| Всего по позиции |                  |   |                    |        |        |      |               |         | 986,21 |
| 40               | P69-2-1          | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича   | 100<br>отверстий   | 0,12   |        |      | P69-2-1       |         |        |
|                  | ЗП               |   |                    |        | 43,76  | 1,00 | 16,00         | 84,02   |        |
|                  | ЭМ               |   |                    |        | 10,28  | 1,00 | 5,50          | 6,78    |        |
|                  | в т.ч. ЗПМ       |   |                    |        | 0,00   | 1,00 | 16,00         | (0,00)  |        |
|                  | МР               |   |                    |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00    |        |
|                  | НР от ФОТ        |   | %                  | 66     |        |      |               |         | 0,66   |
|                  | СП от ФОТ        |   | %                  | 40     |        |      |               |         |        |
|                  | ЗТР              |   | чел-ч              | 5,49   |        |      |               |         | 33,61  |
| Всего по позиции |                  |   |                    |        |        |      |               |         | 179,86 |
| 41               | P69-2-2 {K=2.00} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  | 100<br>отверстий   | 0,12   |        |      | P69-2-2       |         |        |
|                  | ЗП               |   |                    |        | 84,16  | 1,00 | 16,00         | 161,59  |        |

| 1 | 2          | 3 | 4 | 5     | 6     | 7    | 8     | 9      | 10   |
|---|------------|---|---|-------|-------|------|-------|--------|------|
|   | ЭМ         |   |   |       | 19,76 | 1,00 | 5,50  | 13,04  |      |
|   | в т.ч. ЗПМ |   |   |       | 0,00  | 1,00 | 16,00 | (0,00) |      |
|   | МР         |   |   |       | 0,00  | 1,00 | 0,00  | 0,00   |      |
|   | НР от ФОТ  |   |   | 66    |       | 1,00 |       | 106,65 | 1,27 |
|   | СП от ФОТ  |   |   | 40    |       |      |       | 64,64  |      |
|   | ЗТР        |   |   | 10,56 |       |      |       |        |      |

|                         |                              |   |     |        |          |      |               |        |          |
|-------------------------|------------------------------|---|-----|--------|----------|------|---------------|--------|----------|
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |     |        |          |      |               |        |          |
| 42                      | E06-01-015-01<br>МДС35 п.4.7 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0054 |          |      | E06-01-015-01 | 345,92 | 2 882,67 |
|                         | ЭМ                           |   |     |        | 2 608,28 | 1,15 | 16,00         | 259,16 |          |
|                         | в т.ч. ЗПМ                   |   |     |        | 44,47    | 1,25 | 8,76          | 2,63   |          |
|                         | МР                           |   |     |        | 3,16     | 1,25 | 16,00         | (0,34) |          |
|                         | НР от ФОТ                    |   |     | 80     | 9 764,23 | 1,00 | 11,36         | 598,98 |          |
|                         | СП от ФОТ                    |   |     | 44     |          | 1,15 |               | 207,60 | 1,96     |
|                         | ЗТР                          |   |     | 315,01 |          |      |               | 114,18 |          |

|                         |                              |  |                    |        |        |      |               |          |            |
|-------------------------|------------------------------|--|--------------------|--------|--------|------|---------------|----------|------------|
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                    |        |        |      |               |          |            |
| 43                      | E09-03-014-01<br>МДС35 п.4.7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т<br>конструкций | 0,0723 |        |      | E09-03-014-01 | 1 182,55 | 218 990,74 |
|                         | ЭМ                           |  |                    |        | 517,00 | 1,15 | 16,00         | 687,78   |            |
|                         | в т.ч. ЗПМ                   |  |                    |        | 469,76 | 1,25 | 7,92          | 336,24   |            |
|                         | МР                           |  |                    |        | 48,40  | 1,25 | 16,00         | (69,99)  |            |
|                         | НР от ФОТ                    |  |                    | 69     | 256,09 | 1,00 | 5,14          | 95,17    |            |
|                         | СП от ФОТ                    |  |                    | 58     |        | 1,15 |               | 522,86   | 5,26       |
|                         | ЗТР                          |  |                    | 63,28  |        |      |               | 439,51   |            |

|                         |         |   |   |        |           |      |      |          |           |
|-------------------------|---------|---|---|--------|-----------|------|------|----------|-----------|
| <b>Всего по позиции</b> |         |   |   |        |           |      |      |          |           |
| 44                      | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0723 | 42 729,30 | 1,00 | 1,00 | 3 089,33 | 28 790,59 |

|    |            |  |        |        |          |      |          |        |      |
|----|------------|--|--------|--------|----------|------|----------|--------|------|
| 45 | P58-12-2   | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,0473 |          |      | P58-12-2 |        |      |
|    | ЭМ         |  |        |        | 158,63   | 1,00 | 16,00    | 120,05 |      |
|    | в т.ч. ЗПМ |  |        |        | 20,96    | 1,00 | 8,68     | 8,61   |      |
|    | МР         |  |        |        | 4,04     | 1,00 | 16,00    | (3,06) |      |
|    | НР от ФОТ  |  |        | 71     | 1 696,34 | 1,00 | 3,91     | 313,73 | 1,01 |
|    | СП от ФОТ  |  |        | 52     |          | 1,00 |          | 87,41  |      |
|    | ЗТР        |  |        |        |          |      |          | 64,02  |      |



3TP

593,82 12 554,33

0.23

## 259,15 5 183,00

1,88

## 811,33 17 637,61

Цена: =265/1.18\*1.02\*1.062

378

## 1 279,84 71 102,22

100 м  
шва

| 1 | 2          | 3 | 4     | 5     | 6        | 7    | 8     | 9       | 10   |
|---|------------|---|-------|-------|----------|------|-------|---------|------|
|   | ЭП         |   |       |       | 159,34   | 1,15 | 16,00 | 129,00  |      |
|   | ЭМ         |   |       |       | 833,00   | 1,25 | 3,78  | 173,18  |      |
|   | В т.ч. ЗПМ |   |       |       | 34,50    | 1,25 | 16,00 | (30,36) |      |
|   | МР         |   |       |       | 1 620,80 | 1,00 | 2,41  | 171,87  |      |
|   | НР от ФОТ  |   | %     | 119   |          | 1,15 |       | 189,64  | 0,95 |
|   | СП от ФОТ  |   | %     | 68    |          |      |       | 108,36  |      |
|   | ЗТР        |   | век-ч | 18,79 |          |      |       |         |      |

[illegible][illegible]

|                  |        |          |
|------------------|--------|----------|
| Всего по позиции | 194,42 | 5 254,59 |
|------------------|--------|----------|

## Прямые затраты по разделу

11 237, 54

## Накладные расходы по разделу

2 178,14

Сметная прибыль по разделу

1 485,73

Итого по разделу

14 901, 41

14

**Исполнитель:**

| 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <b>Мусор</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

|    |               |  |       |       |       |      |              |          |      |
|----|---------------|--|-------|-------|-------|------|--------------|----------|------|
| 53 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т     | 13,87 |       |      |              |          |      |
|    |               | ЗП   |       |       | 3,88  | 1,00 | A311-01-146- |          |      |
|    |               | ЭМ   |       |       | 20,31 | 1,00 | 16,00        | 861,05   |      |
|    |               | в т.ч. ЗПМ                                       |       |       | 0,00  | 1,00 | 7,07         | 1 991,62 |      |
|    |               | МР   |       |       | 0,00  | 1,00 | 16,00        | (0,00)   |      |
|    |               | НР от ФОТ  | %     | 85    | 0,00  | 1,00 | 0,00         | 0,00     |      |
|    |               | СП от ФОТ  | %     | 48    |       |      |              | 731,89   | 8,04 |
|    |               | ЗТР  | цел-ч | 0,58  |       | 1,00 |              | 413,30   |      |

|                         |             |   |   |       |       |      |             |        |  |
|-------------------------|-------------|---|---|-------|-------|------|-------------|--------|--|
| <b>Всего по позиции</b> |             |   |   |       |       |      |             |        |  |
| 54                      | A310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 13,87 |       |      | A310-3008-1 |        |  |
|                         |             | ЭМ  |   |       | 12,36 | 1,00 | 4,42        | 757,73 |  |
|                         |             | в т.ч. ЗПМ  |   |       | 0,00  | 1,00 | 0,00        | (0,00) |  |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |               |              |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| <b>Всего по позиции</b> |  |  |  |  |  |  |  |               |              |
|                         |  |  |  |  |  |  |  | <b>757,73</b> | <b>54,63</b> |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| <b>Прямые затраты по разделу</b>    |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| <b>Накладные расходы по разделу</b> |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| <b>Сметная прибыль по разделу</b>   |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
| <b>Итого по разделу</b>             |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  | <b>3 610,40</b> |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  | <b>731,89</b>   |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  | <b>413,30</b>   |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  | <b>4 755,59</b> |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Итого по всем разделам</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Масса мусора</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Заработная плата</b>                        |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Эксплуатация машин</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>В том числе заработная плата машинистов</b> |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Материалы</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Накладные расходы по смете</b>              |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Сметная прибыль по смете</b>                |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
| <b>Итого</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>614 141,12</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13,87</b>      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>185 932,64</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7 727,19</b>   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>811,81</b>     |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>191 950,78</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>143 235,85</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>85 294,66</b>  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>614 141,12</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>110 545,40</b> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>724 686,52</b> |  |

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме **444 684,52**  
15  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Antich*

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**