

< 1 * 6 * 37 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

752 436.82 руб.

ПК РИК (вер. 1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:


752 436.82 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.



« _____ » _____ 20__ г.



Объект: ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт фасада здания по адресу: Тульская область, г.Тула, ул. Аносова, д.5

Сметная стоимость:

752.437 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

1.422 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

176.296 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Фасад

1. Е62-41-1 Очистка вручную поверхность фасадов от
(Приказ № 25 от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
01.09.2010) лесов

100 м2
расчищен
ной
поверхнос
ти

3.422 151.63

Е62-41-
1

Объем: 526.3-184.1

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

151.63
80
50
20.8

518.88
415.10
259.44

15.24
68
40

7 907.73
5 377.26
3 163.09

71.18

2. Е61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и
(Приказ № 25 от бетону с земли и лесов цементно-известковым
01.09.2010) раствором площадью отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

1.841 2 922.74

1 193.42

Е61-10-
1

16 448.08 71.178

Исполнитель:

Грошкова А.И.

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

с509-9900	Зарплата рабочих	1 649.03	3 035.86	15.24	46 266.51	
	Эксплуатация машин	1.21	2.23	5.49	12.24	
	Материальные ресурсы	1 272.50	2 342.67	4.44	10 401.45	
	Строительный мусор					
	Накладные расходы	8.91044				

	Плановые накопления / Сметная прибыль	79	2 398.33	67	30 998.56	
	%	50	1 517.93	40	18 506.60	
	Затраты труда	201.84				371.6

3. Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	5.956	1 071.10	9 297.02	Е62-25-7	106 185.36	371.59
-------------	---	--------	-------	----------	----------	----------	------------	--------

поверхнос
ти

	Зарплата рабочих	188.09	1 120.26	15.24	17 072.76	
	Эксплуатация машин	1.37	8.16	8.85	72.22	
	Материальные ресурсы	881.64	5 251.05	2.98	15 648.13	
	Накладные расходы	80	896.21	68	11 609.48	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	50	560.13	40	6 829.10	

Затраты труда

чел-ч

23.6

140.6

4. Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки	100 м2	5.956	35.42	7 835.81	Е62-42-1	51 231.69	140.56
-------------	--------------------------------	--------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------

(Приказ № 25 от 01.09.2010) нейтрализующим раствором

протравле
нной
поверхнос
ти

Поправки: М: *0

	Зарплата рабочих	27.48	163.67	15.24	2 494.33	
	Материальные ресурсы	7.94	*0	11.38		
	Накладные расходы	80	130.94	68	1 696.14	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	50	81.83	40	997.73	
	Затраты труда	3.77				22.45

чел-ч

5. С прайс.	Состав SchimmelExFiedal	л	59.56	376.44	5 188.20	22.454
-------------	-------------------------	---	-------	--------	----------	--------

цена:155/1,18*1,02*1,152=154,35

Объем: 595.6*1/10

6. Е15-04-014-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганической	100 м2	5.263	2 158.00	Е15-04-014-02	154.35	9 193.09
------------------	---	--------	-------	----------	---------------	--------	----------

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

окрашива
емой
поверхнос
ти

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

84.98

1.15

514.35

15.24

7 838.69

Исполнитель: 
Прощикова А.М.

Форма 4а

Исполнитель: *А.И.*
Иполкова А.И. 3

< 1 * 6 * 37 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	C101-0481	Краска КО-42									
(Приказ № 25 от 01.09.2010)			т	-0.0547	25 112.95		-1 373.68	[Цена]	283	-15 501.99	
Объем: (0.693)*(-0.079)											400.18

12.	C101-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	0.0547	34 575.55		1 891.28	[Цена]	140	7 680.83	
(Приказ № 25 от 01.09.2010)									417.28		

13.	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.034	1 656.01			E46-04-012-01			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Зарплата рабочих					1 425.36	48.46	15.24		738.53		
Эксплуатация машин					230.65	7.84	6.8		53.31		
в т.ч. зарплата машинистов					79.72	2.71	15.24		41.30		
Накладные расходы			%		99	50.66	84		655.06		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60	30.70	48		374.32		
Затраты труда			чел-ч	188.54							6.41

14.	E10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.034	11 587.08			E10-01-034-07			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					1 587.76	1.15	62.08	15.24	946.10		
Эксплуатация машин					386.52	1.25	16.43	7.79	127.99		
в т.ч. зарплата машинистов					18.13	1.25	0.77	15.24	11.73		
Материальные ресурсы					9 612.80		326.84	3.48	1 137.40		
Блоки оконные пластиковые			м2	3.4							
Накладные расходы			%		106		66.62	90	862.05		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		54		33.94	43	411.87		
Затраты труда			чел-ч	223.49							7.599

15.	С прайс Профит.	Окна ПВХ трехстворчатые, поворотно-откидные	м2	3.4				505.91			
Цена: 7540,0/2,8/1,18*1,02*1,057=2460,4								[Цена]	2 460.4	8 365.36	
16.	E10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.022	2 463.71			E10-01-035-01			
(Приказ № 21 от 07.03.2012)											

Объем: 1.1*2

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

168.88 1.15
10.21 1.25

4.27 0.28

15.24 9.02

65.07 2.53

Исполнитель: 4

Грошкова А.М.

Форма 4а

0.5361

1111

५

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Зарплата рабочих	359.50	1.15	181.50	15.24	2 766.06
Эксплуатация машин	9.62	1.25	5.28	9.15	48.31
в т.ч. зарплата машинистов	0.21	1.25	0.11	15.24	1.68
Материальные ресурсы	1 749.15		767.88	3.3	2 534.00
Накладные расходы	95		172.53	80	2 214.19
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		85.36	37	1 024.06
Затраты труда	49.335				21.66

21. С101-1959 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	Т	-0.0277	16 098.05	1 212.55	-445.92	Цена]	52	-1 448.41	8 586.62	21.658
Объем: (0.439)*(-0.063)											
289.28											

22. С прайс.	Краска Евро 7 цена:2850/9л/1,18*1,02*1,152=315,34	л	6.2714				Цена]	315.34	1 977.62		
Объем: 1/7*43.9											

23. Е61-20-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонти- рованной поверхнос- ти	0.003	5 353.96	Е61-20- 1						
С509-9900	Зарплата рабочих			2 807.11	8.42	15.24	128.32				
	Эксплуатация машин			2.31	0.01	5.51	0.06				
	Материальные ресурсы			2 544.54	7.63	4.44	33.88				
	Строительный мусор	т	0.02904								
	Накладные расходы	%		79	6.65	67	85.97				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	4.21	40	51.33				
	Затраты труда	чел-ч	323.4								0.07

< 1 * 6 * 37 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	С101-1959 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0.0006	16 098.05		24.85				
							-9.66 [Цена]	52		175.97	0.444
								289.28			-31.37

Объем: (0.009)*(-0.063)

26.	С. прайс.	Краска Евро 7 Цена: 2850/9л/1,18*1,02*1,152=315,34	л	0.1286				[Цена]	315.34	40.55	
											Объем: 1/7*0.9

Раздел 2. Цоколь

27.	Е58-20-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.966	3 582.78			Е58-20-1			
-----	--	--	-------	-------	----------	--	--	----------	--	--	--

		Зарплата рабочих			330.04	318.82	15.24	4 858.82			
		Эксплуатация машин			4.79	4.63	8.06	37.32			
		в т.ч. зарплата машинистов			0.82	0.79	15.24	12.04			
		Материальные ресурсы			3 247.95	3 137.52	2.29	7 184.92			
		Строительный мусор	т	0.216384							
		Накладные расходы	%		83	265.28	71	3 458.31			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	207.75	52	2 532.85			
		Затраты труда	чел-ч	41.41							40

28.	Е46-02-009-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	100 м2	0.966	166.36			Е46-02-009-02			
						3 934.00		18 072.22	40.002		

		Зарплата рабочих			166.36	160.70	15.24	2 449.07			
		Накладные расходы	%		99	159.09	84	2 057.22			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	96.42	48	1 175.55			
		Затраты труда	чел-ч	22.82							22.04

29.	Е15-02-036-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0.966	6 084.81			Е15-02-036-01			
						416.21		5 681.84	22.044		

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			1 114.97	1.15	1 238.62	15.24	18 876.57		
		Эксплуатация машин			51.18	1.25	61.80	6.48	400.46		
		в т.ч. зарплата машинистов			14.64	1.25	17.68	15.24	269.44		
		Материальные ресурсы			4 918.66		4 751.43	4.58	21 761.55		

Исполнитель: 
Протокова А.М.

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		1 193.49		80	15 316.81	
		Затраты труда	чел-ч	149.44	47		590.46		37	7 084.02	144.4

30. Е62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	0.966	1 071.10	7 835.80		Е62-25-7		63 439.41		144.36
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		обработанной									
		поверхность									
		ти									

Зарплата рабочих	188.09	181.69	15.24	2 768.96
Эксплуатация машин	1.37	1.32	8.85	11.68
Материальные ресурсы	881.64	851.66	2.98	2 537.95
Накладные расходы	80	145.35	68	1 882.89
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	90.85	40	1 107.58
Затраты труда	23.6			22.8

31. Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки	100 м2	0.966	35.42	1 270.87		Е62-42-1		8 309.06		22.798
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	нейтрализующим раствором	протравленной									
		поверхность									
		ти									

Поправки: М: *0				
Зарплата рабочих	27.48	26.55	15.24	404.62
Материальные ресурсы	7.94	*0	11.38	
Накладные расходы	80	21.24	68	275.14
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	13.28	40	161.85
Затраты труда	3.77			3.642

32. С прайс.	Состав Schlüter-ExFedral	л	9.66	61.07		[цена]		154.35		1 491.02	
	цена: 155/1,18*1,02*1,152=154,35										

33. Е15-04-014-02	Окраска цоколя по подготовленной поверхности	100 м2	0.966	2 158.00	Е15-04-014-02		154.35		1 491.02	
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	кремнийорганическая	окрашенной								
		поверхность								
		ти								

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15					
Зарплата рабочих	84.98	1.15	94.41	15.24	1 438.81
Эксплуатация машин	6.84	1.25	8.26	9.18	75.83
Материальные ресурсы	2 066.18		1 995.93	11.06	22 074.99
Накладные расходы	95		89.69	80	1 151.05
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		44.37	37	532.36

Исполнитель: 
Грошкова А.М.

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Затраты труда	чел-ч	11.258								10.88
					2 232.66							25 273.04 10.876
34.	С101-0481 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска КО-42	т	-0.0763	25 112.95	-1 916.12 [Цена]		283		-21 623.43		
					Объем: (0.966)*(-0.079)							400.18
35.	С101-1547 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	0.0763	34 575.55	2 638.11 [Цена]		140		10 713.84		
					417.28							

Раздел 3. Отмостка

36. Е01-02-057-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.188	1 122.66	Е01-02-057-02			
		Объем: 94*1*0.2						
Зарплата рабочих		%		1 122.66	211.06	15.24	3 216.55	
Накладные расходы		%		72	151.96	61	1 962.10	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38	80.20	31	997.13	
Затраты труда		чел-ч	154	28.95				
		443.22						
37. Е27-04-001-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.047	2 257.17	Е27-04-001-01		6 175.78 28.952	
		Объем: 0.05*94.0						
Зарплата рабочих				117.74	5.53	15.24	84.28	
Эксплуатация машин				2 132.93	100.25	5.43	544.36	
в т.ч. зарплата машинистов				157.95	7.42	15.24	113.08	
Материальные ресурсы				6.50	0.31	11.15	3.46	
Накладные расходы		%		128	16.58	109	215.12	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81	10.49	65	128.28	
Затраты труда		чел-ч	15.72	0.739				
		133.16						
38. С408-0122 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Песок природный для строительных работ	м3	5.17	69.83	361.02 [цена]	233.78	975.50 0.7388	
		Объем: 0.05*94*1.1						

Исполнитель: 

Грошкова А.М.

< 1 * 6 * 37 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	E27-07-002-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0.94	6 076.08			E27-07- 002-01			

Объем: 94*1

Зарплата рабочих	207.30	194.86	15.24	2 969.67
Эксплуатация машин	266.16	250.19	5.5	1 376.05
в т.ч. зарплата машинистов	31.10	29.23	15.24	445.47
Материальные ресурсы	5 602.62	5 266.46	3.43	18 063.96
Накладные расходы	128	286.84	109	3 722.50
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	181.51	65	2 219.84
Затраты труда	26.24			24.67

40.	E27-07-002-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0.94	495.92			E27-07- 002-02			
-----	---	--	----------------------------------	-------	--------	--	--	-------------------	--	--	--

Начисления: НЗ= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

Зарплата рабочих	4.27	2	-8.03	15.24	-122.38
Эксплуатация машин	8.89	2	-16.71	5.5	-91.91
в т.ч. зарплата машинистов	0.89	2	-1.67	15.24	-25.45
Материальные ресурсы	482.76		-907.59	3.43	-3 113.03
Накладные расходы	128		-12.42	109	-161.13
Плановые накопления / Сметная прибыль	81		-7.86	65	-96.09
Затраты труда	1.08				-1.015

41.	E06-01-015-10 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Армирование подстилающих слоев и набегаюнок	1 т	0.094	5 822.09			E06-01- 015-10			
-----	---	---	-----	-------	----------	--	--	-------------------	--	--	--

Объем: 94*1/1000

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	104.66	1.15	11.31	15.24	172.36
Эксплуатация машин	27.45	1.25	3.23	8.74	28.23
в т.ч. зарплата машинистов	1.93	1.25	0.23	15.24	3.51
Материальные ресурсы	5 689.98		534.86	4.41	2 358.73
Накладные расходы	95		10.96	80	140.70
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		6.35	44	77.38
Затраты труда	14.536				1.366

42.	C101-0816 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Проволока светлая Диаметр 1,1 мм	т	-0.0026	9 777.98						
-----	---	----------------------------------	---	---------	----------	--	--	--	--	--	--

566.71 [цена]

32

2 777.40

1.3664

870.06

-85.46

10

Грошкова А.И.

Форма 4а

Объем: $(0.094)*(-0.028)$

24	-2 270.36
152.72	

4 342.24

Объем: 0.1*94

19.458

1550

37 018.79

17.500 T

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
763.74											9 955.93	31.241

E58-17-
1

0.545E69-2-11.757

E69-2-2

Начисления: НЗ=2, Н4=2, Н5=2, Н48=2

3.379

E06-01-015-01

ПОЛКОВАЯ

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: 0.45*16*2/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	2 608.28	1.15	43.19	15.24	658.22	
Эксплуатация машин	44.47	1.25	0.80	8.76	7.01	
в т.ч. зарплата машинистов	3.02	1.25	0.05	15.24	0.76	
Материальные ресурсы	9 764.23		140.60	11.36	1 597.22	
Накладные расходы	95		41.08	80	527.18	
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		23.78	44	289.95	
Затраты труда	362.26					5.217

53. E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0.0954	1 242.85		
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		конструкц ий				

Объем: 47.7*2/1000

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	517.00	1.15	56.72	15.24	864.41	
Эксплуатация машин	469.76	1.25	56.02	7.92	443.68	
в т.ч. зарплата машинистов	46.34	1.25	5.53	15.24	84.28	
Материальные ресурсы	256.09		24.43	5.07	123.86	
Конструкции стальные		т	0.0954			
Накладные расходы		%				
Плановые накопления / Сметная прибыль		%				
Затраты труда	72.772	чел-ч				6.942

54. C201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.0954	7 775.46		
(Приказ № 25 от 01.09.2010)				741.78 [цена]	42	4 068.82
					650.15	2 636.79 6.9424

Объем: 0.0477*2

55. E09-03-022-04	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	0.038	3 212.10		
(Приказ № 25 от 01.09.2010)				E09-03-022-04		

Объем: 1.9*1*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	993.36	1.15	43.41	15.24	661.57	
Эксплуатация машин	2 181.30	1.25	103.61	7.98	826.81	
в т.ч. зарплата машинистов	216.53	1.25	10.29	15.24	156.82	
Материальные ресурсы	37.44		1.42	4.92	6.99	
Накладные расходы	81		43.50	69	564.69	
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		38.66	58	474.67	

Исполнитель: 13

Гришкова А.И.

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Затраты труда	чел-ч	129.96								форма 4 4.939
				230.60				2 534.73 4.9385				
56. С101-1810 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям			т	0.0069	36 407.44	251.21 [Цена]	70 702.16	487.84			
				Объем: 3.45*2/1000								
57. С прайс уникПлас.	Сотовый поликарбонат 1,9*1*10 цена:8300/25,2м2/1,18*1,02*1,152=327,97 руб.			м2	3.8	[Цена]		327.97	1 246.29			
				Объем: 1.9*2								
58. С прайс-лист. (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Лента герметизирующая			м	6	25 897.88	155 387.28 [Цена]	14.94	89.64			
				Объем: 3*2								
59. С прайс Пластик. Термошайба				кг	2	[Цена]		1 405.24	2 810.48			
				Объем: 1*2								
60. С прайс Пластик.	Профиль пристенный 1900 150/1,18*1,02*1,152=149,37			п.м.	3.8	[Цена]		149.37	567.61			
				Объем: 1.9*2								
61. С прайс Пластик.	Профиль торцевой 1900 мм 150/1,18*1,02*1,152=149,37			шт	2	[Цена]		59.75	119.50			
				Объем: 1*2								
62. E08-07-001-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ			100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	5.96	752.69	E08-07-001-02					
				Зарплата рабочих 351.05 2 092.26 15.24 31 886.04								
				Эксплуатация машин 4.21 25.09 9.31 233.59								
				Материальные ресурсы 397.43 2 368.68 5.17 12 246.08								
				Накладные расходы 110 2 301.49 93 29 654.02								
				Плановые накопления / Сметная прибыль 68 1 422.74 54 17 218.46								
				Затраты труда чел-ч 43.5 259.3								
				8 210.26 91 238.19 259.26								

· ИТОГО ПО СМЕТЕ
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
· МАТЕРИАЛОВ -

218 328.13 427 363.51 1413
217 300.74 420 367.37 1401
24 473.49 119 837.69

Исполнитель: 
Фрошкова А.М.

< 1 * 6 * 37 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 4, 30, 31; %=67 - по стр. 2, 9, 19, 23; %=80 - по стр. 6, 10, 20, 24, 29, 33, 41, 45, 48, 52; %=84 - по стр. 13, 28; %=90 - по стр. 14, 16; %=71 - по стр. 18, 27, 49; %=61 - по стр. 36; %=109 - по стр. 37, 39, 40; %=66 - по стр. 50, 51; %=93 - по стр. 62)					10 305.15			132 966.05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-4, 9, 19, 23, 30, 31, 50, 51; %=37 - по стр. 6, 10, 20, 24, 29, 33; %=48 - по стр. 13, 28; %=43 - по стр. 14, 16; %=52 - по стр. 18, 27, 49; %=31 - по стр. 36; %=65 - по стр. 37, 39, 40; %=44 - по стр. 41, 45, 48, 52; %=54 - по стр. 62)					6 182.88			75 084.56	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					233 788.77			628 417.98	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 027.39			6 996.14	11.88
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 53, 55)					93.92			1 219.29	
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 53, 55)					83.48			1 024.91	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 204.79			9 240.34	
		· ВСЕГО ПО СМЕТЕ					234 993.56			637 658.32	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 399.07			134 185.34	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 266.36			76 109.47	
		Оплата основных рабочих					11 469.23			174 791.06	
		Стоимость механизмов					98.74			1 504.80	
		Сметная стоимость материалов					863.94			5 950.64	
		· ИТОГО ПО СМЕТЕ					205 994.96			246 621.81	
		ВСЕГО БЕЗ НДС					234 993.56			637 658.32	
		НДС					42 298.84			114 778.50	
		ВСЕГО С НДС					277 292.40			752 436.82	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 752 436,82
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Грошкова А.М.

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Генерального директора
Фонда капитального ремонта
Тульской области




Кунцевич В.Г.

2015 г.

Дефектный акт

Объемов работ по ремонту фасада здания по адресу:
Тульская область, г. Тула, ул. Аносова, д.5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Фасад		
1	Очистка фасада от старой краски	м ²	526,3
2	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором	м ²	184,1
3	Шпатлевка и грунтовка грунтом глубокого проникновения SchimmelExFiedal	м ²	595,6
4	Окраска фасада кремнийорганическими красками за 2 раза	м ²	526,3
5	Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором	м ²	17,3
6	Окраска карниза кремнийорганическими красками за 2 раза	м ²	69,3
7	Демонтаж оконного блока (подъезд)	шт/м ²	2/3,4
8	Монтаж оконного блока 1,7х1 трехстворчатый, поворотно-откидной	шт/м ²	2/3,4
9	Смена подоконной доски шир. 300 мм	м	1,1х2
10	Смена оцинкованного отлива шир. 150 мм	м	1,1х2
11	Ремонт оконных откосов цементно-известковым раствором	м ²	11
12	Окраска оконных откосов водоэмульсионными составами «Евро7 за 2 раза	м ²	43,9
13	Ремонт дверных откосов цементно-известковым раствором	м ²	0,3
14	Окраска дверных откосов водоэмульсионными составами «Евро7 за 2 раза	м ²	0,9
	Цоколь		
15	Демонтаж металлического отлива с поверхности цоколя шир. 150 мм	м	96,6
16	Монтаж оцинкованного отлива шир. 150 мм	м	96,6
17	Сбить штукатурку с поверхности цоколя на гл. 100 мм	м ²	96,6/9,66
18	Устройство армирующей сетки 50х50х3	м ²	96,6
19	Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором на т. 100 мм	м ²	96,6/9,66
20	Шпатлевка и грунтовка грунтом глубокого проникновения SchimmelExFiedal	м ²	96,6




4-27/178

Лист

10

21	Окраска цоколя кремнийорганическими красками за 2 раза	м ²	96,6
Отмостка			
22	Разборка отмостки и разработка грунта 2 группы вручную	м	94
23	Устройство отмостки шир. 1 м (см. приложение)	м	94
Козырек			
24	Демонтаж козырька	шт/м ²	2/5,2
25	Монтаж козырька (см. приложение)	шт/м ²	2/5,2
26	Устройство и разборка трубчатых инвентарных лесов	м ²	596

Начальник Отдела обследований
ГАУ ТО «Проектная контора»

 Денисов С. Н.

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4-27/178

Лист

11