

"Согласовано"  
Генеральный директор  
ООО "СтройПроектИнжиниринг"  
В.В. Гельфонд

"Утверждаю"  
Генеральный директор  
ФКР Тульской области  
К.К. Лопухов

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
Доп. Работы по капитальному ремонту фасада д.66, ул. пр.Ленина, г.Тула

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1.</b>			
1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м <sup>2</sup> проемов	0,2795
2	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной со створками глухого остекления 1.55м x 2,33м	м <sup>2</sup>	21,66
3	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной со створками глухого остекления 1.89м x 1,69м	м <sup>2</sup>	3,19
4	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной со створками глухого остекления 1.89м x 1,64м	м <sup>2</sup>	3,1
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,313
6	Подоконники ПВХ шир. 400	м	23
7	Подоконники ПВХ шир. 600	м	8,3
8	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,349
10	Отливы оцинкованный с полимерным покрытием шир. 200	м	11,9
11	Отливы оцинкованный с полимерным покрытием шир. 250	м	23
12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	0,66557
13	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м <sup>2</sup>	0,129
14	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м <sup>2</sup> проема	12,9
15	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм	шт.	6
16	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	39,934
18	Цементная базовая шпатлевка "Основит" БАЗСИЛК Т-30 (20 кг) Расход: 6кг/м <sup>2</sup> толщ. 6мм	кг	23960,4
19	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (цоколь)	100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	0,968
21	Цементная базовая шпатлевка "Основит" БАЗСИЛК Т-30 (20 кг) Расход: 6кг/м <sup>2</sup> толщ. 6мм	кг	580,8

ст. по договору  
Исполнитель: ФКР ТО  
наим. уч-ка  
ООО "СтройПроектИнжиниринг"  
Восстановитель: А.В.  
Исполнитель: И.В.  
Исполнитель: И.В.  
Исполнитель: И.В.